


ILLOQARFIUP AVATAANUT PILERSAARUT nr. 2

Nuup Kommuneani illuaqqat



NUUP KOMMUNEA

TEKNIKKIMUT AVATANGIISINULLU INGERLATSIVIK

Juuni 2003

IMAI

ILITERSUUT	3
ILLOQARFIUP AVATAANUT PILERSAARUTIP IMAA	4
ILLOQARFIUP AVATAANUT PILERSAARUTIP TUNULIAQUTAA	7
SIUNERTAQ	8
PILERSAARUTIT ALLAT	9
INATSISITIGUT ATUUFFISSAI	11
NUNAANNAQ	13
ILLOQARFIUP AVATAANUT PILERSAARUTIP IMMIKKOORTUI	16
AALAJANGERSAKKAT	22
AKUERSISSUTEQARNERMUT ATSIORNEQ	25

Ilanngussaq 1:	Nuup Kommunea
Ilanngussaq 2:	Nunap assinga
Ilanngussaq 3:	Illuaraqarfik Akia / Kangeq
Ilanngussaq 4:	Illuaraqarfik Akia/Maalutu, Saarloq
Ilanngussaq 5:	Illuaraqarfik Akia/Tertii
Ilanngussaq 6:	Illuaraqarfik Akia/Kikiallit
Ilanngussaq 7:	Illuaraqarfik Qeqertarsuaq/Qoornoq
Ilanngussaq 8:	Illuaraqarfik Qeqertarsuaq/Ikkattut, Qingap Ilua
Ilanngussaq 9:	Illuaraqarfik Qooqqut/Timmiannguit
Ilanngussaq 10:	Illuaraqarfik Ameralik/Qasigiannguit, Iterlassuaq
Ilanngussaq 11:	Illuaraqarfik Ameralik/Amiitsoq, Egaluit Paarliit
Ilanngussaq 12:	Illuaraqarfik Kujaterput/Qeqertarsuaq, Qarajat Ilua, Illutsiaat, Killuut Iluat, Appannguit Iluat, Amitsorsuaq
Ilanngussaq 13:	Illuaraqarfik Kujaterput/Utoqqarmiut, Tasiusarsuaq, Kangerluarsoruseq
Ilanngussaq 14:	Illuaraqarfik Kujaterput/Kangerluarsunnguaq
Ilanngussaq 15:	Illuaraqarfik Qeqertarsuaq/Itivip taseraasaa
Ilanngussaq 16:	Illuaraqarfik Kangiusaq/Paatusoq
Ilanngussaq 17:	Illuaraqarfik Kapisillit Kangerlua
Ilanngussaq 18:	Illuaraqarfik Itilleq
Ilanngussaq 19:	Illuaraqarfik Narsaq
Ilanngussaq 20:	Illuaqqat inissinnissaannut tunngaviusumik titartagartaq
Ilanngussaq 21:	Nuup Kommuneani illuaraqarfinniit eqqakkat peerneqartarnissaannut malittarisassat.
Ilanngussaq 22	Itsarnitsanut takussutissaasinnaasunut assigiinngitsunut assersuut.
Ilanngussaq 23	Illuaqqat nalunaarsorneqarsimasut, 1. juuni 2003

ILITSERSUUT

Illoqarfiup avataanut pilersaarutip nunaminertanik, illuaqqanik nutaanik il.il. immikkoortup killilersorneqarsimasup iluani qanoq atuisoqassanersoq, inissiisoqassanersoq ilusilersuisoqassanersorlu aalajangersartussaavaa.

Illoqarfiup avataanut pilersaarut nassuaatitaqarlunilu malittarisassaqarpoq ilitsersuutitalimmik nassuaatitaqartumik aalajangersagaqarlunilu.

Nassuaatitaani illoqarfiup avataanut pilersaarutip siunertaa naatsorsuutigineqartullu oqaluttuarineqarput, maannakkullu illoqarfiup avataata iluani avataanilu atugarineqartut, kiisalu pilersaarutinut allanut sanilliullugu qanoq inissisimanersoq ilanngullugu naasuaatigineqarluni. Illoqarfiup avataanut pilersaarutip aalajangersagartaani aalajangersakkat atuuttussaatitaapput.

Nunaminertanik atuisarneq pilersaarusiortarnerlu pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 6, 19. december 1986-imeersoq kiisalu Nunaminertanik atuisarneq pilersaarusiortarnerlu pillugit nalunaarut nr. 23, 18. november 1992-imeersoq naapertorlugit kommunalbestyrelsi kommunimut nunaqarfinnullu pilersaarummi akuersissutigineqarsimasut avataaniittuni illoqarfiup avataanut pilersaarummi illuaqqiorfissanik suliaqartitsisinnaavoq.

Illoqarfiup avataanut pilersaarummut siunnersuut sivikinnerpaamik sapaatit akunnerini arfinilinni tamanut saqqummiunneqarsimasussaavoq. Tamatumma kingorna akerliliissuteqarpat allannguutissatullu siunnersuuteqartoqarsimappat kommunalbestyrelsimit nalilersorneqassapput.

Illoqarfiup avataanut pilersaarut, tamanut atuuttussanngorlugu saqqummiunneqannginnerani Illoqarfiup atavaanut pilersaarut, Naalakkersuisunit inaarutaasumik akuersissutigineqartussaavoq.

Illoqarfiup avataanut pilersaarutip inatsisitigut atuuffissai illoqarfiup avataanut pilersaarutip nassuaataani eqqartorneqarput.

**ILLOQARFIUP
PILERSAARUTIP IMAA**

Immikkoortooq

Illoqarfiup avataanut pilersaarut nr. 2, Nuup Kommuneani Illuaqqat, Nuup illoqarfiata nunaqarfiillu killingisa avataanni immikkoortut pineqarput, avannamut kommunip killeqarfiata Maniitsup killeqarfia killiffigalugu kiisalu kujammut Sermilik killigalugu. Pilersaarutip immikkoortua ilanngussaq nr. 2-mi takuneqarsinnaavoq.

Pileraarutip takutippai immikkoortut illuaqqanik sanaartorfigineqarsinnaasussat sumiinneri. Immikkoortut taakkua iluiniittut nunaminertat atugassiissutigineqarsinnaane-rannik piginnaatisissut Nuup Kommuneanut tunniunneqassaaq. Illuaraanngitsunik pilersitsineq – immikkoortut takutinneqartut iluini avataanniluunniit – pileraarummi tassani ilaatinneqanngilaq nunaminertamillu allatut siunertalinnut atugassiisinnaaneq Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussaniiginnarluni.

Pileraarut sunngiffimmi illuaqqanut, takornariatsinermi illuaqqanut kiisalu piniariarnermi illuaqqanut atuuppoq.

Immaa

Illoqarfiup avataanut pilersaarut nr. 2 nassuaanermik immikkortoqarpoq, Nuup Kommunalbestyrelsiata pileraarusior-simaneranik allaaserinnittumik, pileraarutinut allanut sanilliussineranik kiisalu inatsisitigut atuuffissai pillugit pileraarummik pilersitsisoqarsimaneranik nassuaatitalik.

Pileraarut nunaannarmi sumiiffit assigiin-gitsut allaaserineqarnerinik aallaaveqarpoq. Taamatut allaaserinninnermi ersarissis-in-neqassaaq ilaatigut sumiiffit ilaanni illuaqqiornissat sooq naapertuutinnginnersut, ilaatigullu sumiiffinni allani sooq illuaqqiortoqarsinnaanersoq nassuaat-tigineqassalluni. Immikkoortut tikku-erneqarsimasut allaaserinerisigt nunat

AVATAANUT

illuaqqiorfigissallugit naleqquttuunersut eqqarsaatigineqarsimapput, kisianni immik-koortoq illuaqqanut naleqquttuunersoq nalilersuiffigineqarsimannngilaq, soorlu kisar-fiusinnaasut, anori imeqarnersorlu eqqar-saatigalugit.

Pileraarummi minnerpaamik ungasissusissat aalajangersarneqarput illuaqqat imminnut akornat aammalu illuaqqat itsarnitsallu ungasissusaat. Ungasissutsit tamakkua tamatigut uuttortarneqartassapput periutsit nalin-ginnaasut, ileqquusut akuerisallu naaper-torlugit, imaappoq ungasissutsit sanimu-kartumik uuttortarneqartassapput uuttortaa-nermilu atortorneqartunut attuumassuteqas-sanatik.

Piffissaq 11. september 2002-miit 4. december 2002-p tungaanut tamanut saqqummiussiffissaq qaangiummat paasinarsivoq pileraarummi assigiinngitsunik nassuaasersuisoqarnissaas pisariaqartineqartoq. Sunngiffimmi illuaraq, takornarianut illuaraq aammalu piniartut illuaraat ajornartoornermilu oqquiffissiat qanoq paasineqassanersut pillugit.

Tamakku saniatigut tamanut saqqum-miunneqarnerata nalaani paasinarsivoq taaguutit "kuuk" aamma "taseq" erseqqisaavigineqartariaqartut. Kuumnik oqartoqa-raangat pileraarummi matumani pineqarput kuuit tamarmik aammalu kuuttut ittut allat annertunerusut, nunami kuuttoqarneranik ersarissisitsisut. Tasermik oqartoqaraangat pileraarummi matumani pineqarpoq, taseq aasami 100 m² sinnerlugu annertutigisoq.

Pileraarutip aalajangersagartaani immik-koortut killinginik pileraarummi ilanngun-neqarsimasunik killilersuisoqarsimavoq. Tassani pingaaqtinneqarluni, illuaqqiorfiit ataasiakkaat killilersorneqarnissaat sapin-gisamik assigimmik ingerlanneqarnersoq, tassami anguniarneqarmat, nunami atuga-ritinneqartut malinnaatinneqarnissaat (kuuit, sinerik, qattunersat), tamatumali peqat-tigisaanik oqaatigisariaqarpoq, pileraarummi nunap assiganik atorneqartumik pitsaa-

nerusumik peqartoqannimmat, tassa Kort & Matrikelstyrelsip nunap assiutai 1:250.000, 1:100.000-inngorlugit assiliortormeqarsimasut. Peqatigisaanik pilersaarummi immikkoortut tikkuameqarput Nuup Kommuneata nunaminertamik atugassiissuteqarsinnaanerminut oqartussaaffigilersimasai. Nunap assingini ilanngunneqartut ilaanni aamma illoqarfiup avataanut pilersaarusrifissatut Nuup Kommuneata pilersaarusrifigissallugit eqqarsaatersorfigisai takutinneqarput. Taamatut illoqarfiup avataanut pilersaarusrifermi immikkoortup atorneqarnissaa pillugu sukumiisumik aalajangersagaliortoqarsinnaavoq, illoqarfiup ilaanut pilersaarummut assigusumik.

Aalajangersakkat immikkoortortaani illuaqqat inissinnissaannut angissusissaannillu sukuumiisumik iluarsiisumik aalajangersagaqarpoq. Aammattaaq nunaminertat sanaartorfiungitsut pillugit aalajangersagaqarpoq, teknikkut atortuutit avatangiisinullu tunngasut kiisalu illuaraliornissamut nunaminertamik tunineqarnissaq pillugu qinnuteqarnissamut aalajangersakkat kingulliunneqarlutik. Nunaminertamik atugassinneqarnissamut piumasaqaatit atorneqartut tassaapput "Nunaminertamik atugassiisarnermi piumasaqaatit nalinginnaasut", tassannga immikkut taa-neqassalluni, illuaqqamik piginnittup pisus-saaffigaa illuaqqami eqqaata saligaatsuutinneqarnissaa. Paassisutissiissutitut tamanna aalajangersakkanut ilanngullugu allanneqarpoq. Nunaminertamik atugassinneqarnermi piumasarit ilaat malinneqanngippat, Nunaminertamik atuisarnermi pilersaarusiortarnermilu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 23, 18. november 1992-imeersoq atuutissaaq, naggataatigullu nunaminertamik atugassissut atorunnaarsinneqarsinnaalluni.

Tamanut saqqummiunneqareernerata kingornagut akerliliissutit tiguneqarsimasut suliarineqareermata kommunalbestyrelsip "Illoqarfiup avataanut pilersaarut nr. 2, Nuup Kommuneani illuaqqat" 28. april 2003-mi akuersissutigaa. Pilersaarut atsioreerlugu Namminersornerullutik Oqartussanut

Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqaarfimmun ulloq 18. juni 2003-mi inaarutaasumik akuerisassanngorlugu ingerlatinneqarpoq.

Siullermik pisortaqaarfik annikitsualunnik oqaasertaliussanut tunngasuteqarnerusunik oqaaseqaateqarpoq, tamanna pillugu Nuup Kommuneata illoqarfiup avataanut pilersaarut matumuuna naapertuuttunngorlugu iluarsartuussimavaa pilersaarullu Pisortaqaarfimmun akuerisassanngorlugu nassiuteqqillugu.

Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortarfiup allakkatigut 2. december 2003-mik ullulerneqartutigut "Illoqarfiup avataanut pilersaarut nr. 2, Nuup Kommuneani illuaqqat" akuersissutigaa, pisortaqaarfik nunaminertanik atuisarneq pilersaarusiortarnerlu pillugit Namminersornerullutik Oqartussat Nalunaarutaat nr. 23, 18. november 1992-imeersoq § 23, imm. 3 naapertorlugu, "Illoqarfiup avataanut pilersaarut nr. 2, Nuup Kommuneani illuaqqanut Siunnersuut, juni 2003" makkunatigut allannguiteqartinnissaa pisariaqarmat:

Oarajat Iluat (ilanngussaq 12)

Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqaarfik 9. december 2002-mi oqaaseqaammini ima allappoq:

"Kangerlungaatsiarsuaq sanaartorfigineqarsinnaasunik pingasunik immikkoortulik, pilersaarummut tamarmik ilanngunneqarsimasut: 1) avannamut isuani kangerluk matoqqasoq, maannakkut illuaraqanngitsoq, 2) kangerlumaninngiup avannamut kangiani kuup isuata eqqaani ataatsimik illuaraqarpoq kiisalu, 3) kangerluup paavata avannamut kangiani kiisalu kujammut kippasissortaani, maannakkut ataatsimik illuaqqiortoqarsimavoq kiisalu kangerluup paavata avannaani kuup isuani marlunniq illuaraqarluni, kangerluup paavata kujammut kippasissortaani soqarani kiisalu kujammut

kippasissortaani ataatsimik illuaraqarluni. Kangerluup avannamut isuata tungaani avannamut kangimut kangerliumanermi illuaqqiorrissamut ataatsimik qinnuteqaateqartoqarsimavoq, pilersaarummut ilaangitsumi.

Ad 1) Kangerliumarnngup mattoqqasup avannaata tungaa illuaqqiorfigineqassanngilaq pinngortitatullu asiartarfissatut isikkoqartiinarneqassalluni.

Ad 2) Immikkoortoq illuaqqiorfigineqeqassanngilaq, aammami inissaqarpianngereerami.

Ad 3) Kangerluup qinguani kuup kujataata tungaa illuaqqiorfiunngiinnassaaq.

Inissaqassuseq ataatsimut katillugu illuaqqanut 10-t missaanniittunut, taakkunannga inissaq sinneruttoq illuaqqanut 5-t.“

Akerliliissut aalajangiusimaneqarpoq, ilaatigut kangerlunni allani arlalinnik illuaqqiorrissaq tamaani ammaanneqartussaamat, kisalu immikkoortut aamma tupertortarfittut atorneqartarsinnaaniassammata.

Tamatuma kingorna pilersaarut imaalillugu allanngortinneqarpoq: Ilanngussaq 12 imaalillugu allanngortinneqassaaq, immikkoortoq Qarajat Kuuata avannatungaa taamaallaat illuaqqiorfigineqarsinnaanngorlugu.

Itilleq (ilanngussaq 18)

Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik kiisalu Avatangiisut Pinngortitamullu Pisortaqarfik 9. december 2002-mi oqaaseqaatiminni imatut allassimapput:

“Illuaraqarfissatut immikkoortinneqassanngikkaluarpoq, nalilerneqarmat immikkoortoq tamanna pinngortitatut soqutiginartutut ersersinneqarnavianngitsosq, immikkoortumi tamaani illuaqqiortoqaq-qissagaluarpat. Pingaartumik Itillip

qinnguata nunataa pinngortitatut sukisaarsaartarfissatut immikkut nalilittut soqutiginaarteqarmat. Kangerluup qinguani naasumik Atriplex longipes Praecos peqarpoq. Naasoq taanna “qajannartutut” nalunaarsugaavoq“. Tamanna imatut paasillugu, naasut taakku takussaarpianngitsuupput (tallimanit ikinnerusut) assigiinngitsut Kalaallit Nunaanni naammattuugassaasarpot, arlalitsigut immikkoortuusarlutik annertunngitsumik. Kangerluup qinguata avaannata tungaani naasoqarpoq Sisyrinchium groenlandicum (Kalaallit Nunaata tikiusaa) naammattuugassaavoq. Naasoq aalajangersimasumi naaffeqartarpoq Nuullu Kangerluani Kangerlussuarmilu naasartutut taamaallaat ilisimaneqarluni“.

Kommunalbestyrelsip ulloq 28. april 2003-mi ataatsimiinneranit imaqarniliami allassimavoq:

Kommunip ingerlatsivia makkuningga inassuteqarsimasoq:

“Ingerlatsiviup inassutigaa, akerliliissut ilaannakortumik akuerineqassasoq, Itillimi illuaqqiorfigineqarsinnaasut iluini ataasiinnarmik piniarianut illuaqqiortoqarnissaa akuersissuti-gineqarluni“.

Kommunalbestyrelsip aalajangerpaa: “Innersuussutigineqartoq imatut erseqqissar-neqassasoq, Itillip eqqaani nunaminertat illuaraqarfittut naatsorsuunneqarlutik“.

Pilersaarut tamatuma kingorna imaalillugu allanngortinneqarpoq: Immikkoortuni takutinneqartuni katillugit 9-nik illuaqqiortoqarsinnaavoq. Aalajangersagaq pilersaarutip aalajangersagartaanut ilanngunneqassaaq.

Nuup Kommuneata “Illoqarfiup avataanut pilersaarut nr. 2, Nuup Kommuneani illuaqqat“ Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfip piumasqaataanut naapertuuttunngorlugu allanguuteqartippaa.

ILLOQARFIUP AVATAANUT PILERSAARUTIP TUNULIAQUTAA

Nunaminertamik

tunniussiussisinnaanermut pisussaaffik

Illoqarfiup nunaqarfíillu avataanni (nunaannarmi) Nunaminertanik atugasiissuteqarsinnaanermut pisussaaffik, *Nunam-nertanik atuisarnermi pilersaarusiortarnerlu pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 23, 18. november 1992-imeersoq* naapertorlugu naalakkersuisunit aalajangerneqartussaavoq. Nunaminertanik atuisinnaanermut qinnuteqaatinik ingerlatsinerit maannamut ima ingerlanneqartarsimapput, innuttaasoq siullermik Nuup Kommuneanut qinnuteqaqquartussaalluni, tamatumalu kingorna qinnuteqaat kommunimi Teknikkimut avatangiisinullu ataatsimiitaliamit oqaseqaaserlugu naalakkersuisunit Pilersuinermut Attaveqarnermut Ineqarnermullu Pisortaqafrimmut ingerlateqqineqartussaalluni. Tamatuma kingorna Nunatta Katersugaavianut Allagaateqarfianullu kiisalu Pinngortitamut Avatangiisinullu Pisortaqafrimmut tusarniaasoqasssaaq. Aatsaat tamanna pereerpat naalakkersuisut sunngifimmi illuaqqiorriessamut nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqaammut akuersissuteqarsinnaapput (itigartitsissuteqarlutilluunniit).

Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 23, kap. 4 § 34-ip kingunerissavaa, nunaannarmi nunaminertanik akuersissuteqartarnermut pisussaaffiup naalakkersuisunit, illoqarfiup avataani pilersaarummik akuersissuteqartoqarneranut atasumik kommunalbestyrelsimit tunniunneqarsinnaanera. Illoqarfiup avataanut pilersaarutip matuma naalakkersuisunit akuersissutigineratigut nunaannarmi sunngiffimmi, takornariartitsinermi kiisalu piniartunut ajornartoornermilu oqquiffissianik illuaqqiorriessaq eqqarsaatigalugit tunniussisarnermut nunaminertanik

akisussaaffik Nuup Kommuneanit tiguneqassaaq.

Takorluugaq pilersaarutillu tunngavia

Maannamut suli politikkut tunngaviusumik nunaannarmi sumi illuaqqiorriessamut pilersaarummik akuersissuteqarnermik suliaqartoqarsimanngilaq. Tamanna isumaqarpoq innuttaasut ataasiakkaat sunngiffimmi illuaqqiorriessinnaanerminnut sumi nunaminertamik tunineqarnissartik naatsorsuutigisinnanerlugu sianigineq ajormassuk.

Innuttaasup nunaminertamik illuaqqamat toq-qavissamik tunisissimasup, siumut ilisimareertarsimanngilaa imaluunniit pilersaarutip tamanut saqqummiunneqarneratigut paasisutisatigut sunniuteqarfigisinnaasarsimanngilaa, qanoq immikkoortoq pineqartoq siunissami ineriartortinneqassanersoq – illuaqqat qassit, qanoq akulikitsigissanersut illuaqqallu qanoq angitigissanersut il.il. – apeqquit illuaqqiorrtussanut/innuttaasunut ataasiakkaanut pingaruteqarluinnartut.

Aammattaaq allaffissornikkut ingerlatsinermi kinguneritinneqartarsimalluni ataasiaannartumik sulianik suliarinnitoqartarnera - nunaannaap atorneqarnerani illuaqqat qanoq naleqqussarneqarnissaat pillugu pilersaarummik ataatsimoortumik katersuiffiusumillu peqartoqarsimanngimmat.

Soqtigisat aporaaffii

Nunaannarmi soqtigisat amerlaqisut eqqaaneqarsinnaapput. Kulturikkut oqaluttuarisannermi soqtigisat, inuussutissarsiutiginagu aalisartut soqtigisaat, piniartut kiisalu inuussutissarsiutigalugu aalisartut soqtigisaat, takornariaqarnermik ingerlatsiviit soqtigisaat kiisalu innuttaasut sunngiffimmi sukisaarsartarnermi soqtigisaat.

Sumiiffinni arlaqartuni soqtigisat assigaarnissaat naatsorsuutigineqarpoq. Qallunaatsiaat illuerunneri kiisalu siulitta nunaqarfikui tamaani nassaassaapput, ullumikkut inuit illuaqqiorfigissallugit piukkutaanni. Taakku saniatigut aamma eqaloqarfiit eqqaanni, sumiiffinni timmia-

qarfiulluartuni imaluunniit pinngortitaq alia-naatsoq allanngortinnejarsimannngitsorlu soorunami illuaqqiorfigissallugu piumaneqar-nerpaanut ilaasarpuk.

Innuttaasut illuaqqiornissamik kissaa-teqanngitsut imaluunniit akissaqanngitsut, pinngortitami aamma angalanissaminut soqutiginnittarput – tuperlutik, nallukkiar-lutik, timmissanik qimerluuiniarlutik, nunia-giarniarlutik, aallaarsimaarniarlutik imaluunniit allatut atuarnermut tunngassute-qartunik suliaqarlutik.

Takornariartitsinerup iluani aamma Nuummut piffissamik sivikinnerusumik sivilsunerusu-milluunniit tikeraarniarlutik aalajangersima-sunut ulluinnarlugu ulluniluunniit arlalinni angalanissanik soqutigisaqartoqarlunilu an-neruumik neqerooruteqarnissamut periafsa-qartoqarpoq.

Ukiuni kingullerni angallatit sukkasuuliat malunnartumik amerleriarsimapput, taamatullu sunngiffimmi illuaqqiat amerlassusaat ippoq. Ullumikkut illuaqqiornissamut nunami-nertamik tunineqarsimasut nalunaaru-tigineqarsimasut 250-it missaaniippuit, taakkunanngaa 1999, 2000, 2001-im 100-it missaaniittut illuaqqiornissamut nunaminer-tamik tunineqarsimallutik. Taamatut annertutigisumik illuaqqiornissamut piumasa-qarnerup illuaqqat sumi inisisimanissaannut pilersaarusiornissaq pisariaqalersissimavaa.

Illoqarfiup qanittuani pinngortitaq


Nuuk illoqarfiupoq alliartuinnartoq, taamaammallu annertusiartuinnartumik sulilu annertuumik nunaminertanik amerlanernik illoqarfiup ineriartorneranut atugassanik pisariaqarttsisoarpoq. Nutaanik illuliat amerlanerit kiisalu pisiniarfinnik, inuutissarsiornikkut kiisalu kiffartuussinermut siunertaqtunik sanaartornerit kinguneraat, Nuummi nunaminertanik siusinnerusumut na-leqqiullugu tamakkiisumik atuiniarneq – sanaartukkut amerliartuinnartut portusiartuinnarput kiisalu illoqarfimmi nunaminertat sanaartorfiunngitsut annikilliartuinnalersimallutik.

Qanga illoqarfiup eqqaani pinngortitami immikkoortut amerlanerusimagaluarput, Nuummiit pisummik meeqlanit inersima-sunillu orninnejarsinnaasut. Qinnngorput ineqarfiliassatut immikkoortinneqarmall, Quassussuup avannaatungaa Kuanninnguit Nuummi illoqarfiup eqqaani pinngortitaq tikannejarsinnaasoq kingulleq kiserngorus-simavoq.

SIUNERTAQ

Pilersaarutip siunertaraa:

- immikkoortut killeqarfisa iluini siunissa-mi illuaqqifiusinnaasut tikkussallugit,
- nunaannarmi soqutigisat ataatsimut nali-lernerit oqimaaqatigiinerilu tunngavigalugit pilersaarummut tunngavissiussalluni,
- pinngortitamik assigiinngitsutigut atuisin-naanermut angalasinnaanermullu nunaan-naq inissaqartitsissasoq,
- pinngortitap attorneqarsimannngitsup piu-juaannarnissaq ulakiissallugu, naasut, uumasut, kulturikkut eqqaassutissat nuna-tallu immikkuullarissut eqqarsaatigalugit,
- Nuup illoqarfiata eqqannguani immik-koortut sukisaarsarfiit illuaqqiornissamut attorneqannginnissaat ulakiissallugu,
- illuaqqat eqqarsaatigalugit nunaminerta-nik tunniussisinnaanermut oqartussaaffik Nuup Kommuneanut tunniuneqassasoq.



Pisulluni angalaffissat – innersuussutaasut

PILERSAARUTIT ALLAT

Takornariaqarneq – Pisummik takorna-riaqartitsineq

Nuuk ullumikkut ukiumut takornarissanit 2.500-it missaaniittunit tikerarneqartarpoq. Nuup eqqaa sunngiffimmi sammisassaqaartitsinikut assiginngitsorpassuarnik periarfissa-qartitsivoq. Kangerlunni saarullinnik, sulup-paakanik kiisalu nipisannik il.il. aalisarto-qarsinnaavoq aamma pisuttuarluni takorna-riartunut misigisaqarluarfiusinnaasunik pinn-gortitaq siumugassaqarfiuvoq. Qooqqutigut atasuinnakkut ingerlaarnissamut periarfissa-qarpoq, tatsit kuuillu saneqquallugit. Tamanna pisummik angalanermi takusassarsiornis-samut pitsaasumik periarfissiivoq kiisalu pinngortitami misigisassarsiornissamut assi-ginngitsunik periarfissiilluarluni.

Tamanna nuna tamakkerlugu aamma Nuup Kommuneani ukiuni aggersuni takornarissanik amerlanerusunik pilersaarisoqarnissaanut ilaavoq. Tassunga atatillugu pilersaarutigine-qartussat annersarissavaat pinngortitaq alianaatsorsuaq, pinngortitaq kiisalu

naatsorsuaq, pinngortitaq kiisalu kulturikkut oqaluttuarisaanermi itsarnitsanit eqqaassutis-sat, kommunimi nassaassaasut.

Kommunalbestyrelsip siuncertaraa ukiuni aggersuni pisuttuartarfissanik kiisalu allatigut takornariaqarnermi qasuersaarfiusinnaasunut tunngasunik pilersaarusiorneq aallartissallugu, taamaalillugit nunaannaq pillugu pilersaarutit immikkoortillugit suliarineqartassallutik.

Takornarianut illuaqqat pisummik angalaaf-fissat pilersinneqarnerannut atatillugit pilersinneqartut imaluunniit annertunerusunik inuussutissarsiornermi suliniutinut atasut pilersaarummi uani ilaatinneqangillat, kisian-nili pilersaarusiornermi allami ilanngunneqar-sinnaallutik.

Iolloqarfiup avataanut pilersaarutit

Nuup Kommuneata 2000-imi Illoqarfiup ava-taanut pilersaarutissatut siunnersuut nr. 1, Qoornoq suliaraa, pilersaarullu Naalakkersui-sunit januar 2003-imi akuersissutigineqarluni. Nuup kangerluani siusinnerusukkut nunaqarfiusimasumi Qoornumi illuaqqiornissamut

aalajangersakkat sukumiinerusut pilersaarummi aalajangersarneqarput.

Kommunimi eqqissisimatitsisarnerit

Aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 18, 31. oktober 1996-imeersoq kiisalu eqalunniarneq pillugu Namminersornerullutik Ogartussat nalunaarutaat nr. 11, 18. juni 1997-imeersoq naapertorlugit kommunimi kuunni eqalunniartarnermi eqqissimatisisoqarnissaanik aalajangersaasoqarsinnaavoq. Taamaammat immikkoortut makkua piffissami 1. januar 2000-imiit 31. december 2004-ip tungaanut eqqissisimatitaapput:

- Imarngit Sarfarsuup eqqaaniittooq.
- Amitsuarsuk Kapisillit Kangerluata eqqaaniittooq Innarsuit akimut ingerlasumik killigalugit.
- Kunnillip Kangerluata Qeqertarsuatsiaat kujataatungaaniittooq, Sajamiit Ikkatteq ti-killugu nuua killigitillugu.

Kommunimut pilersaarut Nuuk 1993- 2005

Kommunimut pilersaarut nunaannarmi illuaqqat sumut inissinneqarnissaannut aalajangersakkanik imaqanngilaq.

Kommunimut pilersaarutip nutarterneqarnera 2003-2012

Kommunimut pilersaarutip, 2004-ip aallartinerani inaarutaasumik akuersissutigineqartus- sanngorlugu, nutarterneqarnissaanut suliat aallartinneqareerput.

Nuup siunissami ineriertortinnissaanut periarfissat marluupput: Nuup kujataani Ulaajumi, Aqissersiorfimmi, Taartunnguani, Qeqertarsuarmi/Ikaarissani imaluunniit Akiani, ta-kuuk ilanngussaq 2.

Akiani Maalutumiit Saarlumut kiisalu immikkoortoq Narsaq illuaqqiorfissanngortinnejarpooq, (takuuk ilannguussaq 2).

Immikkoortut taakku siunissami illoqarfissap iluanilertussatut inissisimapput, kommunimut pilersaarutip nutarternerani immikkoortinneqarnissaat naatsorsuutigineqarluni. Siunissami

illoqarfinngornissaanut piffissaq eqqarsaatigigaanni, kommunalbestyrelsi isumaqarpoq, ukiuni qaninnerni illuaqqanik arlaqanngitsunik sanaartortoqarneratigut kingusinnerusukkullu illoqarfiliornissamut aporfiusinnaasut aningaasatigut annikitsuinnaassasut, illuara-sinnaasut illoqarfiup nutaap pilersinnerani ilaasutut isigineqarsinnaallutik.

Taamaattumik sinerissap immikkoortuini taakkunani siunissami illoqarfiliorsinnaaner- mut killilimmik illuaqqat amerlassusillit nap- parnissaannut akerleriittoqarneranik Kommunalbestyrelsi takusaqarsinnaanngilaq.

Nuna tamakkerlugu pilersaarutit

Nuup Kommuneani nunaannarmi illuaqqat sumut inissinneqarnissaannut aalajangersaa-sumik nuna tamakkerlugu pilersaarummik peqanngilaq.

Inatsit alla

Malugeqquneqarpoq avatangiisip pinngorti- tallu illersorneqarnissaannut inatsit sukkul- luunniit atuuttoq nunaannarmut atuuttuummat taamaalillunilu illoqarfiup avataanut pilersaarummi illuaqqiorfiusinnaasutut taaneqartuni aamma atuulluni.

INATSISITIGUT ATUUUFFISSAI

Inaarutaasumik inatsisitigut atuuffissat

Illoqarfiup avataanut pilersaarut Naalakker-suisunit akuersissutigineqarluni tamanut saq-qummiunneqareersimatillugu, taava nunaminiertat, illut atortuutillu, illoqarfiup avataanut pilersaarummi ilaatinneqartut, illoqarfiup avataanut pilersaarummi aalajangersakkat naapertorlugit taamaallaat atorneqarsinnaallutillu najorneqarsinnaapput.

Taamatut pisoqartillugu annikitsumik allannguutissat immikkut akuersissutigineqarsin-naasarput. Annertunerusumik allannguutit illoqarfiup avataanut nutaamik pilersarusior-nissaanik pisariaqartitsissapput.

Illoqarfiup avataanut pilersaarut nammineer-luni aamma nunaminertat, illut atortuutillu pilersaarummut ilaatinneqartut pilersinnisaannut kinguneqartussaanngilaq.

Nunaminertanik, illunik atortuutinillu maannakkut inatsisitigut naapertuuttumik atuineq maannakkutut ingerlaannarsinnaavoq. Ilaati-gut tamanna isumaqarpoq nunaminertanik, illunik atortuutinillu maannakkut inatsisitigut naapertuuttumik atuineq ingerlaannarsinnaa-soq, akerlianilli atuinerup allanngortinnea imaluunniit nutaamik sanaartorneq illoqarfiup avataanut pilersaarummut akerliussalluni.

Nunaminertamik atugassiisarnermi pigin-naatitaaffiup tunniunnera

Namminersornerullutik Oqartussat nunami-nertamik atugassiisarneq aamma pilersaru-siortarneq pillugit nalunaarutaat nr. 23, 18. november 1992-imeersoq § 34, imm. 2 naapertorlu Illoqarfiup avataanut pilersaarut nr. 2, Nuup Kommuneani illuaqqat, illuaqqanut immikkoortut atugassiissutigineqartut pillugit nunaminertanik atuinissamut tunniussisar-nermi oqartussaaffik pilersaarutip Naalakker-suisunit akuersissutigineqarneranut atatillugu Naalakkersuisunit kommunalbestyrelsimit tunniunneqarpoq.

Piffissaq oqalliffiusoq akuersissutigineqar-neralu

"Illoqarfiup avataanut pilersaarutissatut siun-nersuut 2, Nuup kommuniani Illuaqqat" pillu-gu sapaatit akunnerini 12-ni piffissami 11. septemberimiit 4. december 2002-p tungaanut tamanut saqqummiunneqarsimavoq.

Piffissami tessani tusarniaaffiusumi inuit aq-qanillit, kattuffiit pisortaqarfiillu akerliliissu-tinik oqaaseqaatinillu saqqummiussippu.

Kommunalbestyrelsi ulloq 28. april 2003-mi ataatsimiinnermini Illoqarfiup avataanut pilersaarut 2, Nuup kommuneani Illuaqqat oqallif-sigaa inaarutaasumillu akuersissutigalugu akerliliissutit oqaaseqaatillu tiguneqarsimasut naapertorlugit allannguiteqartitsinikkut inaa-rutaasumik akuersissutigalugu.

Kommunalbestyrelsip inaarutaasumik akuer-sissuteqarnerani assuarliutit amerlasuut ping-aaruteqartullu akuersissutigineqarput.

Siunnersuutinut saqqumiunneqartunut sanil-iullugit makku allanngortinneqarput:

- Illoqarfiup avataanut pilersaarummi sunn-giffimmi illuaraq, piniariarluni illuaraq aamma takornarianut illuaraq immikkut nassuaatitaqalerput.
- Illoqarfiup avataanut pilersaarummi Akia-ni ataatsimut illuaraqarfissatut annertuu-mik nunaminertaliisoqarpoq.
- Nunap assingini ilanngunneqartuni illua-raliorfissatut immikkoortut kisimik takut-inneqarput.
- Illoqarfiup avataanut pilersaarummi im-mikkoortut sisamat takutinneqarput im-minnut qaninnerpaaffissaat kingorna illo-qarfiup avataanut pilersaarummi illuaqqiorfissat.
- Nunaminertamik illuaqqiorfissamik atu-gassiissuteqannginnermi Kalaallit Nunaa-ta Katersugaasivia aamma Toqqorsivia kiisalu illuaraatillit allat tusarniaavigine-qaqqaartassapput.

- Illoqarfiup avataanut pilersaarummi il-luaqqiorfissatut pioreersut avataaniittut aamma pilersaarummut ilanngunneqarput illuaqqat taakku pillugit immikkut ilan-ngussami.
- Pilersarusiorfinni illuaqqat minnerpaa-mik imminnut ungasissusissaat tamakkii-sumik 60 meterinut allanngortinneqarpoq.
- Assuarliutit kingunerisaannik illuaralior-figeqquusaanngitsut aamma illuaraliorfissat killeqarfiisa allanngortinneri pilersaa-rummi nunap assingini takuneqarsinnaap-put.
- Takornariat pisuttuartarfissaasa pilersin-neqernerinut atatillugu illuaqqat sanane-qartussat uani pilersaarummi ilaatinne-qanngillat, kisianni pilersarusiornerit al-lat aqqutigalugit pilersinneqarsinnaallutik

NUNAANNAQ

Nuup Kommuneata ataatsimut angissusaa 105.000 km²-it missaaniippoq, taakkunangna 19.000 km²-it sikuneq ajortuulluni, 6.500 km²-it qeqertaallutik, kiisalu 79.000 km²-it sermersuarmut ilaallutik. Kommunip kujammut killinganiit avannamut avannarpasinnerpaartaa ilanngullugu 323 km-inik isorartussuseqarpoq, Ilanngussaq 1 naapertorlugu.

Immikkoortup taassuma iluani pinngortitaq soqutiginartuuvoq, nunatamigut, naasutigut, timmisatigut kiisalu qangarnitsanik assaasarnermi tunniussassaqarluni.

Timmisat pillugit ilisimatusaatit

Nuup eqqaani immap timmiai eqqarsaatigalugit timmissanit piaqqiorluarfivoq pingarutilik, kiisalu taamaammat sumiiffinni ataasiakaani, timmissat taakku pisariaqanngitsumik akornusersorneqannginnissaat pingaaruteqarluinnartuulluni. Taamaammat sumiiffit taakku illuaqqiofigineqaqqusaanngitsutut immikkoortinneqarput.

Tassani pineqarput Kitsissut, tamaani timmisat piaqqiortut arlaqartut nassaassaammata, taakkununnga ilaapput imeqqutaallat kiisalu keerluntuut, kisianili tamanna pingarnerpattut aamma Qisuttuuniit Nunngarussuarnut kiisalu Naajarluttunut atuuppoq, tamaani qilanngat, appat mitillu kiisalu nerlerit isasut nassaassaammata. Kiisalu Akiata eqqaa tamarmi aammalu kangerluttanngui tamarmik naajat, qilanngat, mitit, imeqqutaallat kiisalu nattorallit il.il. piaqqiorfigisarlugit.

Nuummi kangerlunni annikitsukkaanik eqimattanik timmiaqarfeqarpoq naajaanik, taate-raanik, appanik, qilannganik kissalu imeqqutaallanik peqarluni. Immikkullu qeqertaq Qeqertanguit taasariaqarput, tamaani imeqqutaallat kiisalu naajat assigiinngitsut tallimat piaqqiortarmata.

Nattorallit aappariit 20 – 25-it tamaani piaqqiortarput kiisalu kissaviarsuit kiinaaleeqqallu

amerlasusii ilisimaneqanngitsut aamma tamani piaqqiortarlutik. Siunertarineqarpoq illoqarfiup avataanut pilersaarut timmissat pillugit asattuussinissamut aqutissiuissuussasoq.

Amerallip kangerluata ilorpasissortaa illuaqqiorfiginaveersaartinneqassaaq. Tamanna ilaatigut pissuteqarpoq, immikkoortoq tamanna itsarnitsanik assaasarnermi, timmissat pillugit ilisimatusarnermi kiisalu asiartarfittut soqutiginaateqarmat. Tamaanilu sumiiffik Eqaluit Ilorliit immikkut eqqaaneqartariaqarpoq. Immikkoortoq Eqaluit Ilorliit Amerallamiittup eqqaa eqqissisimatitaasoq siunnersutigineqartup avatinnguaniippoq. Kuussuaq aamma illuaqqiorfigineqassangilaq. Immikkoortoq tamanna ullumikkut naggorissutsimigut asseqanngitsoq allanngortinneqanngitsorlu tupertarfittut atorneqartarpoq kiisalu inissimanera nalikillisussaassalluni, immikkoortoq tamanna illuaqqiorfigineqassagaluarpat. Erseqqissaatigineqassaarlu sumiiffik tamanna illisimaneqarluartut ilagimmassuk, tamaani kuup sinaani Toornaviarsuit erniomata. Toornaviarsuup Kalaallit Nunaata qeerluntuuisa ikinnerit eqqissisimatitaalluinartut ilagaat, immikkut sutigut tamatigut illersorneqarnisamik pisariaqartitsisut, ingammik piaqqiornerisa nalaanni.

Nuup kangerluata qinngua tamarmi Nunalutumiit kiisalu ilummut illuaqqiorfiginaveersaartinneqassaaq. Aatsaat taamaaliornikkut nuna tamanna kusanaqisoq kinguaassavut eqqarsaatigalugit piuinnartiinnarneqarsinnaavoq. Immikkoortumi tamaani aamma itsarnitsanik assaasarnermi kiisalu timmissat pillugit ilisimatusarnermi annertuumik soqutiginaateqartoqarpoq.

Timmisat pillugit ilisimatusarnermut atatil-lugu immikkut Kangiusaq eqqaaneqarsinnaavoq. Kangerluarannguaq taanna timmissanik ilisimatusarnermut pingaaruteqarluinnarmat kiisalu aamma innuttaasunut takornarissanullu pinngortitamik nuannarisalinntu asiarfigissal-lugu piukkunnarluartuulluni. Tamaani innanik timmiaqarfiusunik annikitsukkaanik oqaatsu-

nik, taateraanik kiisalu naajanik najorneqartunik peqarluni.

Tasiusarsuup Alanngorliata immikkoortuisa eqqai aamma eqalunniarneq eqqarsaatigissa-gaanni immikkoortuupput alutornarluartut assissaqanngitsullu.

Naasut

Naasunut pingaaruteqartutut oqaatigineqarsinnaapput sinerissami nunallu timaani im-mikkut illuinnartumik naasoqarmat. Tamaani snabel-troldurt nassaassaavoq nugutinneqarnissamullu toqqaannartumik ulorianartorsior-titaasutut oqaatigineqarsinnaalluni kiisalu naasut ilaqtariit marluk ukallip isigaasaannik taaguutillit, siorpaaaluit, grøn hundekvik, ila-qtariinnut høgeurt-inut ilaasut pingasut, liden vandaks aamma grønlandsk annelgræs naasut sermersuaqnerani kingullermi tamatumann-ga aniguisimasut. Stilk-mælte, hængegræs kiisalu grønlandsk blåøje qaqtigoortunut qajannarnerusunullu ilaapput (naasarfii tallimanik amerlanerunngitsut taamaallaat ilisimaneqarput) kiisalu frysestar, canadisk kor-nel, rundbladet soldug, smalbægeret ensian, kærsiv, aks-tusindblad, grønlandsk kodriver, mutibær, storlæbet blærerod aammalu bændeltang qaqtigoortorsiortutut oqaatigineqar-sinnaannatik (naasarfii tallimanit amerlanerit ilisimaneqarput). Pingaartumik Amerallap aamma Sulussugutip Kangerluata eqqaa ila-tigullu Itilleq asiartarfittut alianaalluinnartutut aammalu pinngortitatut kulturikkullu oqalut-tuarisaanermut pingaarutilittut ersarissarne-qassapput, kinguaassavut eqqarsaatigalugit nunatat tamakku illuaqqiorfiginerisigut artuk-kerneqannginnissaat qulakkeerniarlugu.

Itsarnitsanit eriagisassat

Nuup eqqaani kangerluit kulturikkut eqqaas-sutissanik peqarluarput tamaani ukiut 4.000-it missaasa matuma siorma inoqarfiusimasut ullumikkumut takussaasut ipput. Tassani pi-neqarput siuaasatta inuuffigisimasaat Saqqaq kulturi, Thulekulturi kiisalu qangarsuaq ino-qarfiusimasut. Takussutissartai assiginngi-tsuupput, kisianni amerlanertigut illuerunneru-

sarlutik issunik ujaqqanillu qarmallit. Asser-suutigalugu eqqaaneqarsinaapput Uumman-nap eqertaani illuerunnerit qanga noorliit ajo-qersuiartitaasa qimataat kiisalu tassann-gaanniit ungasinngitsumi ukiut 1700-ikkut ingerlaneranni illorsuatoqqat sanaajusimasut takussaallutik. Tassani aamma oqaluffikuisa affaa takuneqarsinnaavoq – affalu qanga nunaqarfiusimasumi Kangermi Nuup Kanger-luata paavaniittumi takuneqarsinnaalluni. Amerallap kangerluata qinnguani Kilaarsar-fiup eqqaani qallunaatsiaat illuerunneri ine-qarfiusimasut uumasullu inaat qallunaatsiaat qitiusumik nunaqarfigisimasaanni Vesterbyg-den-imi ippoq, Sandnæs. Ukiuni akullerni oqaluffisumasup sinneri immap qaffakkiar-tornera pissutaalluni takuneqarsinnaajunnaar-simavoq. Kiisalu Kuussuup pinngortitartaa allangortinnejarsimanngitsoq illukunik amerlanerpaanik nassaassaqarfiulluni Nuup Kommuneani qangarsuaq inoqarfiusimasut takussaallutik.

Nunatat illuaqqiorfissatut toqqakkat

Nunaannarmi immikkoortut annertuut illoqar-fiup avataanut pilersaarut una malillugu sa-naartorfiusussaanngillat, immikkoortut pine-qartut soqutiginaatilinnik nassaassaqarfiu-mata, illuaraliortoqassagaluar Pallu annertuu-mik innarlerneqartussaallutik. Tamakkualu assersuutigalugu ujarassiornermut, kulturikkut oqaluttuarisaanermut, asiartarfittut imaluun-iit naasutigut kiisalu uumasoqaranermut tunngasuusinnaapput pingaarutillit. Amerla-nertigut sumiiffit assiginngiartunik soquti-ginaateqarsinnaasarpot, ataasiakkaarlutik ataatsimoorlutilluunniit immikkoortumut im-mikkut naleqartitsillutik.

Ataani allaaserineqartuni takuneqarsinnaasutuut, pilersaarut naapertorlugu immikkoortunik illuaqqiorfigineqarsinnaasunik pilersaarut tikkuassivoq. Tamanna paarlattuanik isuma-qarpoq, immikkoortut tikkuarneqartut ava-taanni illoqarfiup avataanut pilersaarut atuu-tinngitsoq, immikkoortunilu taakkunani il-luaqqiorfissamut nunaminertamik tunineqar-

nissamut qinnuteqaatit suli Naalakkersuisunit suliarineqartassasut.

Nunaannaap annertunersaa illuaqqiorfiusus-saanngilaq, immikkoortullu immikkut taane-qarsinnaasut Kitsissut aamma Qisuttuut kiisalu Akiata qinngua. Aammattaaq Nuup Kan-gerluata ilaa kiisalu Ameraliup kangerluata qinngorpasinnertaa Ameralla illuaqqiorfigi-neqartussaanatik. Kiisalu sumiiffit ataasiakaat aamma sanaartorfigeqqusaanatik, tassani pineqarlutik Sermitsiaap Kangerlua, Kan-gerluarsunnguaq, Uppik, Qoornup Qeqertarsua, Imangusat, Qaarusuk, Amitsuarsuk, qeqertaq Uummanaq aamma Alanngorlia.

Immikkoortut eqqissimatisat imaluuniit eqqissimatisitaalersussat

Akilia:

Qeqertaq Akilia ukioq 1998-imi silarsuarmi ujaqqanik pisoqaanerpaanik nassaarfiunermi kingorna eqqissimatisitaalerpoq (3,8 milliardik pisoqaassusillit) eqqissimatisinissa-mut nalunaarusiaq naapertorlugu qeqertami sanaartortoqaqquaanngilaq.

Illuerunnerit:

Illuerunnerit tamarmik, Illuerunnermiit kiisalu qanga siulitta nunaqarfigisimasaat ilanngullu-git eqqissimatisitaapput. Taamaamat immikkoortoq taanna sanaartorfigeqqusaanngi-laq.

Kuussuaq:

Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu, Nuup Kommunea kiisalu Avatangiisinut Pinngortitamullu Pisortaqarfik Kuussuarmik eqqissimatisippuit kiisalu immikkoortup avannaatungaani kujataatungaanilu Tumme-rallip Tasersuanit kiisalu Isortuarsuup tasii ilanngullugit eqqissimatisinissamik suliniuteqarput (ilanngussaq 2 naapertorlugu). Taamatut immikkoortup 600 km²-it missaani a-ngitigisup eqqissimatisitaanissaanut pissutavoq, siullertut nunataata, kulturikkut kiisalu pinngortitap immikkut ittuunerata allanngor-tinneqannginnissaa. Immikkoortoq takoran-nersorsuuvoq, sermimik iingartartoqarluni, naggorissuulluni kiisalu sioqqanik narsarta-

arluni kuuttalinnik ersarilluinnartunik. Im-mikkoortoq alinanaatsorsorsuarmik nunata-qarpoq; timmiaqarluniluni kiisalu ummaso-qarluni, orpikkat 3 meterit qummut naasimasut, kiisalu siammasissumik immikkut taasa-rialinnik qajannaqisunillu naasoqarluni "Grønlandsk blåøje", uumasoqatigiinnik sa-vanik nujuanngitsunik tammarnikunik peqarluni kiisalu qallunaatsiaat itsarlu kalaallit il-lerunnerinik eriagisassanik peqarluni. Immi-kortoq aamma tamanna norgemiup Frithjof Nansen-ip angalaqataasalu ukioq 1888-imi sermersuarmik itivereernerisa kingorna tam-maarfisimasaannik ilaqarpoq (Nansenip tupeqarfia).

Eqqissimatisinissaq piniarnermut imaluuniit immikkoortumi pisummik takornariartit-sinernut akornutaasussaanngilaq, kisiannili immikkoortumi illuaqqiortoqarsinnaassanani.

Nuup qanittuani asiartarfiiit

Sumiiffit nuniagiarfegalugit, aalisariarfegalugit kiisalu nalinginnaasumik pinngortitami sukisaarsaariarfegalugit ornigarneqarluartar-put.

Sumiiffinnut ilaatinneqarput:

- Sermitsiaap Kangerlua
- Kangerluarsunnguaq
- Uppik
- Imangussat
- Qaarusuk
- Qoornup Qeqertarsua
- Iviangiusat



Iluaraq iluarsanneqarnissamik pisariaqartitsisoq

ILLOQARFIUP AVATAANUT PILERSAARUTIP IMMIKKOORTUI

Pissutsit atuuttut siunissarlu

Illuaqqat ikitsuinnaat kisimik pinnatik kangerluit eqqaanni inissismapput, pilersitsinermilu assartuinikkut ajornatorsiutitaqarpallaaranumi umiatsimik tikinneqarsinnaallutik.

Sunngiffimmi illuaqqat Nuummiit angallamik orninneqartarput, ajornanngitsumillu saapait akunnerata naanerani anguneqartarlutik. Illuaqqat ilaat eqimattanngorlutik kuupakuani, umiatsialivissaqqilluinnartumi inissismapput imaluunniit nunaqarfikut ilaanniillutik aammalu sunngiffimmi ornittakkatut takussallutik, ilaalli siammasissumi inissismallutik, sunngiffimmi piniariartarfiunerullutik. Illuaqqat ilamininngui kisimik Kalaallit Nunaanni Illunut Maleruagassat 1982-imeersut naapertorlugit sanaartornermi suliarineqarsimapput kiisalu taamaalillutik takornarissanut illuaqqatut attartorneqarsinnaasutut akuerisaasimallutik.

Nuup Kommuneata Qoornumi, Narsami, (Itinnerani) aamma Egaluit Paarlerni atuartut aallaarsimaartarfifit pigisarai.

Kommunip illuaqqat piniariartarfiutai sunngiffimmi illuaqqiorfiit avataanni inissismapput, aalisartunit piniartunillu kiisalu piniariartarunit najorneqartarlutillu ajutuulernermi oqquiffiusarlutik. Ataasiakkaat Nuup Qeqertarsuatsiaallu akornanni akunnittarfiusartutut atorneqarput.

Illoqarfiup avataanut pilersaarummi matumanil illuaqqat akornanni minnerpaamik ungassisusissat 60 miiteriunissaat aalajangersarneqarpoq. Sanaartukkut taamatut siammartinneqisigut Kommunalbestyrelsip nalilerpaa, avatangiisit artukkerneqarnissaraluat pinngortitap nungullaternissa, igitassanik eqqaaneq, inuit angallannerat, ataatsimoortarnerat, suliaqtarnerat il.il. ima annikitsigitinneqassasoq,

avatangiisit sapinggisamik aalaakkaasuutinneqassallutik.

Manna tikillugu illuaqqat amerlassutsimikkut killeqartorujussuit Kalaallit Nunaanni illulioritermermi malittarisassat naapertorlugit sanaeqerneranni nakkutigineqarnikuupput Kommunalbestyrelsillu nalilerpaa, maannakkutut illuaqqat ikittuinnaat kisimik Illuliortitermermi oqartussaniit suliarineqassasut.

Illoqarfiup avataanut pilersaarummi aalajangersarneqarpoq, kommunimut nunaminertamik atuinissamut siumut qinnuteqareernikkut aatsaat illuaraliortoqartassasoq. Nunaminertamik atuinissamik akuersissutit tamaasa eqqarsaatigalugit "Nunaminertamik atugassiarnermi piumasaqaatit nalinginnaasut" atuupput, ilaatigut tassani atuarneqarsinnaalluni, illup eqqaani nunaminertat illuaqqiornerup nalaani kingornalu saligaatsuutinnejassasut aammalu nuna pisariaqanngitsumik ajoquerneqassanngitsoq.

Sumiiffinni Egalunnguani (ilanngussaq 7), Qooquni (ilanngussaq 9), Egaluit Paarlerni (ilanngussaq 11) aamma Narsaani (ilanngussaq 19) immikkoortoqarpoq, illuaqqiorfigisallugit piukkunnarnerusunik. Taakku siunissami illuaqqiorfiusinnaasutut toqqarneqarput. Immikkoortut sisamat taakkua toqqarnerannut Kommunalbestyrelsip siunertaraa, tamaani illut sananeqartut illuaqqat akornani minnerpaamik 30 meterinik ungasissuseqarnissaat, Qoornup nunataanut pilersaarut nr. 1 assigalugu.

Immikkoortuni taakkunani illuaqqiorqaler-sinnagu, illoqarfiup avataanut pilersaarusiortoqqaassaaq. Pileraarutip uuma Naalakkersuisunit akuersissutigineqarnera ilutigalugu nunaminertamik atugassiisarneq nunatanimmikkoortuni taakkunani sisamani nunaminertamik atugassiineq ukiumi ataatsimi unitsinnejarrallarpoq. Nunaminertamik atugassiarneq ukiumi ataatsimi unitsinnejarreranut ilaavoq nunatanut immikkoortunut taakkununnga sisamanut illoqarfiup avataanut pilersaarusiornissaq. Pileraarutip uuma tamanut

saqqummiunneqarnera peqatigitillugu Nuup Kommuneata ukiumi ataatsimi nunaminertamik atugassiisoqannginnissaa nalunaarutigisavaa.

Nunatat immikkoortut taakku sisamat illoqarfiup avataanut pilersaarummi ilaaleernissaasa tungaanut Naalakkersuisunit akisussaaffigineqarallassapput.

Qoornup Qeqertarsuaq

Qoornup Qeqertarsua qeqertaavoq Nuup Kangerluata ilorpasissuaniittooq. Maannakkorpiarlu qeqertap avannamut kangiata nuaani illuaqqat ataasiakkaat sananeqarsimallutik.

Qeqertap kangimut avannaata nuuaniit Iliverpassuarniit Qoornup kujataani kangerliumanermut illuaqqiorfissatut piukkunnarpooq, ilanngussaq 7 takuuk.

Qoornoq

Qoornoq nunaqarfikuovoq, Qoornup Qeqertarsuata avannamut kangiani inissisimasoq. Qoornoq Nuummiunit sulinngiffeqarnermi kangerlulianit ornigarneqarnerpaajusarpooq kiisalu Nuup atuartunut tamaarsimamaartarfii amerlanerit tamaani illutik. Nunaqarfiusimasup isikkuni pigiinnarsimavaa ilunik mikisunnik qisunnik sanaanik illoqarluni.

Qeqertaq Qoornoq pilersaarummit matumunga ilaatinneqanngilaq, Nuup Kommuneata Illoqarfiup avataanut pilersaarut nr. 1, Qoornoq, qeqertaq nunaqarfiusimasorlu Qoornoq ilaattillugit suliarisimammag. Qoornumi nunaminertamik tunineqarnissamik qinnuteqaatit Illoqarfiup avataanut pilersaarut nr. 1 naapertorlugu taamaattumik suliarineqartarput.

Kangeq

Nuup Kangerluata paavata avannaani avallerpaami qeqertarpanni sinerissap killinganiittuni nunaqarfiusimasoq Kangeq inissisimavoq. Nunaqarfikumi suli illoqarpooq, taakkungangalikittuinnaat sunngiffimmi illutut /-illuaqqatullu atorneqarput. Nunaqarfiup oqaluffia qeqertami Uummannami oqaluffiusima-

sup affaata aapparaa. Oqaluffik taassumalu avatangiisai kulturikkut oqaluttuarisaasutut soqutiginaateqarput, takuuk ilanngussaq 3.

Qeqertarsuaq

Qeqertarsuaq Qoornup Qeqertarsuata kangiatungaaniippoq. Qeqertap kitaatungaani marlussunni sunngiffimmi illuaqqiorqarsimalluni.

Qeqertap kangiatungaani immikkoortut sisamat illuaqqiorfiusinnaasut immikkoortinnejarpus.

Siulleq immikkoortorlu avannarlerpaajusoq annertuujuvoq isorartugaatsiarlunilu, qeqertap Uummannap kitaaniilluni, takuuk ilanngussaq 15.

Immikkoortut aappaat kangerliumanermi Kukimmi kujammut sammisuuveoq, takuuk ilanngussaq 7, immikkoortut pingajuat qaqqap Qinngap kangianiippoq qeqertaaqqamik saavaniittoqarluni, takuuk ilanngussaq 7 immikkoortullu sisamaat kujasinersaallu Itissarnerajuttup avannaaniippoq qeqertaaqqap saavani (takuuk ilanngussaq 8).

Qeqertarsuarmi Qoornup kujammut kangiani kuup Egalunguit kangerliumaneranut kuuffeqartup eqqaani annertuumik manissumik nunataqarpoq. Immikkoortup tamassuma ilua illuaqqanut arlalinnut sanaartorfigissallugu inissaqarpoq siunissami sanaffigineqarsinnaasumi killissarititaasut iluanni. Takuuk ilanngussaq 7.

Kangerliumanermi Qingap Ilua kuup eqqaani immikkoortoq annikitsoq illuaqqiorfissatut immikkoortinnejarpooq, takuuk ilanngussaq 8.

Itissarnerajuttumi kangerliumanerup Ikattup kujataatungaani illuaqqanut arlalialunnut sanaartornissamut inissaqarpoq, takuuk ilanngussaq 8.

Kapisillit

Kapisillit Nuup Kangerluani nunaqarfinni kisiartaavoq. Kapisillit Nuummit kangimut avannamut kangimut 100 km-isut ungasissu-

seqarpoq. Nunaqarfík pisortatigut kiffartus-siveqarpoq pisiniarfeqarluni, allakkeriveqar-luni, qatserisarfeqarluni atuarfeqarluni, in-naallagissiorfeqarluni il.il. Nunaqarfíup kan-giatungaani illuaqqanut immikkoortoqarpoq, "Nuussuaq" illoqarfíup avataanut pilersaa-rummi uani ilaatinneqartumik. (takuuk ilann-gussaq 17)

Itinna

Itinna immikkortumi siusinnerusukkut tut-tuuteqarfiusimavoq. Tuttuuteqarneq pisortati-goortumik ukioq 1998-imi atorunnaarsin-ne-qarpoq. Maannakkullu nersutinik toqoraavik illullu eqqaaniittut atorneqanngillat siunerta-nullu allanut atorneqarsinnaallutik (takuuk ilanngussaq 17). Tuttuuteqarfiusumasup avannamut kangiani immikkoortoqarpoq an-nertooq manissoq illuaqqiorfissatut piuk-kunnarpoq.

Neriunaq aamma Kuussuaq

Immikkoortuni Neriunami aamma Kuussuam-i, Kapisillit avannaaniittumi, nunaateqarfe-qarpoq savaateqarfíunilu kiisalu arlalin-nik illuaqarluni. (takuuk ilanngussaq 17). Inuutissarsiutit taakku allilerneqarnissaat eq-qarsaatigalugit Kuussuup eqqaani illuaqqior-toqaqqinnissaa imaluunniit Neriunap kuja-tinnguani illuaqqat amerlinissaat kissaatigine-qanngilaq.

Qooqqut

Qooqqut savaateqarfíkuuvoq, tamaani pin-ne-qisunik qaqqaqarnera tusaamasaassutaalluni. Tamaani akunnittarfeqarnikuuvoq, mannakkut ikuallalluni atorunnaarnikumik. Illut savaate-qarfímmut atasut namminersortunut tunine-qarsimapput, kiisalu maannakkut sunngif-fimmi illuaqqatut atorneqarlutik. Kommunal-bestyrelsip siunertaraa siunissami Qooqqut kiisalu immikkoortut taassuma eqqaaniittut ilanngullugit ersarinnerusumik sumut atorne-qarnissaanut allaaserinnitumik pilersaarusrío-toqarnissaa, (takuuk ilanngussaq 9).

Qinnguata kuuata avannamut kitaani kuuk sinerlugu narsaamanertami illuaqqanik arla-

qanngitsunik inissiisoqarnissaanut periarfis-saqarpoq, (takuuk ilanngussaq 9).

Qooqqut kangerlua kujammut Timmiannguit sinerlugit maannakkut illuaqqanik ataasiak-kaanik peqarpoq, immikkoortumilu tassani illuaqqanik ataasiakkaanik amerlanerusunik inissaqarluni. Taamaattorli kuup tatsillu eq-qaat annertooq immikkoortup asiarfígiun-narnera pingaartillugu illuaqqiornissamut atorneqassanngilaq, (takuuk ilanngussaq 9).

Ilulialik

Ilulialik Nuup Kangerluata nanginneraa. Kan-gerluup ilamininngua inuussutissarsiutigalugu aalisanermi soqtiginaatilittut nalunaarsorne-qarsimavoq.

Qussuk

Qussuup-immikkoortua tuttut nujuartat neriniarfígaat, tamaani akorngusersorneqa-ratik piaqqiorsinnaallutik ivigartorlutillu. Ullumikkut illuaraq ataaseq tamaaniippoq. Immikkoortoq allanik illuaqqiorfiginaveer-saartinneqassaaq.

Kikiallit

Kikiallit Nuup avannaani Akianiippoq, Qussuup immikkoortuanut killeqarluni. Immikkoortoq inuutissarsiutigalugu aalisan-nermi soqtigisaqarfiuvoq. Immikkoortumi illuaqqat ikittuinnaat nassaassaapput, illuaqqiorfigeqqinnissaanullu suli inissa-qarluni. Tamatuma kujataani aamma immik-koortumi qaqqat Kissaviat aamma Kingittup akornanni illuaqqanut ataasiakkaanut periarfissaqarpoq, takuuk ilanngussaq 6

Terti

Akiata kangimut sineriaani Tertimi kangerli-umanermi ikitsuinnarnik illuaraqareerpoq, immikkoortumilu illuaqqanut ataasikkaanut killeqartumik inissaqarluni.

Tertip kujataani avannaanilu Kanajutsiaani Kingittullu tasersuaani aamma illuaqqiornissamut periarfissaqarpoq, takuuk ilanngussaq 5.

Kanassut aamma Kanajorsuit

Kanassut aamma Kanajorsuit Nuup Kangerluata ilaani kangerluit annikinnerit Akiani ilagaat. Tamarmik umiatsialivigissuupput. Tassanngaanniit Sermitsiap Qoornullu Qeqertarsuaata tungaanut aputerasaartumik kusanaqisumik isikkiveqarpooq. Kanassut aamma Kanajorsuit illuaqqanik ilaatigut tamakkerlugu sanaartorfioresimapput.

Saarlooq nunaqarfikuuvoq, Akiani umiatsialivigissumiilluni. Immikkoortumi tamani qanga siuaasatta illuerunnerinik, iliveqarfinnik, ilivikoqarluni aammalu marlussunnik illuaqarluni.

Immikkoortoq Maalutumiit Saarlup tungaanut illuaqqiorfissatut piukkunnarluinnarpoq, takuuk ilanngussaq 4.

Maalutu

Immikkoortumi Kanassut Kanajorsuillu kujataatungaani Akiata paatungaani qeqertaq Maalutu ippoq. Akiata sinaani illuaqqat ataasikkaat pilersinneqarsimapput. Malutup qeqerta illuaqqiorfigineqassangilaq, takuuk ilanngussaq 4.

Aasaanerani sisoriartarfik – Kangerluarsunnguaq

Immikkoortumi nunaminertat Kingittorsuup avannaatungaaniittut Kangerluarsunnguup tungaanut pineqarput. Immikkoortoq tamanna sisoriartarfittut, sisupiloornermi kiisalu ujakkaarnermi atugassatut inerisaavigineqartussaavoq, unnuisarfissamik kiffartuussinernilu pilersitsinikkut. Immikkoortoq tamanna aamma ukioq tamaat atorneqartartussaavoq. Sisoriariartarfik Nuummi innuttaasunut takornarissanullu neqeroorutigineqassaaq. Nuup qanittuani inissimanerata Kommunimi illuqarfiup qanittuani silami sammisassaqtitsinermut neqerooruutaanut ilannguneqarnissaa, tassunga ilanngullugu "illoqarfimmut takornarissanut" sivikinnerusumik uninngasartunut neqeroorutit. Immikkoortoq ukioq tamaat atorneqartartunik sisamanik illuaraqarpooq pingasunillu tammaarsimaarfeqarluni, takuuk ilanngusaaq 11.

Amiitsoq

Amerallimmut isaariaata eqqaaniippoq Amiitsoq kangerluup avannaatatungaani. Immikkoortoq umiatsialivigissumni inissimavoq. Amiitsumi ullumikkut illuaqqat ikit-suimnaapput, amerlisinnaanerilu akuerine-qarsinnallutik, takuuk ilanngussaq 11.

Eqaluit Paarliit

Eqaluit Paarliit Amerallip paavani kangerluit ilaanni inissisimavoq. Immikkoortoq takornarissanut atuartunullu aallaarsimaartarfittut isigineqarpooq, nuumiullu asiarfigissallugu nuannarisaraat. Ullumikkut aralinnik tamaani illuaraqarpooq. Nuussuaq killeqartumik illuaqqiorfissatut immikkoortinneqarpooq, takuuk ilanngussaq 11.

Amerallip kangerluani Eqaluit Paarliit kangiani kuup kitaatungaani illuaqqanik arlaqanngitsunik sanaartornissamut periarfissaqarpooq, takuuk ilanngussaq 11.

Ameraliup Kangerluani Eqaluit Paarliisa kangiaita tungaani kuup kitaatigut amerlanngitsunik illuaqqiornissamut periarfissaqarpooq

Qasigiannguit

Qasigiannguit Amerallimmiippoq Eqaluit Paarliit kangiatungaani. Immikkoortoq inuussutissarsiutigalugu aalisartunit soqutigisaqarfiuvoq. Ullumikkut illuaqqat pingasut tamaaniipput ikitsuinnarnillu illuaqqiornissamut suli inissaqarluni, takuuk ilanngussaq 10.

Qasigiannguit kangiani kangerliumargip kangiani kitaanilu aamma ikitsunik illuaqqiornissamut periarfissaqarpooq, takuuk ilanngussaq 10.

Eqaluit Ilorliit

Eqaluit Ilorliit Amerallami kujammut kangerluuvoq. Kangerluup immikkoortua inuutissarsiutigalugu aalisartunit soqutigisaqarfiuvoq, taamaattumillu piniartartunut illuaqqamat ataasiinnarmut sananissamut akuersisoqarsinnaalluni. Immikkoortoq illuaqqanik allanik sanaartorfiusanngilaq.

Ameralla

Ameralla kangerluup Amaraliup kangerliumanersarivaa. Ameralla tamarmi illuaqqiorfiusussaanngitsutut inissisimavoq, immikkoortumi timmiaqarnikkut qangarnitsanillu soqutigisat immikkuullarissut pissutigalugit.

Itilleq

Immikkortoq Amerallip kangerluisa avnerlersaraat. Kangerluk tamarmi inuussutissarsiutigalugu aalisartunut soqutigisaqarfiuvoq. Ullumikkut immikkoortumi pingasunik illuaqarpoq ataatsimillu tammaarsimarfeqarluni, taamaattumillu illuaraliornissamut periarfissaqarluni Aqaja-merngit Nuuani, Ivissuarmiit ilummuit, taamattaaq Itillip alannguani Qeqertannguup timmani, takuut ilanngussaq 18. Immikkoortumi katillugit 9-nik illuaqqiortoqarsinnaasoq nalilorsorneqoq.

Narsaq

Narsaq Ameraliup kangerluata paavani kujataaniittooq nunaqarfikuusimasoq. Ullumikkut immikkoortumi oqaluffeqarpoq atuartunullu aallaarsimaarfeqarluni. Immikkoortumi illuaqqanik amerlanernik sanaartortoqarnissaanut akuersisoqarsinnaassaaq, takuuk ilanngussaq 19.

Qarajat Iluat

Qarajat Iluat Ameraliup Kangerluarsunnguullu akornanni kangerluuvoq annertooy (Utoqqarmiut Kangerluarsunnguat).

Kangerliumargup avannaata qinnguini illugiinni maannakkut illuaraqanngilaq kuulluakuata kujataani kangerliumaninnguami kangerluup avannamut kangiani siunissami illuaralior-toqarsinnaassanani.

Qarajap Iluani kangerluttaata qinnguani ikittunik illuaraqarpoq.

Illutsiaat

Qarajat Iluata kajuatinnguani Illutsiaat kangerluuvoq annikitsoq. Illuatsiaat nuuata kujatinnguani marlussunnik illuaraqarpoq illuaqqanillu ataasiakkaanik

sanaqqittoqarnissanut periarfissaqassalluni, takuuk ilanngussaq 12.

Killut Ilua

Qarajat Iluata kujasinnerusuaniippoq kangerluk Killut Ilua. Kangerluup qinnguani kuup kujataani nuunnguup eqqaani 3-4 illuaraqarpoq. Nuunnguup eqqaani illuaqqanut ataasiakkaanut taamaallaat akuersisoqarsinnaavoq, takuuk ilanngussaq 12.

Appannguit Iluat

Killut Iluata kujatinnguaniippoq kangerluk Appannguit Iluat, ullumikkut ikitsuinnarnik illuaqarfiusoq. Kuup avannaani kujataanilu illuaqqiornissamut periarfissaqarpoq, takuuk ilanngussaq 12 aamma 13.

Qeqertarsuaq

Kangerluit Illutsiaat aamma Killut Iluata kitani qeqertaq Qeqertarsuaq inissisimavoq, ullumikkut ataasikkaanik illuaraqarfiusoq. Qeqertap kangiatungaani illuaqqiornissamut periarfissaqarpoq, takuuk ilanngussaq 12.

Utoqqarmiut

Utoqqarmiut Kangerluarsunnguup paavaniil-luni nunaqarfikuusimasoq. Siusinnerusukkut illuusimasut tamarmik peerneqarsimapput, ullumikkullu immikkoortumi siamasissumik illuaqqat ikitsuinnaat napparneqasimallutik, takuuk ilanngussaq 13.

Erui

Utoqqarmiut kanginnguaniipoq nuunnguaq Erui. Nuunnguaq illuttut kangerliumaneqarpoq illuaqqanik ataasiakkaanik sanaartorfiusinnaasunik, takuuk ilanngussaq 13.

Utoqqarmiut Kangerluarsunnguani Qoor-noq

"Qeqertaq" Qoornoq nunavimmuit nunap ipiu-taaniit atassuteqarpoq ataasiakkaanik illuara-lilik. Qoornumi "qeqertallu" timaani nunavim-mi illuaqqanut ataasiakkaanut periarfissaqarpoq, takuuk ilanngussaq 13.

Tasiusarsuaq

Tasiusarsuaq Utoqqarmiut Kangerluarsunnguata paavaniippoq. Immikkoortoq alianaatsumik pinngortitaqarnera Kuuanullu isaariaq annikitsoq immikkullarissoq pissutigalugit ornigarluarneqartapoq. Immikkoortoq timmissanik ilisimatuunit immikkullarisutut piuminartutullu isigineqarpoq, soorlu aamma immikkoortoq eqalunnut orniginartuulluarluni. Ullumikkut immikkoortumi illuaraqaalupoq, kommunalbestyrelsili isumaqarpoq, immikkoortoq illuaqqiorfigineeqaqqissangitsoq, takuuk ilanngussaq 13.

Amitsorsuaq

Immikkoortoq Utoqqarmiut Kangerluarsunnguata avannaatungaani kangerluuvoq annertooq. Immikkoortumi illuaraqanngilaq, taaamaattumillu paavata kangiatungaani kangerliumaninnguami killilimmik illuaqqiortoqarsinnaalluni, takuuk ilanngussat 12 aamma 13.

Utoqqarmiut Kangerluarsunnguat

Utoqqarmiut Kangerluarsunnguat sinerlugu sumiiffinni pingasuni illuaqqiornissamut periarfissaqarpoq, takuuk ilanngussaq 13.

Utoqqarmiut Kangerluarsunnguata kujaamut sammisuani Qooqquni kuup eqqaani illuaqqanut ataasiakkaanut inissaqarpoq.

Kangerluarsoruseq

Kangerluarsorutsip isaariaaniippoq nunaqarfikoq Kangerluarsoruseq. Siornatigut tamaani aalisartitsiveqarnikuuvooq pingaartumik saarullilerineq ingerlanneqarsimalluni. Tamaani immikkoortup killilersukkap annikitsup iluani illuaqqiornissamut periarfissaqarpoq, takuuk ilanngussaq 13.

Itivip Taseraassaa

Taseraasaq avannarlermiittoq ilanngullugu immikkoortoq alianaatsorsuuvoq soorlu aamma immikkoortoq qangarnitsanik arlalinik peqarfiusoq. Taamaattumik Itivip Taserasaata kitaani killilimmik illuaqqiornissamut periarfissaqarpoq, takuuk ilanngussaq 15.

Amitsuarsuk

Kapisillit Kangerl ata isaariaani avannaani kangerluk annertooq Amitsuarsuk ippoq. Kangerluup taassuma qinnguani qangarnitsanik arlalinik nassaassaqarpoq kangerluullu qinnguani iluaqqamik ataatsimik peqarluni. Kangerluk tamarmi annertuujuvoq, pinngortitaq minguitsosq, illuaqqiorfigineeqaqqittusaangitsoq, takuuk ilanngussaq 16

Paatusooq

Amitsuarsuup avannamut kangianiippoq kangerluk Paatusooq. Kangerluup isaariaata avannamut sammisuaniipput qallunaatsiaat illukui. Kangerluup qinnguani illuaqqiornissamut periarfissaqarpoq, takuuk ilanngussaq 16.

AALAJANGERSAKKAT

Kommunalbestyrelsip matumuuna nunaminertanik atuisarnermi pilersaarusiortarnerlu pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 6, 19. december 1986-imeersoq, nunaminertanik atuisarnermi pilersaarusiortarnerlu pillugit inatsisartut peqqussutaatigut nr. 1, 18. juni 1987-imeersutigut allanngortinneqarsimasoq kiisalu nunaminertanik atuisarnermi pilersaarusiortarnerlu pillugit Nalunaarut nr. 23, 18. november 1992-imeersoq kignusinnerukkut allannguuteqartoq naapertorlugit makkunanga aalajangiivoq.

§ 1 Pilersaarutip siunertaa

- 1.1 Illoqarfiup avataanut pilersaarutip siunertaraa:
- immikkoortut killeqartut iluanni siunissami illuaqqiorfiusinnaasut tikkussallugit,
 - nunaannarmi soqtigisat ataatsimut nali-lerner oqimaaqatigiinerilu tunngavigalugit pilersaarummut tunngavissiussalluni,
 - pingortitamik assigiinngitsutigut atuisin-naanermut angalasinnaanermullu nunaanaq inissaqartitsissasoq,
 - pingortitap attorneqarsimannngitsup piujuannarnissaa qulakkiissallugu, naasut, uumasut, kulturikkut eqqaassutissat nuna-tallu immikkuullarissut eqqarsaatigalugit,
 - Nuup illoqarfiata eqqannguani immik-koortut sukisaarsarfut illuaqqiornissamut attorneqannginnissaat qulakkiissallugit,
 - illuaqqat eqqarsaatigalugit nunaminertanik tunniussisinnaanermut oqartussaaffik Nuup Kommuneanut tunniuneqasasoq.

§ 2 Pilersaarutip killilernera

- 2.1 Illoqarfiup avataanut pilersaarut kom-munip illoqarfiata nunaqarfiisalu ava-taanniiittunut illuaqqanut tamanut atuut-tuovoq. Illuaqqat piovereersut nalunaar-sorneqarsimasullu nunaminertamik atuinissamut inatsisit naapertorlugit april 2003-imi tunineqarsimasut ilanngussaq 23-imi takuneqarsinnaapput.

- 2.2 Illoqarfiup avataanut pilersaarut § 3.4-mi nunami immikkoortut taaneqarsimau-sut iluanni atuuttuovoq.
- 2.3 Pilersaarummi pineqarput sunngiffimmi illuaqqat, piniarnermi annanniarlunilu illuaqqat kiisalu takornarianut illuaqqat illuaqqanilu taamak ittuni pissusissami-sut ilaasut § 2.2-imi immikkoortut taaneqartut iluanni.
- 2.4 Pilersaarut aamma atuarfiit tammaarsi-mafinut assigisaannullu § 2.2-imi im-mikkoortuni taaneqartut iluanniittunut atuuppoq.

§ 3 Nassuaatit

- 3.1 Pilersaarummi matumani sunngiffimmi illuaraq tassaavoq piffissami sivikit-suinnarmi illuaraq najorneqartartussatut naatsorsuutigineqartoq.
- 3.2 Pilersaarummi matumani piniarnermi annanniarnermilu illuaraq tassaavoq kommunimit imaluunniit kattuffimmit assigisaannillu pilersinneqarsimasoq, annerusumillu piniarnermut imaluunniit allatut periarfissaqarfiunningitsuni attorneqarsinnaasoq. Illuaqqat inunnit ataa-siakkaanit pilersinneqartut taamaalillu-tik nassuiaammi matumani ilaatinne-qanngillat.
- 3.3 Pilersaarummi matumani takornarianut illuaraq tassaavoq inuutissarsiummut tunngatillugu attorneqartoq imaluunniit attartortinneqartoq.
- 3.4 Nunami immikkoortut makku, pilersaarut manna naapertorlugu, illuaqqiorfig-i-neqarsinnaasutut toqqarneqarput:
 Ilanngussaq 3, Akia/Eqalunnguit Nu-naat.
 Ilanngussaq 4, Akia/Maalutu, Saarloq.
 Ilanngussaq 5, Akia/Tertii.
 Ilanngussaq 6, Akia/Kikiallit.
 Ilanngussaq 7, Qeqertarsuaq/Qoornoq.
 Ilanngussaq 8, Qeqertarsuaq/Ikkattut, Gingap Ilua.

Ilanngussaq 9, Qooqput/Timmiannguit.
 Ilanngussaq 10, Ameralik/Qasigiannguit, Iterlassuaq.
 Ilanngussaq 11, Ameralik/Amiitsoq, Eqluit Paarliit.
 Ilanngussaq 12, Kujaterput/Qarajat Iluat, Killut Iluat, Appannguit Iluat, Amit-sorsuaq.
 Ilanngussaq 13, Kujaterput/Utoqqarmiut, Tasiusarsuaq, Kangerluarsoruseq.
 Ilanngussaq 14, Kujaterput/Kangerluarsunnguaq.
 Ilanngussaq 15, Qeqertarsuaq/Itivip Tseraasaa, Itivittarfik.
 Ilanngussaq 16, Kangiusaq/Paatusooq.
 Ilanngussaq 17, Kapisillit Kangerluat.
 Ilanngussaq 18, Itilleq illuaqqanut amer-lanerpaamik 9-nut inis-saqarpoq.
 Ilanngussaq 19, Narsaq.

§ 4 Sanaartukkat annertussusaat inissinnerallu

- 4.1 Siunissami illuaqqat toqqavissaasa 40 m², qui ilanngunnagu, sinnissanngilaat.
- 4.2 Atuarfiit tammaarsimaarfii piovereersut il.il. sanaartorfioresimasup annerpaamik 20 %-ianik allineqarsinnaapput tamumani aamma illuaqqanut minner-paamik 120 meterimik ungasissuseqarnissaq isiginiarneqassallumi.
- 4.3 Illuaqqat 1½ quleriimmik portunerusumik portussusilerlugit sananeqassangillat, tassa imaappoq qalia atorneqartoq ilanngullgu, kælderili ilanngunnagu. Toqqavianiit qummut 6 meteri sinner-neqartussaanani.
- 4.4 Illuaqqamut nunaminertamik tunniussinermut nalunaaruteqareernerup kingorna, nunaminertamik tunniussinermut akuersissuteqartitseqqanngikkaluartoq, illuaqqamut atasumik makku sanane-qarsinnaapput: qui annerpaamik 12 m²,

aneerasaartarfik, erfalasulerfik, ungalut, manitsiviit, pujuuisarfiit, anorisaatit seqerngullu qinngorneranik innallagissiorfeeqqat. Atortuutit taamaattut illuaqqamit 30 meterimik unngasinnerusumik pilersinneqassangillat.

- 4.5 Illuaqqat nutaat illuaqqamit piovereersumit imaluunniit illuaqqiorfissatut qinnutigineqarsimasumit imaluunniit toqqavianit 60 meterimik qaninnerusumik sanaartoqquaanngillat, illuaqqat nugger-simaneri avalliit aallartissutigalugit.
- 4.6 Illuaqqat nutaat kuunniit tatsiniillu 100 meterimik qaninnerusumik sanaartoqquaanngillat.
- 4.7 Illuaqqat nutaat itsarnitsanik takussaa-suniit nalunaarsorsimasuniilluunniit 60 meterimik qaninnerusumik sanaartoqquaanngillat.
- 4.8 Illuaqqanut nutaanut sissamut ungasis-susissaa aalajangersimanngilaq.
- 4.9 Illuaqqap illulluunniit toqqavigisimasa § 4.5 apeqquatainnagu illuaqqiorfigineqarsinnaavoq.

§ 5 Illuaqqat silataasa isikkui

- 5.1 Illuaraq silatimigut aserfallatsaalior-neqarsimasutut isikkoqassaaq.
- 5.2 Silataani qalipaatit neonip qalipaataatut imaluunniit qalipaatit allat sakkortuutut isikkoqassanngillat.

§ 6 Nunaminertat sanaartorfingineqanngitsut

- 6.1 Illuaqqamik piginnittoq illuaqqap eq-qaani saligaatsuutitsisussaavoq kusa-nartuutitsilluni.
- 6.2 Periarfissaqarpat illuaqqamut nuna-minertamik tunniussinermut ilan-ngullgu naatsiivilisoqarsinnaavoq an-nerpaamik 10 meter x 10 meterimik annertussusilimmik. Naatsiivik illuaqqamit 30 meterit iluiniissaq.

§ 7 Teknikikkut atortuutit

- 7.1 Eqqagassat tigussaasut ikuallanneqarnissaanik piginnittoq pisussaavoq imaluunniit nassarnissai isumagissallugit. Ikuallaaneq illunut eqqaaniittunut, pinngortitamut imaluunniit najugaqtunut allanut ajoqtaanngitsumik ingerlanneqassaaq.
- 7.2 Imermik kuutsittakkanik anartarfiliortoqassanngilaq.
- 7.3 Anartarfinnut spandit atorneqassapput, imai imaanut iginneqassallutik imaluunniit matoorunneqartassallutik.
- 7.4 Illuni anartarfegareersuni piginnittoq pisussaavoq imikoornera igissallugu najugaqtunut allanut akornutaatinagu imaluunniit avatangiisimut ajoqtaatinagu.
- 7.5 Nuup Kommuneata illuaqqat eqqaanni eqqakkanik eqqaasarnermi maleruagassaa malinnejassaaq, takuuk ilanngussaq 23.
- 7.6 Innaallagissiutinik atuineq najugaqtunut allanut sapinngisamik akornutaannigitsumik ingerlanneqassaaq. Seqerngup qinngornerinik nukissiuutit atorneqarnissaat imaluunniit illuaqqat eqqaani allatut nukissiuutinik atuinissaq kaammattutigineqassaaq.

§ 8 Avatangiisinut tunngasut

- 8.1 Nunap immikkoortuinik, kuunnik, tatsinik kiisalu immamik mingutsitsisoqassangilaq.
- 8.2 Illuaqqiornermut atatillugu pinngortitaq uumasullu avatangiisiniittut eqqumafifineqassapput, taamaalilluni sanaartornermut atortut immikkoortumik mingutsitsinaveersaartillugit ajoqsiinaveersaartillugillu pineqassammata. Sanaartornermi atortut isumannaatsumik inissinneqartassapput.

§ 9 Oqartussaasut akuersissuteqarnissaat

- 9.1 Illuaqqamik nutaamik sanaartortoqartinnagu Nuup Kommuneani nunaminertamik tunineqarnissamik qinnuteqartoqassaaq.
- 9.2 Illuaqqamik allannguisoqartinnagu, tasani aamma illuaqqamik piginnittup allanngornera pillugu, Nuup Kommuneani nunaminertamik tunineqarnissamik qinnuteqartoqassaaq.
- 9.3 Pilersaarummi matuma ilanngunneqartumi inissinneqartussami illuaqqamut nunaminertamik tunineqarnissamik qinnuteqaammik tunniussereernerup kinguninngua, qinnuteqartumut allagartaq nassiunnejassaaq, inissiiffissamut qinnutigineqartumut ikkunneqartussaq, nunaminertap qinnuteqartumut immikkoortinnejarsimaneranik uppernarsaatisaaq.
- 9.4 Nunaminertamik tunineqarnissamik qinnuteqarnermut atatillugu Nuup Kommunea illuaqqiorfissami pineqartumi iluaqqanik piginnittutunut tusarniaassaaq.
- 9.5 Nunaminertamik tunineqarnissamik qinnuteqaatip suliarineranut atasumik Nuup Kommunea Kalaallit Nunaata kartersugaasivianut Allagaateqarfianullu tusarniaassaaq.

**AKUERSISSUTEQARNERMUT
ATSIORNEQ**

Taamaalilluni siunnersuutigineqartoq Nuup
Kommuneani kommunalbestyrelsip ulloq 28.
aprili 2003-imi akuersissutigaa.

Nuup Kommunea, ulloq

18. juli 2003


Agnetha Davidsen
borgmester


Kim Hvistendahl
pisortaaneq

Inaarutaasumik naalakkersuisunit akuersissu-
tigineqartoq ulloq 02. december 2003.

Kalaallit Nunaanni Naalakkersuisunit akuerineqarpoq ulloq 02. december
2003. Akuersissuteqarnermik allakkiaq 02. december 2003-imeersoq
naapertorlugu akuersissutigineqarpoq.

Nuuk, Ulloq 02. december 2003.


Mette Jensen

Tamanut nalunaarutigineqarpoq ulloq

14/1 - 2004

**Ineqarnermut Attaveqarnermullu
Pisortaqarfik**
Direktoratet for Boliger og Infrastruktur
P.O. Box 909 · 3900 Nuuk
Tlf. (+299) 34 50 00 · Telefax (+299) 34 54 10



Nuup Kommunea

105.000 km² miss. (kommuni tamakkerlugu)

19.000 km² (nuna)


79.000 km² (sermersuaq)

6.500 km² (qeqrtat)

Innuttaasut 14.200

km²-mut innuttaasut 0,014

Isuaniit Sioqqamut 323 km



■ Siunissami eqqissi simatitassatut siunnersuut


■ Siunissami Nuup a vataanut pilersaarutissaq

■ Illoqar fiup killeqarfingisinaasaa




11


Ilanngussanut innersuussineq



Iluaraqarfik




Illuaraqarfik



Iluaraqarfik

Akia / Tertii


1:100 000



Illuaraqarfik


Akia / Kikiallit

1:100 000



Qeqertarsuaq / Qoornoq


1:100 000



Illuaraqarfik

Qeqertarsuaq / Ikkattut, Qingap ilua

1:100 000




Illuaraqarfik

Siunnissami illuaraqarfissat

Qooqput / Timmiannguit


1:100 000



Illuaraqarfik

Ameralik / Qasigiannguit, Iterlassuaq

1:100 000




Illuaraqarfik

Siunnissam i illuaraqarfis sat

Ameralik / Amitsorsuaq, Eqaluit Paarliit


1:100.000



Iluaraqarfik

Kujaterput / Qeqertarsuaq, Qarajat Iluat, Illutsiaat,
Killut Iluat, Appannguit Iluat, Amitsorsuaq


1:100 000



Illuaraqarfik

Kujaterput / Utoqqarmiut, Tasiusarsuaq, Kangerluarsoruseq


1:100 000



Illuaraqarfik


Kujaterput / Kangerluarsunnguaq


1:100.000



Qeqertarsuaq / Itivip taseraassaa, Itivittarfik

1:100.000






Illuaraqarfik

Kapisillit Kangerluat


1:100 000



██████████ Illuaraqarfik


Itilleq

1:100.000



Illuaraqarfik

Siunnissami illuaraqarfissat



Illuaqqat inissinneqarsinnaanerinut tunngavissiaq

Nuup Kommuneani aasarsiortarfinniit illuaralinniit eqqakkat peerneqarnissaannut malittarisassat

1. Akisussaaffik pisussaaffiillu

Nuup Kommuneani aasarsiortarfinni illuaraatillit tamarmik makkununnga akisussaapput:

- aasarsiortarfiil illuaqqat eqqat eqqiluitsinnissaat saligaatsutinnissaallu
- nunatani eqqaamiorissani nammineq atukkami tamanilluuniit atorneqarsinnaasumi eqqakkanik sunilluuniit inissiisoqannginnissaa igitsisoqannginnissaalu
- eqqakkat tamaasa illumik piginnittup nammineq aalajangersimasumik najugarisaminut nassartassagai, najugarisamilu malittarisassiat atuuttut malillugit peertassagai.
Taamaaltoq eqqakkat ikuallanneqarsinnaasut mingutsinneqarsimannngitsullu piffimi ikuallanneqarsinnaapput.
Aammattaaq eqqakkat mingutsinneqarsimannngitsut allat teqqassanngippata kingusinnerusuk-kulluuniit nunatanut mingutsitsissanngippata eqqiluisaartumik qularnaatsumillu pissappat matoorunneqarsinnaallutilluuniit piffimi naggorissaatigineqarsinnaapput.
Eqqakkat avatangiisiniut ulorianartut, savimerngit saffugassallu aammalu igalaamerngit puu-jaasallu pinngitsoornatik angerlaanneqassapput.

2. Erseqqissaaneq

Illumik piginnittut tassaapput oqartussaasuniit nunatamik tunineqarsimasut imaluunniit nunatamik piffimmilluunniit atuissinaatitaasut. Tamanna aamma nunatanut illuliorfigineqarsimannngitsunut tasani / eqqaaniluunniit igitassaqalersimasunut atuuppoq.

Aasarsiortarfinni illuaralinni pineqarput Nuup illoqarfiani, Qeqertarsuatsiaani Kapisilinnilu piffinnik kommunimit pilersaarusrorfigineqarsimannngitsut avtanniittut Nuup Kommuneani piffit illuliorfigineqarsimasul tamarmik.

3. Nakkutilliineq

Inatsit malittarisassamili uani innersuussutit malillugit communalbestyrelsi eqqakkat peerneqarnissaannut nakkutilliisuussaaq.

Illumik piginnittooq kinaluunniit Nuup Kommuneata nakkutilliisui kinaanermennik uppermarsaareerne-risigut illup pigisap attuumasaanut takkunissaanut akuersinissaminut pisussaavoq.

Malittarisassami uani aalajangersakkat akerlianik arlaannik paasinnittooqassappat, communalbestyrelsi piffissaliussap iluani pissutsit malittarisassanut naaperluutitlerlugit iluarsineqarnissaannut peqqussuteqarsinnaavoq.

Pissutsit piffissaliussap iluani iluarsineqanngippata, communalbestyrelsi akisussaaffilimmut akili-gassangorlugit iliusissat suliaritissinnaavai.

4. Unioqqutitsineq

Malittarisassami uani malittarisassanik unioqqutitsineq imaluunniit malittarisassaq una naapertor-lugu Nuup Kommuneanit peqqussutaasut naalassimanngikkanni, tamanna Eqqakkat peerneqarnissaat pillugu Namrninersornerullutik Oqartussat nalunaarutaanni nr. 28, 17. september 1993-imeersumi § 25 malillugu akiliisitsinermik pillaatissiisoqarsinnaavoq.


5. Piginnaassuseqartitsineq

Kommunalbestyrelsip malittarisassaq una atorlugu Teknikimut Avatangiisiniullu Immikkoortoqarfik malittarisassami uani aalajangiisinnanissaanik piginnaassuseqartilerpa.

6. Atuutilernera

Malittarisassap aalajangiunneqartup tamanut saqqummiunneqarnerata kingorna qaammatisiutit malillugit ullut 30-t qaangiunnerisigut malittarisassaq atuutilissaaq.

Taamaalluni Nuup Kommuneani communalbestyrelsimit akuerineqarpoq, ulloq 22.04.2002



Agnethe Davidsen

Borgmesteri



Kim Hvistendahl
Allaffissornermi direktoriugallartoq

Ilanngussaq / Bilag 22


Qanganitsanut takuneqarsinnaasunut assersuutit / Eksempler på forskellige typer af synlige fortidsminder




Illukoq / Hustomt



Illukoq / Hustomt



Illukoq / Hustomt



Illukoq / Hustomt




Illukoq / Hustomt



Illukoq / Hustomt



Illukoq / Hustomt




Oqqisimaffik / Jægerly



Talut / Skydeskjul



Tupersuaqarfikut / Telffundamenter



Qimatulivik / Depot



Inussuit / Varder




Qimatulivik / Depot



Naanngisat / Hoppesten



Ilerfit / Grave



Pullat / Rævefælde

§ 1er fredede og må ikke beskadiges, ændres eller flyttes helt eller delvis. Der må ikke bygges, graves, pløjes, tændes ild, rejses telte eller henkastes affald i og på fortidsminder.

§ 1allannqortinneqassanatik imaluunniit tamakkua ilaat tamakkerlugilluunniit nuunneqassanatik. Aamma qanganitsanut eqqaassutissat iluini qaavinilu sanasoqassanani, ikumatitsisoqassanani lu tupertoqassanngilaq imaluunniit igitassanik igitsisoqassanani.

Sumiiffik nunap aqqa	A-nr	Sumiiffik
Aakkaat	143	51.38'20"-64.00'10"
Aakkaat v Narsaq	298	51.38'10"--64.00'10"
Aakaat	29	51.38'10"-64.00'30"
Akia	49	51.42'40"-64.21'20"
Akia	97	51.52'45"-64.12'25"
Akia	103	51.35'00"-64.25'30"
Akia	120	51.36'05"-64.26'55"
Amiitsoq	63	51.28'05"-64.04'45"
Amiitsoq	150	51.29'00"-64.04'55"
Amiitsoq	241	
Amiitsoq	273	51.27'50"--64.04'41"
Amiitsoq	291	51.27'31"--64.04'46"
Amiitsoq	303	51.28'30"--64.05'00"
Amitsuarsuup Qinngua	33	50.26'55"-64.32'25"
Amitsuarsuup Qinngua	41	50.27'00"-64.33'00"
Appanguit Iluat	289	
Aqajamerngit	59	50.35'37"-64.15'48"
Aqajamerngit	211	
Aqissersiorfik	19	51.41'40"-64.07'50"
Aqissersiorfik	50	51.41'00"-64.07'25"
Aqissersiorfik	127	51.41'25"-64.07'50"
Aqissersiorfik	220	
Eqaluit Ilorliit	45	50.30'00"-64.09'20"
Eqaluit Paarliit	2	51.17'30"-64.01'00"
Eqaluit Paarliit	16	51.17'40"-64.00'55"
Eqaluit Paarliit	36	51.17'20"-64.00'55"
Eqaluit Paarliit	141	51.17'15"-64.00'55"
Eqaluit Paarliit	162	51.17'09"--64.00'45"
Eqaluit Paarliit	165	51.16'50"--64.00'50"
Eqaluit Paarliit	177	51.17'30"--64.00'40"
Eqaluit Paarliit	179	51.17'05"--64.00'50"
Eqaluit Paarliit	247	51.17'18"--64.00'54"
Eqaluit Paarliit	286	51.17'17"--64.00'33"
Eqaluit Paarliit	297	51.17'50"--64.01'00"
Eqalukkat/Kangerl.	357	
Eqalunnguit Kapisillit	322	50.12'00"--64.26'40"
Eqalunnguit Ka isillit	323	50.12'00"--64.26'45"
Igassup Qaqqaa	153	50.31'40"-64.51'20"
Ikerasak	74	52.03'05"-64.08'00"
Ikerasat	42	
Ikkarluit	134	50.30'50"-64.24'20"
Ikkattut	159	51.10'15"-64.17'50"
Ikkattut	173	51.12'10"--64.17'18"
Ikkattut	274	51.12'21"--64.17'27"
Ikkattut	275	51.09'46"--64.17'45"
Ikkattut	276	51.10'16"--64.17'44"
Ikaarissat	226	
Ikaarissat	268	
Ilivileq	35	51.41'20".64.19'35"
Illorsuakasiit/Kap.	356	
Illorsuit	56	50.19'05"-64.27'55"
Illorsuit	238	
Illorsuit v. Kapisillit	330	50.19'10"--64.27'40"
Illorsuit ved Kapisillit	311	50.18'40"--64.27'55"
Illunnguaq Qooq.	349	50.51'10"--64.14'55"

Sumiiffik nunap aqqa	A-nr	Sumiiffik
Illunnguaq,Qooqqut	88	50.53'250"-64.15'408"
Illunnguit Qooqqut	304	50.51'50"--64.15'25"
Illunnguit Qooqqut	308	50.51'45"--64.15'05"
Illunnguit v.Kangerluarsoruseq	345	
Illunnguit ved Qooqqut	294	
Illutsiaat	174	51.24'32"--64.55'23"
Illutsiaat	186	51.24'29"--63.55'24"
Illutsiaat	191	51.24'18"--63.55'32"
Illutsiaat / Akia	352	
Illutsiaat Saarloq	73	51.41'45"-64.21'45"
Illutsiaat ved Saarloq	281	
Itilleq	136	50.26'35"-64.19'05"
Itilleq	138	50.26'35"-64.19'05"
Itilleq	203	
Itilleq øst,n f Qeq.	332	50.25'45"--64.19'50"
Itsuatsiaq	245	
Itivip Taseraasaa	39	50.48'45"-64.35'25"
Itivip Taseraasaa	267	50.48'25"-64.35'36"
Iviangiusat/Akunn	269	51.49'00"--63.13'05"
Iviangiussat	80	51.52'00"-64.12'05"
Kanajorsuit	227	
Kanajorsuit	317	
Kanajorsuit ved Tertii	230	51.35'38"--64.27'08"
Kanajorsuit/Akia	354	
Kanajutsiaat	285	
Kanassut	95	51.44'25"-64.20'40"
Kanassut	96	51.42'40"--64.21'20"
Kanassut	142	51.41'50"-64.21'30"
Kanassut	146	51.43'15"-64.20'25"
Kanassut	201	
Kanassut	206	
Kanassut	353	51.44'05"--64.20'100"
Kanessut	212	
Kangeq	1	Stedplan:X335-Y519
Kangeq	4	Stedplan X:345-Y511
Kangerlaso B-253	347	
Kangerluarsoruseq	318	51.33'10"--63.42'15"
Kangerluarsunnguaq	181	51.29'13"--64.08'49"
Kangerluarsunnguaq	257	
Kangerluarsussuaq	325	50.26'05"--63.24'25"
Kangerluatsiaarsuaq	57	52.01'00"--64.16'43"
Kangerlupiluk	169	50.13'22"--64.28'02"
Kangiliartarfik	18	52.02'15"--64.20'00"
Kangillermiut	279	50.21'20"--62.46'35"
Kangimut Sammisoq	313	51.41'20"--64.18'25"
Kangiusaq	53	50.30'00"--64.38'08"
Kapisillit	92	50.12'10"--64.26'45"
Kapisillit	94	Stedplan:X3906-Y7183
Kapisillit	156	50.14'98"--64.26'13"
Kapisillit	187	50.11'50"--64.26'23"
Kapisillit	190	Kap 4171x403-y708
Kapisillit	244	
Kapisillit	254	
Kapisillit,Egalugalinnng	87	50.12'05"--64.26'40"
Kigutilik	180	50.34'11"--63.00'14"

Sumiiffik nunap aqqa	A-nr	Sumiiffik
Kikiallit	6	51.25'40"-64.37'35"
Kikiallit	64	51.24'21"-64.37'15"
Kikiallit	135	51.24'20"-64.38'00"
Kikiallit	202	
Kikiallit	216	
Kikiallit	217	
Killut ilua	28	51.21'94,2"-63.52'97,2"
Killut Iluat	160	51.22'09"--63.52'57"
Killut Iluat	307	51.22'00"--63.53'05"
Killut Iluat	338	51.22'30"--63.53'05"
Kingitorsuaq	124	51.33'35"-64.05'55"
Kingitup Taseraasa	306	51.30'30"--64.29'00"
Kittoqqaat	32	51.36'25"-63.54'45"
Kittoqqaat	193	
Kuaninnguit	264	
Kuussuaq	78	50.15'00"-64.29'00"
Kuussuaq	152	50.16'20"-64.28'40"
Kuussuaq	194	
Kuussuaq Kapisillit	333	50.13'55"--64.28'40"
Malutu	295	51.42'40"--64.17'15"
Malutu	296	51.42'40"--64.17'05"
Marraarsuk	168	51.41'49"--64.17'50"
Mitsimmavissuit	30	51.49'30"-64.01'50"
Maalotu	166	51.43'57"--64.16'42"
Maalotu	151	51.44'10"-64.16'15"
Maalotu	208	
Maalotu	236	
Maalotu	237	
Maalutup Timaa	93	51.44'25"-64.17'00"
Maalutup Timaa	157	51.44'25"-64.16'30"
Maalutup Timaa	158	51.44'30"-64.16'25"
Napparutilissuaq	12	51.44'10"-64.02'45"
Narsaq	3	51.37'30"-63.59'15"
Natsilik	128	51.49'40"-64.28'00"
Natsilik	213	
Natsilik Kujallersuaq	197	
Natsilik Paarlersuaq	69	51.56'52"--64.27'42"
Neriunaaq	85	
Neriunaaq	224	
Neriunaaq	348	50.19'50"--64.26'48"
Neriunaaq / Ukkusissat	76	50.19'40"-64.27'00"
Neriunaaq B-1042	342	50.19'15"--64.27'30"
Neriunaaq B-1044	343	50.19'18"--64.27'45"
Neriunaaq/Nipittivik	68	50.19'30"--64.26'30"
Niaqornarsuaq	270	51.41'20"--64.20'40"
Niaqunnakasik Nar	327	51.36'50"--63.58'55"
Nipittivik overfor Kap.	326	50.20'15"--64.26'30"
Niutaaq	75	51.41'10"-64.19'30"
Nuussuaq Kapisillit	2014	4176- X 416- Y 726
Nuussuaq Kapisillit	2015	4173- X 416- Y 722
Nuussuaq Kapisillit	336	
Nuussuaq Kapisillit	359	50.14'849"--64.26'103
Naajaat nuuat	278	50.18'34"--63.12'36"
Paatusoq	277	
Paatusoq	292	

Sumiiffik nunap aqqa	A-nr	Sumiiffik
Paatusoq	305	50.39'15''-64.34'10''
Qaqortorsuaq	196	
Qaquk	55	51.59'22"-64.10'40"
Qarajat	54	51.33'00"-64.57'50"
Qarajat	231	
Qarajat	233	
Qarajat Iluat	266	
Qarajat Iluat	21	51.22'45"-63.56'50"
Qarajat Iluat	58	51.23'00"-63.57'00"
Qarajat Iluat	149	51.21'30"-63.57'10"
Qarajat Iluat	161	51.21'36"--63.57'24
Qara'at Iluat	214	
Qarajat Iluat	252	
Qarajat Iluat	265	
Qarajat Iluat	272	51.21'34"--63.57'25"
Qasigiannguit	17	51.02'15"-64.04'30"
Qasigiannguit	199	
Qasigiannguit	207	
Qasigiannguit	248	
Qasigiannguit	261	
Qassissallit	101	51.44'05"-64.00'15"
Qeqertarsuaq	79	51.12'40"-64.17'25"
Qeqertarsuaq	116	51.46'40"-64.08'10"
Qeqertarsuaq	119	
Qeqertarsuaq	189	50.19'19"--64.26'55"
Qeqertarsuaq	300	51.32'10"--63.54'50"
Qeqertarsuaq	301	51.32'10"--63.54'30"
Qilanngaarsuit	209	
Qingaq	46	51.06'48"-64.23'29"
Qooqqut	20	50.53'25"-64.15'45"
Qooqqut	40	50.54'15"-64.00'40"
Qooqqut	89	50.55'35"-64.15'25"
Qooqqut	90	50.55'15"-64.15'25"
Qooqqut	98	Stedplan:X549-Y874
Qooqqut	123	
Qooqqut	140	50.56'10"-64.15'10"
Qooqqut	1222	Mangler
Qooqqut	310	50.53'10"--64.16'00"
Qooqqut	117	
Qooqqut B-110	341	50.54'18"--64.15'44"
Qooqqut Kitaatungaa	175	50.55'19"--64.15'13"
Qoornoq	7	Stedplan X:327-Y:619
Qoornoq	27	51.07'10"-64.32'15"
Qoornoq	65	Stedplan:X367-Y655
Qoornoq	72	
Qoornoq	83	
Qoornoq	84	
Qoornoq	91	Stedplan:X233-633
Qoornoq	100	Stedplan X.333, Y646
Qoornoq	102	Stedplan:X.365-Y.648
Qoornoq	104	
Qoornoq	105	
Qoornoq	106	
Qoornoq	107	
Qoornoq	108	

Sumiiffik nunap aqqa	A-nr	Sumiiffik
Qoornoq	109	
Qoornoq	110	
Qoornoq	111	
Qoornoq	112	
Qoornoq	113	
Qoornoq	114	
Qoornoq	115	
Qoornoq	137	X 326 - Y 636
Qoornoq	218	
Qoornoq	262	
Qoornoq	1087	
Qoornoq	360	
Qoornoq	361	
Qoornoq B-650	340	51.06'17"-64.32'04"
Qoornoq/Otoqqarmiut	147	51.26'15"-63.47'00"
Qoornorq	234	
Qoornua Utoq.Kanger.	334	51.26'20"-63.46'40"
Qoornup Qeqertarsua	154	51.06'42"-64.31'57"
Qussuk	44	51.08'25"-64.44'20"
Qussuk / Qiteqquut	219	
Qaarusuk	280	51.22'05"-64.21'59"
Sarfarsuaq	253	
Sermilik	60	51.14'35"-63.28'37"
Sulussugutip Kangerlua	170	50.36'22"-64.22'20"
Sulussugutip Kangerlua	195	
Sulussugutip Kangerlua	282	50.37'42"-64.23'15"
Syd f. Nuup Narsaa	321	51.36'40"-63.59'15"
Saalooq området	324	51.40'10"-64.22'20"
Saarlooq	34	51.40'10"-64.22'15"
Saarlooq	38	51.39'50"-64.22'10"
Saarlooq	67	51.40'00"-64.21'55"
Saarlooq	188	51.41'51"-64.21'48"
Saarlooq	250	
Saarlooq	337	51.39'50"-64.22'05"
Saarlooq	344	51.39'55"-64.22'05"
Saarlooq	351	51.34'31"-64.22'46"
Tasiusarsuaq	172	51.18'00"-63.46'50"
Tasiusarsuaq	178	51.18'00"-63.46'45"
Tasiusarsuaq	329	51.13'45"-63.47'00"
Tasiusarsuaq	8	51.16'45"-63.45'20"
Tasiusarsuaq	11	51.19'30"-63.45'10"
Tatsip Ataa	62	51.24'20"-64.37'25"
Tatsip Ataa	167	51.23'52"-64.37'54"
Tertii	9	51.33'15"-64.27'20"
Tertii	25	51.36 05"-64.27'10"
Tertii	198	
Tertii	205	
Tertii	223	
Tertii	302	51.33'10"-64.27'00"
Timmiannguit	99	50.59'05"-64.13'25"
Timmiannguit	118	50.58'55"-64.13'15"
Timmiannguit	148	50.58'15"-64.12'20"
Timmiannguit	155	50.59'25"-64.13'25"
Timmiannguit	176	51.00'02"-64.13'43"
Timmiannguit	182	50.57'47"-64.13'03"

Sumiiffik nunap aqqa	A-nr	Sumiiffik
Timmiannguit	183	50.57°48' -64.13°01'
Timmiannguit	184	50.58°95' -64.13°40'
Timmiannguit	185	50.58°29' -64.13°08'
Timmiannguit	232	
Timmiannguit	283	50.57°50' -64.13°01'
Timmiannguit	284	50.57°52' -64.12°57'
Timmiannguit	309	50.59°14' -64.13°23'
Taaquu	290	51.48°35' -64.07°40'
Utoqqarmiut	287	50.56°25' -63.54°49'