

KOMMUNIMUT PILERSAARUMMUT TAPILIUSSAQ NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2

Nuup eqqaani nunataq

Aprili 2021



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

KOMMUNIMUT PILERSAARUMMUT TAPILIUSSAQ SUNAAVA?

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq tassaavoq ingerlaavartumik suliarineqartartoq, taamaattumik Pilersaarusiornermut inatsit naapertorlugu (Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17. november 2010-imeersoq) naapertorlugu kommunalbestyrelse pisussaavoq, kommunimut pilersaarut pillugu pisariaqartutigut malinnaatisissalluni. Taamatut malinnaatisisarnermi pilersaarummut tapiliussamut attuumassutilimmik pilersaarummi allannguuteqartoqartillugu imaluunniit ilangussisoqartoqartillugu ingerlaavartumik isumagineqartarpooq. Kommunalbestyrelse kommunimut pilersaarummut tapiliussamik nunaminertamik atuinissamut sanaartukkanullu tunngasunik aalajangersagartalimmik taamaalilluni sukkulluunniit suliaqarsinnaatitaavoq. Taamaattorli taakku saniatigut Kommunalbestyrelse pisussaalluni, sukumiisumik aalajangersagartalimmik kommunimut pilersaarummut tapiliussaliussalluni:

- Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornerup kommunillu pilersaarusiornerata piviusunngortinnissaanut qulakkeerinissaq pisariaqaraangat.
- Sanaartugassanik imaluunniit sulianut annerusunut pingaaruteqartunulluunniit nunaminertamik atugassiinnginnermi.
- Sanaartukkanik anginerusunik pingaaruteqarnerusunilluunniit isaterilinnginnermi.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq marlunnik imikkoortortaqarpoq, *nassuaatitaa aamma aalajangersagartaa*.

- *Nassuaammi* kommunimut pilersaarummut tapiliussami siunertat inatsisitigullu sunniutit aamma pilersaarut pilersaarusiornernut allanut sanilliullugu qanoq inissisimanersoq nassuarneqarput.
- *Aalajangersagartaa* aalajangersakkanik pilersaarummik piviusunngortitsinermi malinnaatisissutigineqartussanik imaqarpoq. Aalajangersakkat pingarnertut inissillugit allanneqarput aammalu aalajangersakkat sukumiisunngorlugit allanneqarlutik. Aalajangersakkat tamarmik inatsisinut pituttugaapput, taamaattorli pissutsini immikkut ittuni, aalajangersakkanit sukumiisunit immikkut akuersisummik tunniussisoqarsinnaavoq. Tamatuma saniatigut aalajangersagartaa inatsisitigut pituttuisunik ilangussanik nunap assitaqarpoq.

TAMANUT SAQQUMMIUSSINEQ

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq Nunaannarmut pilersaarut 2-2, Nuup eqqaani nunataq u. xxxx.2020-mi atuuttussatut tamanut nalunaarutigineqarpoq.

Pilersaarut sumi atuarneqarsinnaava?

Pilersaarut Nunatta Atuagaateqarfiani imaluunniit kommunip nittartagaani www.sermersooq.gl-imi atuarneqarsinnaavoq, kommunip innuttaasunik sullissivianut imaluunniit Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmut Kuussuaq 2, 3900 Nuuk saaffiginnillutit pissarsiarisinnaavat, oqarasuaat 36 74 31.


IMARISAI

| | |
|--|-----------|
| 1 NASSUIAAT | 4 |
| 1.1 PILERSAARUSIORFIK | 4 |
| 1.2 SIUNERTAA TUNNGAVIILU | 5 |
| 1.3 PISSUTSIT PIOREERSUT | 7 |
| 1.4 PILERSAARUMMI PINGAARNERIT | 8 |
| 1.5 PILERSAARUMMUT ALLAMUT SANILLIULLUGU INISSISIMANERA | 22 |
| 1.6 PILERSAARUMMI TAPILIUSSAP INATSISINUT TUNNGASORTAI | 24 |
| 2. AALAJANGERSAKKAT | 25 |
| 3. AKUERSINERMUT UPPERNARSAAT | 49 |
| 4. ILANNGUSSAT | 50 |

1 NASSUIAAT

1.1 PILERSAARUSIORFIK

Matumani kommunimut pilersaarummut tapiliussatut Nuup killeqarfiaita avataani nunaannarmut tunngassuteqarpoq, kommunip killeqarfianiit avannamut Qeqqata kujammut Sermiliup avannaata tungaanut (nunap assinga takuuq).



Nunap assinga: Nuup eqqaani kangerluit nunataasa takussutissartaat.

1.2 SIUNERTAA TUNNGAVIILU



Asseq 1 Nunaannarmi illuaraq.

Pileraarutitut siunnersummi killeqarfiiut sumiiffiillu toqqarneqarput, siunissami sunngiffimmi illuaraliorfigineqarsinnaasut, takornarialerisunut tammaarfiliorfigineqarsinnaasut, meeqqueriviit allallu illuaraliorfigisinnaasaat. Siunnersummi aamma allaaserineqarpoq nunaannami illuliassat assigiinngitsut akuerisaasut qanoq ittuuneri.


Tammaarfiiut eqqarsaatigalugit pineqartut tassaapput takornarialerinermut atorneqartussat, piffissaq tamaat atugassatut napparneqartut, immaqalu ukiut tamaasa atoqqinneqarsinnaasut. Maannakkut kommunimut pilersaarummut tapiliussatut siunnersummi, inuilaarsuarmi piffissami aalajangersimasumi atortunik inaaliinissamut, tupeqarfiliornissamut aammalu utaqqiisaasumik oqquffissaliornissamut periarfissiisoqassaaq.

Sumiiffimmut aalajangersakkani nutaani piffissamut sivisumut nungusaataanngitsumik atorneqarnissaanut pilersaarusiortoqarnissaa qulakkeerneqassaaq, nunaannarmi kulturimik pinngortitamillu kingornussaasut, asiartarfittut pingaartitat aammalu assigiinngitsunik illuaraliorqarnissaanik periarfissat eqqarsaatigineqarniassammata.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq imaattunik siunertaqarpoq:

- Sumiiffinnik, siunissami illuaraliorfissanik, meeqqueriviit allallu illuaraliorfissaannik toqqartuinissaq killeqarfiliinissarlu.
- Siunissami takornarialerisut tammaarsimaarfiliorsinnaanerinut akuersissuteqarnissamut malittarisassaliornissaq.
- Nunaannarmi soqtigisat ataatsimoortumik nalilersornissaannut naleqqersorneqartarnissaannullu pilersaarusrnermi toqqammavissaliornissaq

- Nunaannaap arlalinnik assigiinngitsutigut angalaffigineqarsinnaanerata pinngortitamillu atorluaaffiusinnaanerata qulakkeerneqarnissaq
- Pinngortitami sumiiffit tummarfigineqarsimannngitsut piuinnarnissaasa qulakkeerneqarnissaat, tassami naasut, uumasut kulturikkullu kingornussat, kiisalu nunatat tummarfigineqarsimannngitsut assisaqanngitsullu eqqarsaatigineqassammata.
- Aamma Nuup illoqarfianut qanittumi, illuaraliorfiusussaanngitsuni, qasuversaartarfeqarnissaq qulakkeerneqassaaq.
- Nunaannarmi illuliornermut malittarisassaliornissaq, taakkununnga ilanggullugit illuaqqat angissusissaat, pinngortitamut ungasissuseq, kulturikkut kingornussat illuliallu allat, aammalu eqqagassalerinermut imikumillu suliaqarnermut tunngasut.
- Nuup eqqaani nunaannarmut pilersaarutit pingasut pioreersut ataatsimoortunngorlugit pilersaarusiorneqarnissaat.



1.3 PISSUTSIT PIOREERSUT

Juuni 2003-mi Nuup eqqaani nunaannarmi illuaraliornissamut pilersaarut pioreersoq akuersissutigineqarpoq, kangerluit nunataanni illuaqqat amerliartuinnarnerat pissutigalugu (nunaminertamik atuinissamik akuersissutit 250-it missaat). Marsi 2020-mi naatsorsorneqarpoq kisitsisai allaallutik, aamma illuaqqanik pingasoriaammik amerlanerusunik peqarnissaanut periarfissiisoqarpoq.

Ullumikkut pissutsit imaapput, pilersaarut atuuttoq tamakkiisuujunnaarsimalluni. Nunaannarmi nunaminertamik atuinissamik noqqaasut amerliartuinnarnerat kommunimi malugineqarpoq, minnerunngitsumik tammaarsimaarfinnik takornarialerisullu illuaraliorniarneri eqqarsaatigalugit. Tamakkua sumiiffinnik tummarneqarsimannngitsunik noqqaassuteqarajuttarput, inuilaarsuarmiinnermik misigisaqarfiusinnaasunik, illuaraqarfioresunillu misigisaqarfiusussaanngitsunik.

Peqatigitillugu kommunimi aamma malugineqarpoq, innuttaasut amerliartortut namminneq illuaraliorfissaminnik noqqaasalerneri, aammalu illuaraliornissamut pilersaarummi amerlassutsit taaneqartut ullutsinnut naleqqukkunnaartut. Taamaasilluni nalilersuinerit isumalluarpasippallaartutut isumaqarfingineqarsinnaapput. Immikoortut ilaanni siusinnerusukkut illuaqqanut untritilikkaanut inissaqarluartumik nalunaarsorsimagaluartut ullumikkut ikinneerarsuupput. Tamatumunnga pissutaasinnaavoq illuaraqarfinni qasuersaartarfissat pigiinnarnissaannik naleqartitat eqqumafaffingineqarnerulersimasut, nunaqarfeeqqatullusoq isigineqarsinnaannnginniassammata. Imluunniit maannakkut illuaqqat pioreersut sumiiffimmi ataatsimi pilerinarnerpaamiittut ataasiakkaarlutik inissismammata, siunissami sanaartortoqarnissaa eqqarsaatigalugu ungasissutsimut pilersaaruteqarfingineqaratik. Taamaattumik sumiiffimmi pineqartumi illuaraliassat amerlassusissaat killeqarsinnaavoq.

Nuuk illoqarfiuvoq suli alliartortoq, kangerlummilu umiatsiat angallattut amerliartorneri ilutigalugu aamma illuaraliorniartut amerliartuinnarput. Soqutigisat tamakkernissaat qulakteerniarlugu, pilersaarusrornermut tunngavissaq una sumiiffinni toqqakkani naleqquttumik ineriertortsisoqarnissaanut najoqqtassiissaq. Innuttaasut suli amerlinissaat naatsorsuutigineqarpoq, taamaattumillu nunaannarmi Nuup qanittuaniittumi angallattoqarnerulernissaa naatsorsuutigisariaqassalluni. Kangerluit nunataat assigiinngitsorpassuarnik sammisaqarfiusinnaapput, soorlu angallammik angalaarerit, pisunneq, piniarneq asimilu sammisassat allat.

Sumiiffiit sapinngisamik amerlasuunit nuannaarutigineqarnissaat qulakteerniarlugu, pilersaarummi matumani illuaraliornissamut qaqugumullu atasussanik ikkussugassanut malittarisassaliortoqarpoq.

1.4 PILERSAARUMMI PINGAARNERIT

Pileraarummi Nuup eqqaani sumiiffiit killilersukkat immikkut ittumik najorneqarsinnaasut nassuaasersorneqassapput. Ataani sumiiffiit assigiinngitsut naatsumik allattorneqarput. Sumiiffiit assigiinngitsut sukumiisumik nassuaasersorneri tamakkulu killilersorneri pillugit kommunimut pileraarummi atuuttumi "nunaannarmut tunngasuni maleruaqqusat"-ni takuneqarsinnaapput.

| | Allaaserineqarnera | Sanaartorfiusinnaasut |
|----------|--|---|
| K | Illuaraqarfiiit Sumiiffiit innuttaasunit illuaraliorfissatut/aasarsiorfissatut immikkoortinneqartut. K1: Illuaraliorfissat aasarsiortarfiliorfissat Illuaqqat ataasiakkaat avinngarusimarrapput "illoqarfittut" sumilluunniit pilersitsifiunngikkaluartumi. Suulluunniit nunaminertamik atuiffiunngitsut illuaqqanut ataasiakkaanut attuumassuteqartinneqassapput (erfalasoq, naatsiivik, qui allallu). K2: Nunaqarfiiit matunikut Nunaqarfiiit matunikut sumiiffittut K2-tut pingarnertut taaneqarput. Illuaqqanik sunngiffimmi atortakkanik aasarsiortarfinnillu sanasoqarsinnaavoq, sumiiffik tamakkiisumik illuliofigineqarsimatinngagu. K3: Tammaarsimaarfiit Utaqqisaasumik nunaminertamik akuersissut, ilaatigut aalajangersimasumik toqqorsivittut takornarissanut qanittumiittumi misigisaqarfissatut inaaliisarfittut atugassatut. Qinnuteqartup sumiiffik O-mi inissiiffissaq nammineq toqqassavaa. Kisianni sumiiffiup inuilaatut pissusia attatiinnarneqassaaq. | - Illuaqqat sunngiffimmi atortakkat - Aasarsiortarfiiit - Takornarianut illuaraq - Illuaqqat sunngiffimmi atortakkat - Aasarsiortarfiiit - Takornarianut illuaraq - Qui toqqorsivik - Tupeq imaluunniit oqquisarfik alla utaqqiisaasumik atugassaaq <i>Sumilluunniit ataavartussamik illuliofigeqqusaangilaq.</i> |
| L | Sumiiffiit qasuersertarfittut atorneqartut Immikkoortut takornarialerinermut atatillugu, matumani sisorariartsisarneq, takornarissanut illuaqqanut, tammaarsimaartaarfinnut, unnuisarfinnut, pisuinnaat aqquaannut, timersornermi sunngiffimilu sammisassanut atatillugu sanaartornernut pingarnertut atorneqartussat. <i>Sumiiffiit taamaallaat Kommuneqarfik Sermersuumit atugassangortitat</i> | - Takornarianut illuaqqat atortulersuutilu - Lejrskolertarfiiit |
| | Lejrskolit aamma meeqqeriviit illuaraat Lejrskolit illuaqqallu meeqqerivinnit atugassat immikkoortuni L-ini nalinginnaasumik ungasissusissalerlugit sananeqarsinnaapput. Tamatuma saniatigut illuaraqarfinnut atatillugu ungasissutsimut piumasaqaatit sukannersut | <i>Illuaraq meeqqerivimmit sulisoqarfimmillu pigineqartoq</i> |

| | | |
|----------|---|--|
| | ataqqillugit nunaminertamik atuinissamat qinnuteqarnissaq periarfissaavoq, aalajangersakkat takukkit. Lejrskole imaluunniit illuaraq meeqqerivinnit atugassaq sunaluunniit sananeqassappata Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititamit oqaluuserineqassaaq. | |
| M | Sumiiffiit immikkorluinnaq atugassiat | |
| | M1: Nunalerineq (uumasuuteqarneq nunalerinerlu) Immikkoortut nunalerinermut atugassat tassaapput, uumasuuteqarfiusut aammalu naatitanik inerititanillu allanik naatitsifiusut. Ataasiinnarmik illuortoqarsinnaavoq, aatsaat tamaani ingerlatsisoq illumi tassani najugaqassappat. | Illut, nunalerinermi atugassat soorlu naatitsiviit, maskiinat inaat inuussutissarsiuteqarfimmut atatillugu ukioq kaajallallugu illu. |
| N | Sumiiffiit teknikkeqarfiusut aamma attaveqaateqarfiusut | |
| | N1: Teknikkimut atortulersuutit N1-imi immikkoortut atortulersuutinut angisuunut immikkoortitaapput soorlu erngup nukinganik nukissiorfik, imeqarfiiit, sioqqanik piaavik, saanngutit issoq allallu. | Teknikkimut atortulersuutit |
| O | Sumiiffik sanaartorfiusussaanngitsoq Allatut ajornartillugu piniarianut ajutuulertoqartillugu atugassanik illuaralortoqarsinnaavoq. Pilersaarutitut siunnersummi matumani aamma inuilaarsuarmi tammaarsimaaffissanik takornarianut naatsorsuussanik inissiisoqarsinnaavoq. | Piniartunut ajutuulernermilu illuaqqat |
| | O2: Sumiiffiit atorneqanngitsut Sumiiffiit tummarfigineqarsimannngitsut imaluunniit tummarfigineqarpiangngitsut sanaartorfiusunngitsut atortulersuuteqarfiusunngitsullu. Malittarisassatut pingaarnertut immikkoortup ilaa nunaannami suliarineqarsimasunit 5 km-isut isorartutigisoq. | - |
| | O3: Inuilaarsuaq Inuilaarsuaq, tassaasoq pinngortitami sumiiffik innarlerneqanngitsoq suliarineqarsimasumit minnerpaamik fem kilometerisut ungasissusilimmiiittoq. | Tammaarsimaartarfiiit |

IIIuliassat assigiinngitsut

IIIuliassat tamarmik nunaminertamik atuinissamut akuersissuteqarfingineqassapput. Kommuneqarfik Sermersumut nunaminertamik atugassinneqarnissamut qinnuteqartoqarsinnaavoq. Ataaniippuit illuliassat assigiinngitsut immikkoortiterneri, taakkununngalu piumasaqaatit naammassineqartussat suuneri.


Piumasaqaatit annertunerit pillugit paasisaqarniaruit kommunimut pilersaarummut tapiliussami matumani aalajangersakkat naggataaniittut takukkit.

| Uunga tunngasoq | Isertarfiit | Angissuseq | Portussus aa | IIIlu | |
|---|-------------|---|---|-----------------------------|---|
| IIIlu aasarsiortarfik / Sunngiffimmi illuaraq | K | Innutt nammineq | Annerpaamik 40 m ² | Init quleriit 1½ | Sanaartorniss amut akuerineqartari aqarpoq |
| K3-Tammaarsimaarfik Utaqqiisaagallartumik nunaminertamik atugassiineq | O | Inuussutissarsiornermut | Qui toqqorsivik Tupeq imaluunniit oqqisarfik alla utaqqiisaasumik atugassaq | - | Sanaartorniss amut akuerineqartari aqanngilaq |
| Takornarianut illuaraq | K / L | Inuussutissarsioruntuattartortinneqars innaavoq | Annerpaamik 60 m ² | Init quleriit 1½ | Sanaartorniss amut akuerineqartari aqarpoq |
| Atuartut aallaarsimaartarfiat / Meeqgeriviup sulisoqarfiup illuaraataa | L | Attartortinneqars innaavoq | Annerpaamik marluk 60 m ² -tut angitigisut | Init quleriit 1½ | Sanaartorniss amut akuerineqartari aqarpoq |
| IIIluaraq annaffissaq-/pinianut illuaraq | - | Tamanit atorneqarsinnaasoq | Aalajangersaasoqannngilaq | Ini quleriik ataaseq | Sanaartorniss amut akuerineqartari aqanngilaq |
| Sanaartukkat allat | | | | | |
| atortuusivik/qui/ ilaliussaq immikkoortoq / qui | - | <i>IIIluaqqamut atasoq</i> | Annerpaamik 12 m ² | <i>Ini quleriik ataaseq</i> | - |
| Naatsiiveeraq | - | <i>IIIluaqqamut atasoq</i> | 5 x 5 m | - | - |
| Seqernup qinnigornerinik tigooraasut, anorip nukinganik tigooraasoq | - | <i>IIIluaqqamut atasoq</i> | - | - | - |
| Erfalasulerfik | | <i>IIIluaqqamut atasoq</i> | - | - | |
| Ikaartarfik | - | Tamanit atorneqarsinnaasoq | - | - | Akuersissuteq arfigineqartariaqarpoq |


Pilersaarummi immikkoortut ilaat

Nuup eqqaani kangerluit nunataat nunap assingani tulliuttuni takuneqarsinnaapput, tamaani immikkoortut ilaasa sumiinneri takuneqarsinnaallutik. Normulersuinerit (A1-F9) immikkoortuni ataasiakkaani aalajangersakkanut sunniuteqassangillat, kisialli nunaannarmi tamakkiisumik malinnaaniarnernut iluaqutaassallutik. Immikkoortut tamarmik nunap assitaqarput, sumiiffiit ataasiakkaat killeqarfilsorlugit.

Assersuutigalugu Nuuk B5-imi inissisimasoq takuneqarsinnaavoq.



Takussutissaq 2 - Nunap assinga



Nunap assingata takussutissartaani takuneqarsinnaavoq immikkoortut ilaat assigiinngitsut ilaat nalinginnaasumik inissisorneqarsimapput. Immikkoortut Nuup ungasippallaanngisaanut pilerinarluinnartunut inissisorneqarput. Soorlu Nuup Kangerluata avannaq illuaraqartitsissanngitsoq kommunalbestyrelsimit nalinginnaasumik siunertarineqartoq.

Sanaartorfissaq ataatsimut isigalugu

Ungasissutsimut aalajangersakkani piumasaqaatit tassaapput, nutaamik illuaraliortoqarsinnaaneranik inaarutaasumik aalajangiisuuusussat.

Ungasissutsimik piumasaqaatit tamarmik naammassineqareerpata, illuararlu illuaraliorfissap iluaniippat, illuaqqamat tassunga sinnilimmik periarfissaqarnera naatsorsuutigisariaqarpoq.

Immikkoortut ilai normui tulleriaarlugit

| Immikkoortup ilaa | Nunap assinga |
|---|---------------|
| K1 – Eqalunnguit nunarujussuuvoq, Qoornup kujammut kangianut sammernganiittooq manissuinnangajaasoq. Immikkoortoq tamanna kuuk, Eqalunnguit-nut kuuttoq, illugiissillugu annertussuseqarpoq. Ikittuinnarnik illuaraqarfiuvoq. <u>Qanganitsat eriagisassat:</u> Tamassuma avannaq tunginnguaniippoq inuit illukui arlallit. Qanganitsat eriagisassat illuliorfigineqassanngillat, tak. inatsit atuttooq. | C3 |
| K2 – Amiitsoq Amerallup pulammagiaani inissismavoq, kangerluup avannaata tungaani. Sumiiffik tulaffigineqarsinnaavoq. Amiitsumiippu illuaqqat ikittunnguit. <u>Qanganitsat eriagisassat:</u> Tamaani inuit illukuunik nalunaarsugaqarpoq allanngortitassaanngitsunik, naleq. aalajangersakkat atuuttut. | B5 |
| K3 – Narsaq (Nuup Narsaa) illuaraqarfissuuvoq Amerallip kangerluata paavani. "Nuup Narsaa" kimmuit qiterpasissuanippoq nunaqarfiusimasoq. Inoqarfik 1779-imili nalunaarsorneqarpoq, 1858-imili asimioqarfittut pilersinneqarlni. 1918-imili 115-inik inoqarsimavoq, 12-inik illoqarlni. Tassani najugallit kingullit 1964-imili nuupput. ¹ Ullumikkut oqaluffik lejrskolertarfittullu atorneqarsimasoq tassaniipput. <u>Qanganitsat eriagisassat:</u> Nunaqarfipi kujataatungaaniippu illukoqarfiiit ataatsimoortut arfineq-marluk, taakkunanna illut takisuit arlallit. ² | B6 |
| K9 – Tertii / Kanajorsuit , Akiani kangerluuvoq illersugaasoq, tamaanilu arlalinnik illuaraqareerpoq. | B3 |

¹ Madsen, Jens Christian *Udsteder og bopladser i Grønland 1901-2000*.

² Gullov, Hans Christian *Fortidsminder i Nuuk kommune – inuit-kulturens bopladser*

| | |
|---|----|
| K10 – Kingittup Taseraasaa , Akiani tulaffigineqarsinnaasoq mikisunnguaq, Tertii / Kanajorsuit avannaaniittooq. Tamaani ataasiakkaanik illuaraqarpoq. | B3 |
| K11 – Qunnersuaq Qussuup tungaanut tulliulluni. Immikkoortoq inuussutissarsiutigalugu aalisartitsivissatut soqutigisaqarfingineqarpoq. Illuaqqat arlallit kangerlumanermiippuit. | B3 |
| <u>Qanganitsat eriagisassat:</u> Immikkoortup avannaatungaani illukoqarfeqarpoq illuliorfiussaanngitsunik, tak. inatsit atuuttoq. | |
| K12 – Kikiallit Akianiippoq, Qussuup tungaanut tulliulluni. | B2 |
| K13 – Tuapassuit takisoorsuuvoq qeqertap avannamut kimmut nuuani, qeqertap Qoornup avataani. | C3 |
| K15 – Kukik , tassaavoq kangerluk kujammut sammisoq, aamma qeqertap kangiatungaani kiisalu Ipissuup kujatinnguani. Tassaniippuit illuaqqat ataasiakkaat. | D3 |
| <u>Qanganitsat eriagisassat:</u> Inoqarfiusimasup amiakkui, taakkulu ima allaaserineqarput "Nuup eqqaani illukoqarfiit (kangerlummiittut) toqqavii trapezitut ilusillit." ³ Qanganitsat eriagisassat illuliorfigineqassanngillat, tak. inatsit atuuttoq. | |
| K17 – Akunneqqaviit , qeqertap kangiata tungaani qiterpasissuanippoq. | C4 |
| K18 – Pinnersoq , qeqertap kangiani kujallerpaavaniippoq. | C4 |
| K19 – Ikkattut , Qeqertarsuup kitaani kangerluup kujalliuup tullianiippoq. Illuaqqat arfineq-marluk missaanniittut tassaniippuit, illuaraliorfigeqqinnissaanullu inissaqanngitsutut nalinerneqarpoq. | C4 |
| K20 Qooqquut savaateqarfikuovoq, qaqqanik kusanartorsuarnik avatangiiseqartoq. Tamaani ikuallannikumik akunnittarfefarnikuovoq. Maannakkut neriniartarfefeqarpoq, Nuummiunit ornissallugu nuannarineqaqisumik. Neriniartarfimmut atatillugu illuaqqat attartortittakkat arlaqarput. Illut savaateqarfiusimasumut atasut innuttaasunit pisiarineqarnikuupput, sunngiffimmilu illuaqqatut atorneqartarlutik. | D4 |
| <u>Qanganitsat eriagisassat:</u> Tamaani arlalinnik qanganitsanik eriagisassaqarpoq, ilaatigut noorliit illukoqarfii, kisianni tamakkua Nunatta Katersugaasivianit allanngutsaaliugaapput. | |
| K21 – Qinngua (Qooqquut) Qooqquut Kangianiippoq. Kuup, Qinngua-ta avannamut kitaaniippoq illuaraqarfik pioereersoq. | D4 |
| <u>Qanganitsat eriagisassat:</u> Immikkoortumiippuit ⁴ qallunaatsiaat illukoqarfii taakkulu illuliorfigineqassanngillat, tak. inatsit atuuttoq. | |
| K22 – Timmiannnguit tassaavoq Qooqquut kangerluata kujataaniittooq. Tamanna Qooqquutulli illoqarfimmiunit asiarfigissallugu nuannarineqarluartuuvoq. Tamaaniippuit illuaqqat arlallit. Immikkoortup ilaata sukisaarsartarfittut naleqarnera pissutigalugu kuup sinaa tatsillu sinerlugit nunaminertarujussuaq sanaartorfigineqassanngilaq. | C5 |
| K23 – Ippissuaq isorartuujuvoq, Qeqertarsuarmi Uummannap qeqertaata kitaani. Tassaniippuit illuaqqat ataasiakkaat. | D3 |

³ Gullov, Hans Christian *Fortidsminder i Nuuk kommune – inuit-kulturens boplads*⁴ (jf Gullov, Hans Christian Fortidsminder i Nuuk kommune – inuit-kulturens boplads).

| | |
|---|----------|
| K24 – Itivi , avannaatungaani taseq ilanngullugu, assut alianaassuseqarpoq. | D3 |
| <u>Qanganitsat eriagisassat:</u> Immikkoortumiipput qallunaatsiaat inuillu illukoqarfii amerlasoorpassuit, taakkulu illuliorfigineqassanngillat, tak. inatsit atututtoq. | |
| K25 – Paatusoq , kangerlumarnup, Itiviup kujataata kangianiittumiippoq. Tassani ataatsimik illuaraqarpoq. | D3 |
| <u>Qanganitsat eriagisassat:</u> Kangerluup tungaanut pulammagiaata avannaata tungaaniipput inuit illukui ataasiakkaat. Taakkua toqqavikut issoqqaarissutut allaaserineqarput, illullu takisutut marluk. Kangerluup qinnguani noorlit illukoqarfikua nalunaarsugaavoq. ⁵ Qanganitsat eriagisassat illuliorfigineqassanngillat, tak. inatsit atututtoq. | |
| K26 – Illorsuaasaksiit Nuup Kangerluani nunaqarfinni inoqarfiusutuat eqqaa nunaqarfimmumut qanimut attuumassuteqartumik illuaraqarfefeqarpoq. Nunaqarfik pisortanit ilaatigut pisiniarfefeqarnikkut, atuarfeqarnikkut, elværkeqarnikkut assigisaannillu kiffartuussiviummat illuaraqarfiuvoq nuannarineqarluinnartoq. | E3 |
| K27 Kapisillit (Nuussuaq) nunaqarfiuup Kangianiippoq illuaraqarfik Nuussuaq. | |
| K28 – Ikinilissuaq illuaraqarfiuvoq isorartooq, tuttuiteqarfikup kangiani. | E4 |
| K30 – Egaluit Paarlitiit (Nuussuaq) taasaavoq qeqertaasaq Egaluit Paarlerniittooq (Præstefjorden), Amerallip paavaniittooq. Qeqertaasaq nunaannarmut pilersaarut siulleq suliarineqarmalli sanaartorfiusinnaasimavoq, atorneqarsimannngilarli. | |
| <u>Qanganitsat eriaginartut imatut allaaserineqarput:</u> "Illu 24 x 10 m-isut takitigisoq. Qularnanngitsumik Hans Egedep Egaluit Paarlerni sulinerata nalaaneersut. ⁶ Qanganitsat eriagisassat illuliorfigineqassanngillat, tak. inatsit atututtoq. | C6 |
| K32 – Qasigiannnguit Kitaa Amerallimiippoq, Egaluit Paarlitiit kangianni. Immikkoortoq inuussutissasiutigalugu aalisartsivissatut soqutigisaqarfingineqarpoq. Tassaniipput illuaqqat ataasiakkaat. | C5 |
| K33 – Qasigiannnguit Kangia Amerallimiippoq, Egaluit Paarlitiit kangianni. Immikkoortoq inuussutissasiutigalugu aalisartsivissatut soqutigisaqarfingineqarpoq. Ataatsimik illuaraqarpoq, sulilu ataaseq sananeqarpoq (aasaq 2018). | C5 |
| K34 – Iterlak Kangerluup kangiani Qasigiannnguit Amerallimiittooq, Iterlammiippoq. Tamaani ataatsimik illuaraqarpoq. | D5 D5 |
| K36 – Aqajamineq Kujataa Amerallup avannaata'tungaani kangerluup sanilequtaani nunataq. Kangerluk tamarmi inuussutissasiutigalugu aalisarfissaqqissutut oqaatigineqarpoq. Ullumikkut illuaqqat arlaqarput lejrskolertarfefqarlungilu. | D4 |
| K37 – Aqajamineq Avannaa Amerallup avannaata'tungaani kangerluup sanilequtaani nunataq. | D4 |
| K38 – Qeqertannguup timaa Amerallup sanilequtaata kitaatungaaniittooq isorartooq. Aqajamerngit Nuuanni illuaraliortoqarsinnaavoq, Ivissuit eqqaanni aammalu tamassuma avannaata'tungaanni aammalu Qeqertannguup akiani Itillip kangiata'tungaani. | E4 |
| K39 – Itilleq Amerallup sanilequtaata kangianiittooq nunataq isorartooq. | E4 |
| K40 – Kissavaasat | B6 |

⁵ Gulløv, Hans Christian Fortidsminder i Nuuk kommune – inuit-kulturens bopladsen⁶ Besøgt 1972 af H. C. Gulløv, Nationalmuseet. Rapport 1973 på Nationalmuseet og Landsmuseet." i Gulløv, Hans Christian Fortidsminder i Nuuk kommune – inuit-kulturens bopladsen

| | |
|---|-----------|
| K41 – Aligortooq | B6 |
| K42 – Kangerluq Immikkoortup ilaata kujataata kangiani kangerliumarngup nalaaniipput illuaqqat tallimat missaanniittut pioereersut. <u>Qanganitsat eriagisassat:</u> Kangerluup avannaani kujataanilu arlalippassuarnik qanganisaqarfearpoq, taakkununnga ilaallutik qatanngutigiinniat illukui aammalu tupeqarfikut, allallu inuit illukui, tamakkulu inatsit atuuttoq naapertorlugu illuliorfigineqassangillat. | B6 |
| K43 – Qarajat Iluat Avanna Qarajat Iluat, tassaavoq kangerlungaatsiarsuaq Amerallup Kangerluarsunnguullu akornanniittooq (Eqaluit Paarlit). Maannakkut illuaqqat marluk tamaaniipput. | B6 |
| K44 – Qarajat Iluat Kujataa Qarajat Iluata qinnguani illuaqqat 12-it missaat sananeqarnikuupput. Tamaani suli 20-nik illuaraliortoqarsinnaasoq nalilerneqarpoq Qarajat Kuuata avannaata 'tungaani. | B6 |
| K45 – Ikerasatsiaap nuua Qarajat Iluata kujatinnguani kangerlunnguup avannaata 'tungaaniippoq. | B6 |
| K46 – Illutsiaat kangerlunnguup eqqaani kujasinnerpaamiippoq, Qarajat Iluata kujatinnguani. Illutsiaat kujammut nuuata nalaaniipput maannakkut illuaqqat marluk, sulilu ataasiakkaanik illuaraliortoqarsinnaalluni. <u>Qanganitsat eriagisassat:</u> Kangerluup kujataata 'tungaaniipput qanganitsat eriagisassat tupeqarfikut aammalu qattuneq naggoreqisoq, soorlumi qallunaatsiaat toqqavikuatut isikkulik. Kangerluup paavata avannaatungaani sissaq sivinganermi eskimuut illukoqarfii arlallit takussaapput ⁷ Qanganitsat eriagisassat illuliorfigineqassangillat, tak. inatsit atuuttoq. | |
| K47 – Killut Ilua , Qarajat Iluata kujataa 'tungaaniilluni. Kangerlunnguup qinnguani 5-nik illuaraqarpoq, nuunnguamut qanittumi, kuup kujataaniittumi. | B6 /B7 |
| K48 – Appannguit Iluat , Killut Iluanni kangerluuvoq, maannakkut ataasiakkaanik illuaraqarfiusoq. Kuup avannaani kujataanilu illuaraliortoqarsinnaavoq. | B7 |
| K49 – Qeqertarsuaq , Illutsiaat aamma Killut Iluata kitaaniippoq. Illuaqqat ataasiakkaat qeqertamiipput, avannaatungaani suli amerlanerusunik illuaraliornissamut periarfissaqarpoq <u>Qanganitsat eriagisassat:</u> Qanganitsanik takisuunik illukoqarpoq, tupeqarfikut marluk pinirtullu oqqisarfiat ⁸ Qanganitsat eriagisassat illuliorfigineqassangillat, tak. inatsit atuuttoq. | B6 |
| K50 – Ammassivik tassaavoq Utoqqarmiut Kangerluarsunnguata sanilequtaata avannaatungaata paavaniittooq. Illuaqqa pioereersut ikittunnguit tamaaniipput. | C7 |
| K51 – Utoqqarmiut Utoqqarmiut asimioqarfitoqaavoq, Kangerluarsunnguup paavaniittooq (Buksefjorden). 1918-imi tamaani innuttaasut 25-iusimapput illuni pingasuni najuguaqartut. Najugallit kingullit 1962-imi nuussimapput.. Illut tamaaniinnikut tamarmik peerneqarsimagunarpit, kisianni ikittunnguanik sumi tamaani illuaraliortoqarsimavoq. | B7 |
| K54 – Marraa. Qeqertaasaq Qoornoq nunavimmut atavoq ipiutannguaqarluni, illuaqqanillu tamaaneereersunik peqarluni. Qoornumi ataasiakkaanik qeqertaasallu avataata nunavittaani illuaraliortoqarsinnaavoq. | B7 |

⁷ (jf. Gullov, Hans Christian *Fortidsminder i Nuuk kommune – inuit-kulturens bopladsen*).⁸ iflg. Gullov, Hans Christian *Fortidsminder i Nuuk kommune – inuit-kulturens bopladsen*

| | |
|---|--------|
| Allannguit: Pileraarummi matumani siunnersuutigineqarpoq immikkoortup ilaata taaguutaa " Marraa Utoqqarmiut"-mut allanngortissasoq. | |
| K55 – Nuunnguaq Utoqqarmiut Kangerluarsunnguata kujataatungaaniittooq. | C7 |
| K57 – Tasiusarsuaq tassaavoq Utoqqarmiut Kangerluarsunnguata (Buksefjorden) kujataaniittooq. Tamanna asiarfigissallugu nuannerineqarluartuovoq, pinngortitarstuup alianaalluinartuunera, aammalu pulammagiaata amitsunnguup, Kuuata alianaalluinartuunera pissutigalugu. Nuna tamanna timmissanik ilisimatuunit assissaqanngitsutut oqaatigineqartarpoq, aammalu tamanna eqaloqarfittut immikkullarissutut isigineqarluni. Ullumikkut immikkoortoq illuaraliorfiungaatsiareerpoq. | C7 |
| K58 – Innaarsussuaq tassaavoq Utoqqarmiut Kangerluarsunnguata kujataatungaaniittooq (Buksefjorden). Tamanna asiarfigissallugu nuannerineqarluartuovoq, pinngortitarstuup alianaalluinartuunera, aammalu pulammagiaata amitsunnguup, Kuuata alianaalluinartuunera pissutigalugu. Nuna tamanna timmissanik ilisimatuunit assissaqanngitsutut oqaatigineqartarpoq, aammalu tamanna eqaloqarfittut immikkullarissutut isigineqarluni. Ullumikkut immikkoortoq illuaraliorfiungaatsiareerpoq. | C7 |
| K59 – Nordafar kangerluup Kangerluarsorutsip avannaatungaaniippoq. | B7 /B8 |
| K60 – Kangerluarsoruseq kangerluup Kangerluarsorutsip pulammagiaaniippoq. Tamaaniippoq nunaqarfiusimasoq Kangerluarsoriseq Færingshavn, saarullinnik aalisartitsiffiullunilu aalisakkeriviusimasoq. Nunaminertami annikitsumi illuaraliorqarsinnaavoq. | B8 |
| K61 – Kangiusannguaq Utoqqarmiut Kangerluarsunnguata kujammut sammarrgani kangerlummiittooq. | C7 |
| K62 – Qooqput Utoqqarmiut Kangerluarsunnguata kujataatungaani Qooqput qoruanni, kuuk illugiissillugu ataasiakkaanik illuaraliorfiusinnaavoq. | C7 |
| K64 – Kangeq nunaqarfikuuvoq Nuup-kangerluata paavata avannaatungaani ikkarluit avallersaanniittooq. Nunaqarfik 1974 tikillugu kingullit nuunnissaasa tungaanut inoqarpoq. Nunaqarfik arlalinnik illuaraqarpoq, taakkuningga ataasiakkaat sunngifimmii illuaqqatut atorneqarput. Nunaqarfiup oqaluffia tassaavoq, qeqertap Uummanaq oqaluffigisimasaata affaa. Oqaluffik, tamassumalu avataaniittut kulturikkut oqaluttuarisaanermi soqutiginaateqarput. | A5 |
| K65 – Kangimut Sammisøq Akiani isorartuumiippot, qeqertap Maalutup kitaaniit kangerluup Kanassut tungaannut avannamut atalluni. Immikkoortumi arlalinnik illuaraqarpoq, Maalutullu eqqaatungaani immikkoortup kujataatungaa sanaartorfiungaatsiarluni, avannaatungaani illuaraliorfissaqangaatsiarluni. | B4 |
| K66 – Kanassut Akianiippoq, Nuullu Kangerluata sanilequtarivaa mikinerulaartoq. Kangerluk talittarfiuvoq oqquaniittooq, tassanngaaniillu Sermitsiaq aamma Qoornup Qeqertarsua aputitarasaartut isikkivilgalugit alianaatsorsuit. Sumiiffik ilaatigut illuaraliorfiungaatsiarnikuuvoq, taavalu Kanassut-kangerlua tamakkerluni illuaraliorfiginikuuvoq. Kisianni suli avannaata tungaani nunaqarfiusimasoq Saarloq suli illuaraliorfissaqarpoq (toorneq nungullarnikoq). <u>Qanganitsat eriagisassat:</u> Saarlup eqqaaniittut inuit illukui ataatsimoortut aammalu iliveqarfik ilerrillu tamaaniippot, tamannalu illuliorfigineqassannilaq, aalajangersakkat ungasissusissamillu aalajangersakkat atuuttut innersuussutigalugit. | B4 |
| K67 – Kanajutsiaat (de ret store ulke) tassaavoq kangerlunnguaq Akianiittooq, Tertii/ Kanajorsuit kangerluata kujataaniittooq. Tamaani ataasiakkaanik illuaraqarpoq. <u>Qanganitsat eriagisassat:</u> Tamaani inuit-illukui nalunaarsorsimapput: | B3 |

| | | |
|--|--|---------|
| "I: | Toqqavikui trapezitut ilusillit. Paarilluagarujussuit qarmai 2 m tikillugit portutigisut. Misilikutitut assaasoqnerani europameersorpassuarnik nassaartoqarnikuuvooq. Illeq qivernilittut ilusilik. Illup torsuanut tummarfik, isaariaani. | |
| II: | Toqqavikq trapezitut ilusilik, I-miittup assinga. Saneraani illup ilanera aamma isaariaata saavani (toqqorsivik aamma igaffik?) | |
| III: | Immaqa uunga toqqorsivik | |
| IV: | Toqqavii trapezitut ilusillit. Assut nungunikoq. likkap tunorliup tungaani iigarigunagaata sinnera takussaavoq. ⁹ | |
| | Qanganitsat eriagisassat illuliorfigineqassanngillat, tak. inatsit atuuttoq. | |
| K68 – Eqaluit Paarliit (Præstefjorden) kangerluuvoq Amerallup paavaniittooq. Tamanna takornariaqarfittut isigineqarpoq, aammalu Nuummi innuttaasunit asiarfigissallugu nuannarineqarluarluni. Ullumikkut illuaqqat arlaqarput. | | C6 |
| Qanganitsat eriagisassat: Aamma qanganitsat eriaginartut allaaserineqarnikuupput, tupeqarfikut piniariallu illuaraat nutaanerusut. ¹⁰ Qanganitsat eriagisassat illuliorfigineqassanngillat, tak. inatsit atuuttoq. | | |
| K69 – Narsaarsunnguaq tassaavoq Amerallup-kangerluata kujataata tungaaniittut. | | C6 |
| Kuup kitaatungani suli killilinnik illuaraliorfissaqarpoq. | | |
| K73 – Qaarusuk tamaaniipput kangerluit marluk Qoornup Qeqertarsuata (Bjørneø) kujammut isikkivillit. Sumiiffik 1777-imiit asimioqarfittut nalunaarsugaavoq 1929-mi matuneqarnissaata tungaanut. Tamaani ataasiakkaanik illuaraqarpoq. | | B4 / C4 |
| Qanganitsat eriagisassat: Suli tamaani illukoqarpoq ilivitoqaqarlunilu, tamakkulu aalajangersakkat atuuttut naapertorlugit sanaartorfioqqusaanngillat. | | |
| K75 – Iterlassuaq Killeq , Qoornup Qeqertarsuata kitaani kangerluit kujallersaraat. | | |
| Tamaani illuaraliorqarnikuunngilaq. | | B4 |
| K76 – Meqqitsup Kangerlua Tamaani kangerlunnguaqarpoq, illugiillugulu nunataqarluni. | | B7 |
| K79 – Saarloq | | B4 |
| Pilersaarut una atorlugu siunnersuutigineqarpoq, immikkoortup ilaatut immikkoortunngortinnissaa. | | |
| K80 – Maaluto | | B4 |
| Pilersaarut una atorlugu siunnersuutigineqarpoq, immikkoortup ilaatut immikkoortunngortinnissaa. | | |
| K81 – Aakaat | | B6 |
| Pilersaarut una atorlugu siunnersuutigineqarpoq, immikkoortup ilaatut immikkoortunngortinnissaa. | | |
| L1 Qooqqut savaateqarfikuuvooq, kangerlunnik kusanartorsuarnik avatangiiseqartoq. Tamaani ikuallannikumik akunnittarfearqarnikuuvooq. Maannakkut neriniartarfearqarpoq, Nuummiunit ornissallugu nuannarineqaqisumik. Neriniartarfimmut atatillugu illuaqqat attartortittakkat arlaqarput. | | D4 |
| L2 Itinnersa | | |
| tamaani siornatigut tuttuuteqartoqarnikuuvooq. Tuttuuteqarneq 1998-imi pisortatigoortumik unitsinneqarpoq. Tuttunik toqoraaviusimasoq avataatungaanilu illut najugaqarfiusimasut ullumikkut atorneqanngillat, siunertanulli allanut atorneqarsinnaallutik. | | |

⁹ (jf. Gullov, Hans Christian *Fortidsminder i Nuuk kommune – inuit-kulturens boplads*), der er beskrevet og prøvegravet i 1952 af Jørgen Meldgård, Nationalmuseet.

¹⁰ (jf. Gullov, Hans Christian *Fortidsminder i Nuuk kommune – inuit-kulturens boplads*).

| | |
|---|---------|
| L2 Itinnera immikkut ittumik pilersaarusrorfigineqarpoq <i>Nunaannarmut pilersaarut nr 7</i> , pilersaarutip matuma akuerineqarneratigut atorunnaartussaq. | |
| L3 – Qoornoq tassaavoq nunaqafikuusimasoq, Qoornup Qeqertarsuata avannamut kangiata avataaniittooq. Nunaarfiusimasumi illut mikisut qisuit ilisarnaataasut atatiinnarneqarput. Qoornoq tassaavoq Nuummi innuttaasunit sulinngiffeqarficalugu, kangerlummilu asiarfigalugu nuannarineqarluartoq. Aamma tamaaniipput lejrskolertarfitt arallit. Qoornoq immikkut ittumik pilersaarusrorfigineqarpoq (Nunaannarmut pilersaarut 1) pilersaarutip matuma akuerineqarneratigut atorunnaartussaq. | C3 |
| L4 – Kang tassaavoq Ukkusissat/ Store Malene kujammut kangiani takornarianut attartortittakkatullu illuaraqarfik. | B5 |
| M72 – Neriunaq Kapisillit avannaatungaaniippoq. Tamaani nunalerisoqarpoq savaateqarfikoqarlunilu. Illuaqqanik pioereersunik arlalinnik peqarpoq, nunaateqarnerulli ineriatortiinnarneqarnissaa qulakkeerniarlugu immikkoortumi matumani illuaqqiorqoqqaqqissinnaanngilaq. | E3 |
| O2 - Asi - Nerutusoq Avannarleq (O-III: Asi) Sumiiffik sanaartorfigineqassanngilaq. Qeqertaq Akilia (Nuuk) aamma Kilaarsarfik (Nuuk) allanngutsaaliugaapput. | - |
| Maalutu immikkut eqqarsaatigalugu: Kanassut aammalu Kanajorsuit kujataat eqqarsaatigalugit, Akia avataaniippoq, qeqertaq Maalutu. Akiata sissaani ataasiakkaanik illuaraqarpoq. Qeqertaq Maalutu illuaraliorfigineqassanngilaq. | |
| O7 - Sumiiffit atorneqannngitsut (O-II) – Kingittorsuaq Immikkoortoq marloqiusaq L4 kangianiittooq- Kang. | B5 / C5 |

Naalagaaffiit Peqatigiit nunarsuaq tamakkerlugu anguniagaat

Kommuneqarfik Sermersuup Naalagaaffiit peqatigiit nunarsuaq tamakkerlugu anguniagai malippai. Taamaattumik Nuup eqqaani nunaannaq, pinngortitamut, kulturikkut kingornussanut aammalu nunami immamilu uumasoqarnera piujuartitsineq tunngavigalugu ineriertortinnejarnissaa qitiutinnejassaaq.



ANGUNIAGAQ 11: Illoqarfiit inuiaqatigiillu attanneqarsinnaasut

11.4 Nunarsuarmiut kulturikkut pinngortitamillu kingornussaannik illersuinerup allanngutsaaliuinerullu ingerlannejarnissaa pitsaanerulernissaa.

> illuaraliorneq, atortullu qaqqumut atasussat pilersinneqassapput, qanganitsat kulturitsinnut tunngassuteqartut pinngortitarlu avatangiiserisaq ataqqilluinnarlugit.

11.a Illoqarfiup, illoqarfiup eqqaata nunaannaallu akornanni aningaasaqarnikkut, inooqataanikkut avatangiisitigullu pitsasumik ataqatigiinnerit nunami nunallu immikkoortuini ineriertornissamut pilersarusiornerit pitsangornerisigut tapersorsoneqassapput..

> inuilaarsuarmik tикинneqarsinnaasumik paarsilluarneq, illoqarfimmut qanittumiittumik, aningaasat eqqarsaatiginnikkaluarlugit, killilimmillu atortoqarluni.

ANGUNIAGAQ 14: Immami uumasut



14.1 2025 sioqqullugu imaani mingutsitsinerit suulluunniit pinngitsoortinneqarlutillu annertuumik iklisinnejassapput, pingaartumik nunamik tunngaveqartumik ingerlatanit pissuteqartumik mingutsitsinerit, tassunga ilanngullugit imaani eqqakkat aamma inuussutissanit mingutsitsineq.

> nunaannarmi pinngortitaq avataanittooq ataqqilluinnarlugu angallattoqassaaq. Eqqakkat anartarfiillu imaat inatsit atuuttoq naapertorlugu suliarineqassapput.

ANGUNIAGAQ 15: NUNAMI UUMASSUSILLIT



15.1 2020 nallertinnagu nunami imermi, pingaartumik orpippassuarni, masarsoqarfinni, qaqqani aammalu panertoqarfinni nunat tamalaat akornanni pisussaaffiliussat naapertorlugit uumassusileqarfinnik piujuannartitsinissaq, pilersitseqqinnissaq piujuannartitsinerlu tunngavigalugu atorluaanissaq qularnaassallugu.

> illuaraliorusuttu ameriartoraluartut, tикинneqarsinnaaneralu annertusiartoraluwartoq, pinngortitaq assissaqanngitsosq qaqqaqarfiusosq paarilluarneqassaaq Kangerloqarfimmilu uumasut piujuartitsisumik nungusaataanngitsumik atorluarneqassallutik.

1.5 PILERSAARUMMUT ALLAMUT SANILLIULLUGU INISSISIMANERA

1.5.1 Nuna tamakkerlugu pilersaarusiorneq

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nuna tamakkerlugu pilersaarusiortarnermut naapertuuppoq.

Pilersaarut *Pinngortitamik illersuineq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 29, 18. december 2003-meersoq* (Pinngortitamik illersuinermut inatsit) naapertorlugu akuerisapoq.

1.5.1.1 Kommunimut pilersaarut

Pilersaarummut tapiliussaq kommunimut pilersaarummut atuuttumut naapertuuppoq.

1.5.2 Qanganitsat eriagisassat imaaliallaannarlugit peerneqarsinnaanngitsut

Sumiiffinni taaneqartuni arlalinni qanganitsanik eriagisassanik peqarsinnaavoq, taamaattumillu taakkununnga malittarisassaliarineqartut eqqarsaatigineqassapput.

Eqqissisimatitsisarneq aamma allatigut kulturikkut eriagisassanik kulturikkut kingornussatut illersuineq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 11, 19. maj 2010-meersoq malillugu immikkoortumi assaaneq ingerlanneqartassaaq.

1.5.3 Avatangiisit

Assaanermi paasinarsippat immikkoortumi nuna mingutsitaasoq Kommuneqarfik Sermersooq erngertumik ilisimatinneqassaaq.

Eqqakkanik avatangiisimut navianaatilinnik suujunnaarsitsinerit, assersuutigalugu issoq uuliamik mingutsinneqarsimasoq, kommunimi eqqagassalerineq pillugu malittarisassat aamma suliassaqarfik tamanna pillugu inatsisit naapertorlugit pissapput.

1.5.4 Teknikkikkut pilersuineq

Eqqaavilerineq

Immikkoortup ilaa Kommuneqarfik Sermersuumi eqqagassalerinermut aaqqiinermut malittarisassanut sukulluunniit atuuttunut ilaatinneqarpoq.

1.5.5 Pilersaarutinik atorunnaarsitsinerit

Matumanit Kommunimut pilersaarutissatut siunnersuutip matuma akuerineqarneratigut makku atorunnaarsinneqassapput:

Nunaannarmut pilersaarut nr. 1, Qoornoq

Nunaannarmut pilersaarut nr. 2, Nuup Kommuniani illuaqqat

Nunaannarmut pilersaarut nr. 7, Itinnera

1.5.6 Tamanut saqqummiussineq

Kommunimut pilersaarummut tapiliussassatut una sapaatip-akunnerini arfineq-pingasuni tamanut tusarniaassutigineqarpoq – juulip aallaqqaataaniit aggustip 26-ata 2020-p tungaanut. Piffissami tusarniaaffiusumi tusarniaanermut akissuteqaatit 18-it

pissarsiarineqarput, taakkulu annikitsunik oqaasertaatigut allannguuteqarfingineqarput, kiisalu ima:

- Illuaqqat attartortittakkat takornarianullu illuaqqat tamarmik B-nr.-qassapput.
- Inuinnaat illuaraataat A-nr-nik silataani allagartaqassapput.
- **K74 Niaqornarsuup ilua** (nunataq nutaatut siunnersuut) peerneqassaaq, timmissat piaqqisarfiinut killilersuinerit pissutigalugit
- **K78 Iterlassuaq Killeq** (nunataq nutaatut siunnersuut) timmissat piaqqisarfiinut killilersuinerit pissutigalugit
- Nunap assinga immikkut suliarineqassaaq Qooqquni nunatat nalunaarsorlugit allaaseralugillu, ukiumoortumik festivalertoqartarnissaanut inissaqartitsiniarluni nunatallu Nuummiunit asiarfissaqqissuutinnejnarnera attatiinnarniarlugu.
- Illuaqqat nammineq pigisat eqqaanni aqqusinniorqassappat, aamma aqqusinniassaq tamanut tusarniaassutigineqassaaq.

Nunaannarmut pilersaarut 2-2 tusarniaasoqareernerata kingorna Sumiiffiit Aqquserngillu Taaguutaannik Siunnersuisoqatigiinni kukkunersiorstinnejnarpoq. Tamanna immikkoortut ilaanni arlalinni taaguutinik allannguinermik kinguneqarpoq.

Ingerlatsivik Sumiiffiit Aqquserngillu Taaguutaannik Siunnersoqatigiit innersuussutaat isumaqatigalugit taakkununnga tunngasunik allangortitsivoq.

1.6 PILERSAARUMMUT TAPILIUSSAP INATSISITIGUT SUNNIUTAI

1.6.1 INATSISEQARTITSINIKKUTSUNNIUTAAGALLARTUT

Kommunimut pilersaarummut tapiliussassatut siunnersuutip tamanut saqqummiunneqareernerani nunaminertat, illut sanaartukkallu siunnersuummi pineqartut illuliorfigineqassangillat allatigulluunniit kommunimut pilersaarutip imaluunniit kommunimut pilersaarummut tapiliussap inaarutaasup imarisaanut sioqqutsisutut isikkoqarsinnaasumik iluaqtiginiarneqassanatik. (Pilersaarusrornermut inatsit § 31)

Akerliliissuteqarnissamut piffissarititaasoq qaangiuppat aamma akerliussutinik takkuttoqarsimanngippat Kommunalbestyrelsip nunaminertap siunnersuummut ilaatinneqartup atorneqarnissa sanaartorfigineqarnissaaluu akuerisinnaavaa, atuineq sanaartornerluunniit siunnersuummut naapertuuppata (Pilersaarusrornermut inatsimmi § 31, imm. 2).

Inatsisitigut sunniutaagallartut kommunimut pilersaarutissatut siunnersuutip tamanut nalunaarutigineqarnissaata tungaanut atuutissapput - taamaattorli siunnersuutip saqqummiunneraniit naatsorsukkamik sivisunerpaamik ukumi ataatsimi.

(Pilersaarusrornermi inatsimmi § 31 imm. 3).

1.6.2 INATSISEQARTITSINIKKUTINAARUTAASUMIKSUNNIUTIT

Kommunimut pilersaarutip piviusunngortinneqarnissaanut Kommunalbestyrelse suliniuteqassaaq, tassunga ilanngullugu nunaminertanik atugassiinerni

(Pilersaarusrornermut inatsimmi § 29).

Kommunimut pilersaarummut tapiliussap matuma inaarutaasumik akuerineqarnera tamanut nalunaarutigineqareerpat kommunimut pilersaarummut tapiliussamut inatsisitigut piviusumilluunniit akerliusumik pissutsinik pilersitsisoqassanngilaq (Pilersaarusrornermut inatsimmi § 30).

Pisulli ilaanni aalajangersakkanit sukumiisunit nikingasoornernut annikinnerusunut immikkut ittumik akuersissuteqartoqarsinnaasarpooq. Nikingasoornerit pingaarnerit aamma aalajangersakkanit pingaarnernit nikingasoornerit pissutigalugit nutaamik kommunimut pilersaarummut tapiliussaliortoqassaaq. (Pilersaarusrornermut inatsimmi § 50)

Nunaminertanik, illunik atortunillu manna tikillugu unioqqutitsinani atuinerit ingerlaannarsinnaapput, akerlianilli illunik atuinerit allanngortinneqarnerat nutaanilluunniit illuliornerit kommunimut pilersaarummut tapiliussamut akerliussanngillat.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussap malitsigisaanik imaanngilaq nunaminertat, illut atortulersuutillu pilersaarummi ilaatinneqartut, pilersinnejassasut.

2 AALAJANGERSAKKAT

Matumuuna Pilersaarusiortarneq nunaminertanillu atuineq pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17. novembari 2010-meersoq" (Pilersaarusiorneq pillugu inatsit) kingusinnerusukkut allannguutitalik naapertorlugu aalajangersakkat tullinnguuttut makku Kommunalbestyrelsimit aalajangersarneqarput.

Aalajangersakkat aalajangersakkanut pingaarnernut aalajangersakkanullu sukumiisunut avitaapput.

Aalajangersakkat tamarmik inatsisinut pituttugaapput, taamaattorli pissutsini immikkut ittuni, aalajangersakkanit sukumiisunit immikkut akuersissummiq tunniussisoqarsinnaavoq. Aalajangersakkat pingaarerit pilersaarummi tunngaviusumik tunngaviupput, taamaattumillu aalajangersakkanit taakkunanga immikkut ittumik akuersissuteqartoqarsinnaangilaq.

NUNAANNARPUT PILERSAARUT 2-2


§ 20 PINGAARNERTUT AALAJANGERSAKKAT

Immikkoortup ilaata killeqarfia

Matumani kommunimut pilersaarummut tapiliussatut siunnersuut Nuup killeqarfiaita avataani nunaannarmut tunngassuteqarpoq, kommunip killeqarfianiit avannamut Qeqqata kujammut Sermiliup avannaata tungaanut (nunap assinga takuu).

Immikkoortoq nunaannarmi immikkoortumut ilaaginnassaaq, kisianni Nunaannarmut pilersaarummut tamakkiisumut ilaatinneqaannassalluni.

Immikkoortoq nunaannarmi immikkoortumut ilaaginnassaaq, kisianni Nunaannarmut pilersaarummut tamakkiisumut ilaatinneqaannassalluni.



| |
|--|
| 1. Siunertaa |
| Sumiiffik K, Immikkoortoq L, Sumiiffik M, Sumiiffik N, Sumiiffik O. |
| 2. Atorneqarnera |
| K1: ILLUARALIORFISSAT AASARSIORTARFILIORFISSAT |
| Stk. 1: Illuaqqat ataasiakkaat avinngarusimarrapput "illoqarfittut" sumilluunniit pilersitsiffiunngikkaluartumi. |
| Stk. 2: Suulluunniit nunaminertamik atuiffiungitsut illuaqqanut ataasiakkaanut attumassuteqartinneqassapput, soorlu erfalasoq, naatsiivik, qui allallu. |
| K2: NUNAQARFIIT MATUNIKUT |
| Stk. 3: Nunaqarfiit matunikut sumiiffittut K-tut pingarnertut taaneqarput. |
| Stk. 4: Illuaqqanik sunngiffimmi atortakkanik aasarsiortarfinnillu sanasoqarsinnaavoq, sumiiffik tamakkiisumik illuliorfigineqarsimatinngagu. |
| K3: TAMMAARSIMAARFIIT |
| Stk. 5: Sumiiffiit takornariaqarfiusartut, sumiiffinni O-ni inissiiffiusinnaasut, inuilaarsuارت attatiinnarneqarsinnaappata. |
| Stk. 6: Sumiiffik innuttaasunit inuussutissarsiuteqartuniillu tикинneqarsinnaavoq, kisianni nunaminertamik atuinissamik akuersisummiq piginnittooq illuaraliornissamut kisimi pisinnaatitaaffeqarpoq. |
| Stk. 7: Utaqqiisaasumik nunaminertamik akuersissut, ilaatigut aalajangersimasumik toqqorsivittut takornarissanut qanittumiittumi misigisaqarfissatut inaaliisarfittut atugassatut. |
| Stk. 8: Illuaraqarefik ataavartussamik illuliorfigeqqusaaangilaq. |
| IMMIKKOORTOQ L. SUMIIFFIIT QASUERSERTARFITTUT ATORNEQARTUT |
| Stk. 9: Sumiiffiit L-it sunngiffimmut tunngasunik immikkut siunertalinnut illuliorfissatut atortulersuutiliorfissatullu immikkoortitaapput. Assersuutigalugu sisorariartarfiit, takornarianut illuaqqat eqimasut, lejerskolertarfiit, akunnittarfiit, pisummik aqquut allallu timersornermut sunngiffimmulluunniit tunngassuteqartut. |
| M1: NUNALERINEQ (UUMASUUTEQARNEQ NUNALERINERLU) |
| Stk. 10: Immikkoortut nunalerinermut atugassat tassaapput, uumasuuteqarfiusut aammalu naatitanik inerititanillu allanik naatitsiffiusut. |
| Stk. 11: Illut, nunalerinermut tunngasut tamaani sananeqarsinnaapput, assersuutigalugu naatitsiviit, maskiinanut assigisaannullu inissiiffissat. |
| Stk. 12: Ataasiinnarmik illuliortoqarsinnaavoq, aatsaat tamaani ingerlatsisoq illum i tassani najugaqassappat. |
| IMMIKKOORTUT N1 |
| Stk. 13: Immikkoortut atortulersuutinut angisuunut immikkoortitaapput soorlu erngup nukinganik nukissiorfik, imeqarfiiit, sioqqanik piaavik, saanngutit issoq allallu. |
| IMMIKKOORTUT O |

Stk. 14: Immikkoortut illuliorfigeqquaanngitsut, kisialli immikkut pisoqartillugu pinianut annanniarfittullu illuaraliorfigiineqarsinnaasut. Pilersaarutit siunnersummi matumani aamma inuilaarsuarmi tammaarsimaffissanik takornarianut naatsorsuussanik inissiisoqarsinnaavoq.

L1-MUT TUNNGASUT - QOOQQUT

Stk. 15: Nunap assinga ilangussaq 2C-mi Qooqquni immikkoortup pineqartup nunap assitaa nassuaatitalu takuneqarsinnaapput.

L3-MUT-QOORNOQ IMMIKKUT PIUMASAQAATIT

Stk. 16: Qoornoq, siunertanut assigiinnngitsunut immikkoortut ilaanut agguataagaavooq, ilangussaq takuuq.

IMMIKKORTOQ L2-ITINNERANUT SULIASSANUT IMMIKKUT PIUMASAQAATIT

Stk. 17: Toqoraaviusimasoq B-279 poortuisarfiusimasorlu iluarsanneqarsinnaapput, lejrskolertarfimmilu ataatsimoortarfittut ilaatilerneqarsinnaallutik.

Stk. 18: Illuaraq unnuisarfik B-310 Nuummiit Kapisilinnut pisummik aqqummut atatillugu unnuisarfittut atorneqarsinnaavoq.

Stk. 19: Nutaamik illuaqqamik unnuisarfiliorqassappat, unnuisarfioreersup B-310'p silataata assigissavaa.

3. Sanaartugaq

UNGASISSUTSIMUT PIUMASAQAATIT

Stk. 1: Illuaqqat tammaarsimaffiillu inuussutissarsiortut illuutaannit, illuaqqanit pioreersunit, toqqavinnit nunaminertaniillu illuaraliorfissanit 60 meterisut ungasitsigisumi inissinneqassapput. Tamanna naatsorsorneqassaaq illuaqqap nuuata avasinnerpaavaniit.

Stk. 2: Sanaartukkat tamaarsimaffiillu suugaluartut kuunnit tatsiniillu 100 meterinik ungasissuseqassapput. Kuuit tassaapput erngup sakkortuumik aqusaarfigisai.

Stk. 3: Sanaartukkat tamaarsimaffiilluunniit suugaluartut qanganitsanit eriagisanit 60 meterisut ungasitsigisumiissapput. Qanganitsat eriagisat tassaasinnaapput noorliit illukui, illukoqarfiit assigisaallu.

Stk. 4: Illuliaq imaluunniit tammaarsimaffiliaq sunaluunniit immikkoortortami inuussutissarsiuteqarfittut atorneqartussaq min. 100 meterinik ungasissusilimiitsinneqassaaq, taakkununnga ilaallutik illut, nunalerineq, savaateqarneq il. il.

Stk. 5: Aamma immikkoortortamik inuussutissarsiuteqarfittut, tassunga ilangullugu illunik, nunalerinermut, savaateqarnermut il. il. atuinermi illunut tammaarsimaffimmulluunniit allamut ungasissuseq 100 m-iussaaq.

4. Initussuseq

Stk. 1: Nunaminertamik agguaassinermerik suliaqarnermi illuaraliornissap akuersissutiginissaanut piumasaqaatit makkua apeqquataassapput:

- illuaraq immikkoortup killilersugaanerata iluaniippoq

- aalajangersakkani ungassisutsumut piumasaqaatit tamarmik equutsinnejarpuit
- illuaraq sumiiffiup ilisarnaataanik ataatsimut isigalugu allannguuteqartitsinngilaq, sumiiffimmi illuaqqat ataasiakkaat avinngarusimallutik inissismaffianni aammalu "illoqarfittut" sumilluunniit pilersitsiffiunngitsumi

Stk. 2: Illuarliornissamik qinnuteqaateqartoqarnerani periarfissaqartoqarnersoq pillugu nalilersueqqissaartoqassaaq.

5. Eriagisariaqartut

Stk. 1: Immikkoortuni arlalinni qanganitsat eriagisassat arlaqarsinnaapput. Qanganitsat eriagisassat illuliorfigineqassanngillat, tak. inatsit atuuttoq.

6. Killeqarfiit piumasaqaateqarfiusut

Stk. 1: Nunaannami killeqarfiit immikkut ittumik piumasaqaateqarfiusut assigiinngitsut arlaqarput, illuliorfigineqassanngillat, tak. inatsit atuuttoq.

Stk. 2: Attaveqaatinut radiokkullu aallakaatitsinermut atortulersuutit qulakteerniarlugit, unaannarmi radius 1 kilometerimi illuliunnginnermi atortulersuutinillu pilersitsinnginnermi, telep atortulersuutaanit, imaluunniit 150 meter aamma qatsissuseq -25 meterimik ungasitsigisumi, Tele Greenland A/S-imit (telemut oqartussaasunit) immikkut ittumik akuersissuteqarfigineqarnissamik qinnuteqaateqartoqassaaq. Aamma taamaappoq, pilersitsinerup kingunerisaanik telemut attaveqaatitigut sunniuteqarnissaa nalilikannerneqarpat.

(*Kommunimutpilersaarut2028 naapertorlugu*)

Stk. 3: Nuummi mittarfiup ingerlanneqarnissaanut atatillugu killeqarfiit piumasaqaateqarfiusut allanngortinneqassappata, nunaminertamik atuinerit nutaat tamarmik killilersuutinik atuuttunik malinnissapput.

Stk. 4: Immikkoortut K48 Appannguit Iluat K49 Qeqertarsuarlu timmissat ineqarfiinut atatillugu killeqarfiit immikkut piumasaqaatalinni inissismapput. Nunaminertamik atuinerit tamarmik taakkua eqqarsaatigalugit pissapput. Ilanngullugu sumiiffimmiit sumiiffimmut immakkut angalanermi nalinginnaasumillu nunani eqqaaniittuni angallannermi immikkut eqqumaffigisassaq.

Stk. 5: Sumiiffinni aatsitassarsiorissamut akuersissuteqarfigineqareersuni (matumani misissuinissamut, piaanissamut imaluunniit kisremaassillutik annikinnerusumik aatsitassarsiorissamut pisinnaatitaaffeqarnermut) sumiiffik akuersissuteqarfigineqareersimatillugu illuarliornissamut nunaminertanik atugassiisoqarsinnaanngilaq.

7. Aqqusinertigut angallanneq teknikkullu pilersuutit

IGITAT

Stk. 1: Eqqakkat manngertut piginnittut nammineq nassassavai, illoqarfimmilu ikuallaavimmi ikuallatassanngorlugit nunamut assaatissavai.

Stk. 2: Illuaraqarfinni eqqakkanik igitsinermi malittarisassat atuuttut malinneqassapput.

Stk. 3: Takornariaqarneq imaluunniit inuussutissarsiutit siunertalarugu nunaannarmik atuinermi isumatusaartumik ingammillu eqqagassat eqqarsaatigalugit pisussaaffiuvoq tamakkua peernissaat, najugaqartunut allanut tamaani angalaartunulluunniit ajoqtaannginnissaat siunertalarugu.

ANARTARFILERINEQ

Stk. 4: Anartarfiiit imaartakkat atorneqassapput, taakkulu imai toqqaannartumik immamut iginneqartassapput imaluunniit nunamut itersaliunneqassapput. Taamaaliornikkut najugallit allat avatangiiserlu akornuserneqassanngillat.

Stk. 5: Illut pioreersut, kuutsittagaanngitsunik anartarfilit, piginnittumit imaarneqarneranni najugalinnut allanut avatangiisinullu akornutaassanngillat.

Stk. 6: Lejrskolertarfiiit imaluunniit najugaqarfiiit anginerusut anartarfiiit imaanik nunamut assaasarpata, tamanna allagartaliinikkut nalunaarutigineqassaaq imaluunniit ungaluliisoqassaaq.

Stk. 7: Anartarfinni imaartakkani puussiarsuit atorneqartillugit, imarisaat immamut imaarneqartassapput imaluunniit nunamut matoorullugit inunnut allanut kiisalu avatangiisinut ajoqtaanngitsumik peerneqassallutik. Puussiarsuit imaqanngitsut piginnittunit isumagineqassapput illoqarfimmi ikuallaavimmi ikuallatassanngorlugit inissinneqassapput.

Stk. 8: Illuaraatillit anartarfinnik kværntoiletinik (kuutsittakkanik) peqalerniarunik, imikumik maqitsisarniarunik imaluunniit anartarfekarnermut tunngasunik atortulersuutinik allanik peqalerniarunik, Kommuneqarfik Sermersuumut immikkut akuersissummik pissarsiniartoqassaaq. Taamaassaaq nunatami pineqartumi avatangiisink artukkiisoqarnissaa pinaveersaarniarlugu.

PILERSUINEQ

Stk. 9: Seqernup qinngornerinik tigooraasut nukissiuutillu allat atornissaat kaammattuutigineqarpoq.

Stk. 10: Generatorinik atuinermi eqqaamiut sapinngisamik akornusersorneqassanngillat.

ANGALLANNEQ

Stk. 11: Nunaannarmi soorlu ATV-nut assigisaannulluunniit inuussutissarsiutilinnut aqqutiliorissamik qinnuteqaateqartoqarsinnaavoq.

Stk. 12: Nunaannarmi soorlu ATV-nut assigisaannulluunniit inuussutissarsiutilinnut aqqutiliorissamik qinnuteqaateqartoqarsinnaavoq, aqquserngup pingarnertut siunertaa takornarialerinermut tunngassuteqarpat.

Stk. 13: Aqqutiliassatut qinnuteqaatigineqartut tamarmik oqartussanut tamatumunnga akisussaaffeqarfilinnut tusarniaassutigineqartassapput, massakkuugallartorlu taanna Ilisimatusarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfiuvoq. Pilersaarutip ASN-iliornissamut imaluunniit pinngortitamut sunniutaasussanik nalilersuinissamut pisussaaffeqartitsineranik naliliinissaq tamatuma siunertaraa.

Stk. 14: Aasaanerani imermik pilersuineq tamanit atorneqartussaavoq, piginnittut peqatigiiffiannut atasoq.

Stk. 15: Generatorinik atuineq immikkoortup ilaani C-mi taamaallaat atorneqarsinnaavoq. Immikkoortut ilaanni allani generatorinik atueqqusisoqannngilaq. Generatorit akuerisaareersut atuinnarneqarsinnaapput.

§ 21. SUKUMIISUMIK AALAJANGERSAKKAT

1. Sanaartukkap inissisimaffia

Stk. 1: Sanaartukkat immikkoortut ilaanni atorneqartussanngortitaasuni, nunap assingani takutinneqartuni, taamaallaat inissinneqarsinnaapput.

Stk. 2: Tamanna tammaarsimaarfinnik inissiinermi atuutinngilaq (aalajangersakkat immikkut ittut takukkit).

Stk. 3: Inuinnaat illuaraataat A-nr-nik silataani allagartaqassapput.

SANAARTUKKAT ALLAT

Stk. 4: Illuaraliornissamut atatillugu nunaminertamik atuinissamik akuersissuteqareernerup kingornagut makku suliarineqarsinnaapput: aneerasaartarfik, erfalasulerfik, ungalut, manisivik, puoorivik, anorisaateeqqat aammalu seqernerup qinngornerinik tigooraassut.

Stk. 5: Atortulersuutit tamakkua illuaqqamiit 15 meterinik ungasissusilimmi inissinneqassapput. Tamanna naatsorsorneqassaaq illuaqqap nuuata avasinnerpaavaniit.

Stk. 6: Atortuusivik, anneks imaluunniit qui annerpaamik 12 m² illuaqqamut atasumik suliarineqarsinnaapput.

SANAARTORFIIT

Stk. 7: Nunaannami sanaartornermi makku malinneqassapput, quleriit ataaseq affarlu illutut taaneqarpat quleriik pingarneq ataatsitut tamakkiisutut isigineqarluni, taavalu qaliani quleriik affaq atorneqartoq.

| Illu | Toqqaviata annertussusia | Portussusaa |
|---|---|----------------------|
| Sungiffimmi illuaraq / Illu aasarsiortarfik | Annerpaamik 40 m ² | Init quleriit 1½ |
| Takornarianut illuaraq | Annerpaamik 60 m ² | Init quleriit 1½ |
| Atuartut aallaarsimaartarfiat / Meeqqueriviup sulisoqarfiup illuaraataa | Annerpaamik marluk 60 m ² -tut angitigisut | Init quleriit 1½ |
| Illuaraq annaffissaq-/ piniarianut illuaraq | 10 m ² | Ini quleriik ataaseq |
| atortuusivik/qui/ ilaliussaq immikkoortoq / qui | Annerpaamik 12 m ² | Ini quleriik ataaseq |

K2: NUNAQARFIUSIMASUT

- Stk. 8:** Nunaqarfinni inuerunnikuni illuaqqat, illunut pioreersunut 30 m-nik ungasissuseqartinneqassapput.
- Stk. 9:** Illuaqqat atorunnaartut toqqaviini imaluunniit illut inuerunnikut toqqaviini illuaraliorqarsinnaavoq, qanorluunnit imm. 7-mi allassimasoqaraluarpat.
- K3: CAMP
- Stk. 10:** Tammaarsimaarfimmik pilersitsiniaraanni cvr.nr imaluunniit inuussutissarsiuteqarnermut uppernarsaammik allamik peqarnissaq pisariaqarpoq.
- Stk. 11:** Utaqqiisaasumik ukiut tallimat tikillugit nunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqartoqarsinnaavoq. Taanna ukiut tallimakkaarlugit sivitsorneqartarsinnaavoq.
- Stk. 12:** Qinnuteqartup sumiiffik O-mi inissiiffissaq nammineq toqqassavaa.
- Stk. 13:** Inissiiffisatut qinnuteqaatigineqartumi utaqqiisaasumik nunaminertamik atuinissamik akuersissuteqartoqarsinnaaneranut erseqqisumik nalilersuisoqartassaaq.
- Stk. 14:** Tammaarsimaarfiit imminnut 10 km-nik ungasissuseqassapput, inulaarsuartut taaneqarsinnaanera attatiinnarniarlugu.
- Stk. 15:** Illuaraliorfik sunaluunniit aamma minnerpaamik nunaannarmi teknikkikku atortulersuutinit 5 km-sut ungasissusilimmiitinneqassapput, soorlu erngup nukinganik nukissiorfik assigisaaluunniit.
- Stk. 16:** Taaguut "teknikkikku atortulersuutit" matumani aqqutiliani, aqqusineeqqani imaluunniit aalajangersimasumik aqqusinniaq attaveqaatitut taaneqarnissaanut attuumassuteqanngilaq.
- Stk. 17:** Suliffeqarfiiat ataasiakkaat sumiiffimmik atuinerat taamaatippat, nunamik saligaatsuutitsineq pisariaqarpallu pilersitseqqinneaq naasulersueqqinnerlu isumagissavaat aningaasartuutigalugulu.
- Stk. 18:** Suliffeqafiu tamanna nammineerluni isumaginngippagu Kommuneqarfik Sermersooq suliassamik suliarinnittussatut pisinnaatippoq, tamannalu suliffeqarfimmut akiligassannngortinneqassaaq.
- IMMIKKORTOQ M1
- Stk. 19:** Nunalerineq, savaateqarneq allatullu immikkoortumi inuussutissarsiuteqarneq illuaqqanut pioreersunut 100 m-nik ataqqinnittumik ungasissuseqassapput.
- TAKORNARIANUT ILLUAQQAT AAMMA ILLUAQQAT ATTARTORTITTAKKAT
- Stk. 20:** Takornarianut illuaraliorniaraanni cvr.nr imaluunniit inuussutissarsiuteqarnermut uppernarsaammik allamik peqarnissaq pisariaqarpoq.
- Stk. 21:** Illuaqqat attartortittakkat takornarianullu illuaqqat tamarmik B-nr.-qassapput.
- Stk. 22:** Suliffeqarfiiat ataasiakkaat sumiiffimmik atuinerat taamaatippat, nunamik saligaatsuutitsineq pisariaqarpallu pilersitseqqinneaq naasulersueqqinnerlu isumagissavaat aningaasartuutigalugulu.
- Stk. 23:** Suliffeqafiu tamanna nammineerluni isumaginngippagu Kommuneqarfik Sermersooq suliassamik suliarinnittussatut pisinnaatippoq, tamannalu suliffeqarfimmut akiligassannngortinneqassaaq.

LEJRSKOLIT / ILLUARAQ MEEQQERIVINNIT ATUGASSAQ

- Stk. 24:** Lejrskolit illuaqqallu meeqqerivinnit atugassat immikkoortuni L-ini nalinginnaasumik ungasissusissalerlugit sananeqarsinnaapput.
- Stk. 25:** Lejrskolit illuaqqallu meeqqerivinnit atugassat illuaraqarfiit qanittuini sananeqarsinnaapput, immikkoortumi killiliussamut minnerpaamik 1 km-sut ungasissusilimiippata.
- Stk. 26:** Lejrskole imaluunniit illuaraq meeqqerivinnit atugassaq sunaluunniit sananeqassappata Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititamit oqaluuserineqassaaq.
- IMMIKKOORTOQ L2-MUT SULIASSANUT IMMIKKUT PIUMASAQAATIT**
- Stk. 27:** Taamaattumik sanaartorfissaq A-mi lejrskoleliortoqarsinnaavoq ataatsimik quleriilimmik.
- Stk. 28:** Illunik pioreersunik ingitserineq suliarineqassaaq, taamaasillutik sumiiffimmi angallannermut ulorianataasinnaasut tamarmik peerneqassallutik.

2. Sanaartukkap isikkua

- Stk. 1:** Sanaartugaq silatimigut paarilluakkatut isikkoqassaaq.
- Stk. 2:** Silataatigut qalipaatit neonimik sakkortuumillu qalipaateqassanngillat.
- Stk. 3:** Illuaqqat toqqavii, sukap pukkinnerpaap nalaani nunamit uuttorlugu annerpaamik meterimik portussuseqassapput.
- Stk. 4:** Naqqua atorsinnaasunngorlugu sananeqarsinnaavoq.
- Stk. 5:** Naqqua najugaqarfinngortinnejqassanngilaq.

L3-MUT-QOORNOQ IMMIKKUT PIUMASAQAATIT

- Stk. 6:** Nutaamik illuliat suliarineranni sumiiffimmi illuliat allat assigalugit illuliortaaseq atorneqassaaq, qaliat, qaliat sivinganeri, atortut qalipaatillu eqqarsaatigalugit.
- Stk. 7:** Illut qaliai sivingasuussapput, 45° aamma 55°-tut sivingatigissallutik. Qaliat qaavi qalissianik qernertunik galliuserneqassapput.
- Stk. 8:** Ikkat silatai qisuussapput.
- Stk. 9:** Silami aneerasaartarfii, pujoorfii, seqernup qinngornerinik tigooraassutit illumullu tunngasut allat illup ilusaanut naleqqussarneqassapput, tamakkiisumillu takuneqarsinnaaneranut kusanaallisaataassanatik.

3. aqquserngit aqqusineeqqallu

- Stk. 1:** Aallaaviatigut angallassissutinut motorilinnut aqqusinniortoqarsinnaanngilaq, inuuussutissarsiutinik siuarsaanissaq imaluunniit takornariaqarnermik siunertallit pineqartinnagit. Takuuk §20.7.
- Stk. 2:** Immikkoortoq M-imut suliassanut immikkut piumasaqaatit: Sanaartugassanut illuliassanut allanullu nunaminertamik annertuumik atuisoqartillugu aqqusinniortoqarsinnaavoq, qamutinut aqqutissiortoqarsinnaalluni inuinnarnulluunniit aqqusiortoqarsinnaalluni. Aqquserngit, aqqutiliat aqqusineeqqallu tamanit isumannaatsumik tikinneqarsinnaassapput.
- Stk. 3:** Illuaqqat nammineq pigisat eqqaanni aqqusinniortoqassappat, aamma aqqusinniassaq tamanut tusarniaassutigineqassaaq. Takuuk §20.7 stk.13.

| |
|--|
| 4. Nunaminertat sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu atortulersuutit |
| - |
| 5. Teknikkikkut atortulersuutit |
| <p>Stk. 1: Illup qaaniit imeq mingunnikoq illuaqqamiit kuuttoq ima ungasissusilerlugit nunamut kuutsinneqassapput, toqqaviit eqqaanni katersuussinnaajunnaarsillugit.</p> <p>Stk. 2: Kuutsitsineq eqqaani sanaartukkanut, nunaminertanullu sanaartorfiunngitsunut akornutaassanngilaq.</p> <p>Stk. 3: Anartarfiiit imermik kuutsittakkat ikkunneqassanngillat, taamaaliortoqassappallu kuuffissaqassallutik, tamannalu Kommuneqarfik Sermersuumi innersuussisoqneratigut pissaaq.</p> |
| IMMIKKOORTOQ L2-MUT SULIASSANUT IMMIKKUT PIUMASAQAATIT |
| <p>Stk. 4: Lejrskolep imermik pilersorneqarnissa, sumiiffiup kangiani tatsimit imaluunniit tamaani kuummit aasap ernganik pilersorneqassaaq.</p> <p>Stk. 5: Lejrskolemut imermik pilersuineq pilersinneqartinnagu, inatsisit atuuttut naapertorlugit maqitsinissamut akuersisummiq pissarsiniartoqassaaq.</p> |
| 6. Nunaminertat sanaartorfigineqanngitsut |
| <p>Stk. 1: Illuaqqamik piginnittoq, illuaqqap eqqaani nunaminertamik torersuutitsinissamut eqqiluitsinsinssamullu pisussaaffeqarpoq.</p> <p>Stk. 2: Nunaminertanik assigiinngitsunik pilersukkanik pilersitsisoqarsinnaavoq, soorlu issiavinnik takisuunik, manisiviit allallu illuaqqamiit minnerpaamik 15 meterisut ungasitsigisumi. Tamanna naatsorsorneqassaaq illuaqqap nuuata avasinnerpaavaniit.</p> |
| NAATITSIVIIT |
| <p>Stk. 3: Naatsiiviliorqarsinnaavoq illuaqqamut atasumik annerpaamik 5 x 5 meterisut angitigisumik, nammineq atugassaannarmik pilersitsisoqarsinnaavoq.</p> <p>Stk. 4: Naatitsivik illuaqqamiit 15 meterisut ungasitsigisumiissaq. Tamanna naatsorsorneqassaaq illuaqqap nuuata avasinnerpaavaniit.</p> <p>Stk. 5: Naatsiiviliorqarpal immikkoortumi nunaannarmik allanngortitsissutaassanngilaq.</p> |
| UNGALULERSUINEQ |
| <p>Stk. 6: Kommunalbestyrelsimit immikkut akuerineqarsimatinanimmikkuualuttut iluini ungaluliisoqaqqusaanngilaq.</p> |
| NUNAP ILUSAA |
| <p>Stk. 7: Nunap narlorsarneqarneratigut, pallittaalaisaanikkut assigisaatigulluunniit allanngortinneqaqqusaanngilaq.</p> <p>Stk. 8: Sanaartornerup nalaani, nunaminertat sanaartorfiunngitsut sapinngisamik mianerineqassapput. Naasut nunalu innarlerneqarsimasut, isikkumisut ilisinneqaqqissapput.</p> |
| IMMIKKOORTOQ L2-MUT SULIASSANUT IMMIKKUT PIUMASAQAATIT |

Stk. 9: Ataatsimut eqqarsaatigalugu immikkoortumi arsaattarfimmik, pinnguartarfimmik, ikumaartitsivimmik allanillu sukisaarsarnermut atugassanik pilersitsisoqarsinnaavoq, tamakkua tamarmik angisuujunngippata.

7. Eriaginninneq

Stk. 1: Qoornumi Ittinneranilu pissutsit atuuttut eriagineqarnissaat kissaatigineqarpoq. Taamaattumik illut pioreersut annertuumik allanngortineqassanngillat imaluunniit ilisarnaataannik allanguisumik nutaanik illuliortoqassanngilaq.

8. Pinngortitamik illersuinissamik soqutigisat

-

9. Nunalerluni nunamik atuinissamik soqutiginninnerit

NERIUNAQ-KUUSSUAQ - IMMIKKOORTOQ M72-MUT TUNNGASUT

Stk. 1: Nunalerinerup ineriertortinneqarnissaq qulakkeerniarlugu, tamaani illuaraliortoqaqqissanngilaq / aasarsiorfissaliortoqassanngilaq.

10. Ataatsimut atortulersuutit

Stk. 1: Illuaraqarfinnut tammaarsimaarfeqarfinnullu qanittumiittuni ikaarfissanik mikisunik pilersitsisoqarsinnaavoq, tamakkua tamanit atorneqarsinnaatillugit, pinngortitamik sapinngisamik illersorneqarsinnaasumik innarliinaveersaartoqartillugu aammalu uumasunik akornusersuisoqartinnagu, assersuutigalugu kuuit miliitsinnagit.

Stk. 2: Puttasuliortoqassappat imaluunniit ikaartarfimmik allamik sanasoqassappat taanna isumannaatsumik tamanit tikinnejqarsinnaassaaq aammalu illuaraatilinnut tikeraanullu allanut akornutaassanani.

Stk. 3: Taamaattumik nammineq pigisatut atugassanik ikaartarfinnik sanasoqarsinnaanngilaq.

11. Piginnittut peqatigiiffii

L3-MUT-QOORNOQ IMMIKKUT PIUMASAQAATIT

Stk. 1: Qoornumi piginnittut peqatigiiffiannik pilersitsisoqarsinnaavoq.

Stk. 2: Atortulersuutit tamanit atorneqartussat pillugit Piginnittut peqatigiiffiannit ingerlanneqarlutillu aserfallatsaalineqartarsinnaapput.

12. Avatangiisimik mingutsitsinermi killissaritaasut

Stk. 1: Pinngortitamik, kuunnik, tatsinik, immamillu mingutsitsisoqaqusaanngilaq.

Stk. 2: Illuaqqiornermi, illuaqqallu naammassereersut atorneqarnerini uumasut, eqqaanilu pinngortitaq mingutsinneqarani aserorsarneqaraniluunniit mianerineqassapput.

13. Illut nukissiuutinik ataavartunik atuiffiusut

Stk. 1: Seqernup qinngornerinik tigooraasut nukissiuutillu allat atornissaat kaammattutigineqarpoq.

3 AKUERSISSUTEQARNERMUT UPPERNARSAAT

Kommunimut pilersaarummut tapiliussassaq (Nunaannarmut pilersaarut 2-2, Nuup eqqaani nunaannaq) matumuuna Kommuneqarfik Sermersumi Kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqarpoq ulloq 1. juni 2021

Kommuneqarfik Sermersooq ulloq 08.06.21

Kommuneqarfik Sermersooq
Borgmester

Charlotte Ludvigsen

Charlotte Ludvigsen


Borgmesteri

/



Marie Fleischer for
Lars Møller Sørensen
Kommunaldirektøri

Inaarutaasumik atuutilersutut tamanut nalunaarutigineqarpoq ulloq: 17.08-2021



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfiermut Avatangiisinnulu Ingerlatsivik

Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersarummuit tapiliussaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANGUSSAQ 1 / BILAG 1

Nuup Kangerlua

Apriili 2020 / April 2021

Utuutut / Mål: 1:500 000

A3

ILISARNAATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING



- | | | |
|--|-----------------|--|
| ○ Sumiiffik / Stednavn | — Kuuk / Elv | ■ Illuaraqarfíit / Hytteområder |
| × Qanganitsats eriagisassat / Fortidsminder | □ Taseq / Sø | - - - Killeqarfík nutaaq / Ny afgrænsning |



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfimerut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2


ILANNGUSSAQ 1-A5 / BILAG 1-A5

aprilii 2021 / april 2021

Uutut / Målestok 1:100,000
0 km 5 km

ILISARNAATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING

- Sumiiffik / Stednavn
- Kuuk / Elv
- Illuaraqarfíit / Hytteområder
- ×
- Qanganitsat eriagisassat / Fortidsminder
- Taseq / Sø
- - - Killeqarfík nutaaq / Ny afgrænsning



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfimerut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANGUSSAQ 1-B2 / BILAG 1-B2

aprili 2021 / april 2021

Uutut / Målestok 1:100,000


0 km

5 km



ILISARNAATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING

- | | | |
|---|-----------------|--|
| ○ Sumiiffik / Stednavn | — Kuuk / Elv | ■ Illuaraqarfíit / Hytteområder |
| × Qanganitsat eriagisassat / Fortidsminder | □ Taseq / Sø | - - - Killeqarfík nutaaq / Ny afgrænsning |



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfínermut Avatangiisinnullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANGUSSAQ 1-B3 / BILAG 1-B3


aprilii 2021 / april 2021

Uutut / Målestok 1:100,000
0 km 5 km



ILISARNAATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING

- | | | |
|--|-----------------|--|
| ○ Sumiiffik / Stednavn | — Kuuk / Elv | ■ Illuaraqarfitt / Hytteområder |
| ✗ Qanganitsats eriagisassat / Fortidsminder | □ Taseq / Sø | - - - Killeqarfik nutaaq / Ny afgrænsning |



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfimermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANNGUSSAQ 1-B4 / BILAG 1-B4

april 2021 / april 2021

Uutut / Målestok 1:100,000


0 km

5 km

ILISARNAATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING



| | | | | |
|---------------------------|--|------------------------------------|--|--|
| ○ Sumiiffik / Stednavn | — Kuuk / Elv | ■ Illuaraqarfíit / Hytteområder | | |
| × | × Qanganitsat eragisassat / Fortidsminder | □ Taseq / Sø | ■ Illuaraqarfík nutaaq / Nye Hytteområder | - - - Killeqarfík nutaaq / Ny afgrænsning |



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfimerut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANNGUSSAQ 1-B5 / BILAG 1-B5

aprilli 2021 / april 2021

Utuut / Målestok 1:100,000

0 km 5 km

ILISARNAATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING

- | | | |
|---|-----------------|--|
| ○ Sumiiffik / Stednavn | — Kuuk / Elv | ■ Illuaraqarfíit / Hytteområder |
| ✗ Qanganitsat eriagisassat / Fortidsminder | □ Taseq / Sø | - - - Killeqarfík nutaaq / Ny afgrænsning |



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfínermut Avatangiisinnullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANNGUSSAQ 1-B6 / BILAG 1-B6

aprílli 2021 / april 2021

Uutut / Målestok 1:100,000


0 km

5 km



ILISARNAATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING

- | | | |
|---|-----------------|--|
| ○ Sumiiffik / Stednavn | — Kuuk / Elv | ■ Illuaraqarfitt / Hytteområder |
| × Qanganitsats eragisassat / Fortidsminder | □ Taseq / Sø | - - - Killeqarfik nutaaq / Ny afgrænsning |



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfimermut Avatangiisinnullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANNGUSSAQ 1-B7 / BILAG 1-B7

aprilii 2021 / april 2021

Utuut / Målestok 1:100.000

0 km

5 km


ILISARNAATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING



- Sumiiffik — Kuuk
/ Stednavn / Elv
- Illuaraqarfíit
/ Hytteområder
- × Qanganitsat eriagisassat
/ Fortidsminder ■ Taseq
/ Sø
- Killeqarfík nutaaq
/ Ny afgrænsning

K60 - Kangerluarsorsortuseq

K59 - Nørdafar



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfimerut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø



ILANGUSSAQ 1-B8 / BILAG 1-B8

aprilii 2021 / april 2021

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

Uutut / Målestok 1:100,000

0 km

5 km

ILISARNAATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING



- Sumiiffik / Stednavn
- Kuuk / Elv
- Illuaraqarfíit / Hytteområder
- ×
- Qanganitsat eriagisassat / Fortidsminder
- Taseq / Sø
- - - Killeqarfík nutaaq / Ny afgrænsning



Qoornup Assua

K13 – Tuapassuit

Qallunaasaaq

Illunnguit

K1 - Eqalunnguit



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfimerut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø



ILANNGUSSAQ 1-C3 / BILAG 1-C3

aprilii 2021 / april 2021

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

Uutut / Målestok 1:100,000
0 km 5 km



ILISARNAATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING

- | | | |
|---|-----------------|--|
| ○ Sumiiffik / Stedhavn | — Kuuk / Elv | ■ Illuaraqarfitt / Hytteområder |
| × Qanganitsat eriagisassat / Fortidsminder | □ Taseq / Sø | - - - Killeqarfik nutaaq / Ny afgrænsning |



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfimermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANNGUSSAQ 1-C4 / BILAG 1-C4

aprilii 2021 / april 2021

Uutut / Målestok 1:100.000


0 km

5 km



ILISARNAATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING

- | | | |
|--|-----------------|--|
| ○ Sumiiffik / Stednavn | — Kuuk / Elv | ■ Illuaraqarfik / Hytteområder |
| × Qanganitsats eriagisassat / Fortidsminder | □ Taseq / Sø | □ Illuaraqarfik nutaaq / Nye Hytteområder |
| | | - - - Killeqarfik nutaaq / Ny afgrænsning |



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfimerut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

ILANNGUSSAQ 1-C5 / BILAG 1-C5

aprilii 2021 / april 2021

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

Uutut / Målestok 1:100.000


0 km

5 km



ILISARNAATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING

- Sumiiffik / Stednavn
- Kuuk / Elv
- Illuaraqarfíit / Hytteområder
- ×
- Qanganitsats eriagisassat / Fortidsminder
- Taseq / Sø
- - - Killeqarfík nutaaq / Ny afgrænsning



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfínermut Avatangiisinnullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANGUSSAQ 1-C6 / BILAG 1-C6


aprilii 2021 / april 2021

Uutut / Målestok 1:100,000
0 km 5 km



ILISARNAATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING

- | | | |
|---|-----------------|--|
| ○ Sumiiffik / Stedhavn | — Kuuk / Elv | ■ Illuarraqarfíit / Hytteområder |
| × Qanganitsat eriagisassat / Fortidsminder | □ Taseq / Sø | - - - Killeqarfík nutaaq / Ny afgrænsning |



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfimermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANNGUSSAQ 1-C7 / BILAG 1-C7

aprilii 2021 / april 2021

Uutut / Målestok 1:100,000


0 km

5 km

ILISARNAATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING



- Sumiiffik / Stednavn
- Kuuk / Elv
- Illuaraqarfíit / Hytteområder
- ×
- Qanganitsats eriagisassat / Fortidsminder
- Taseq / Sø
- - - Killeqarfík nutaaq / Ny afgrænsning



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfimerut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANNGUSSAQ 1-D3 / BILAG 1-D3


aprilii 2021 / april 2021

Uutut / Målestok 1:100,000
0 km 5 km

ILISARNAATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING



- | | | |
|---|-----------------|--|
| ○ Sumiiffik / Stednavn | — Kuuk / Elv | ■ Illuaraqarfíit / Hytteområder |
| × Qanganitsat eriagisassat / Fortidsminder | □ Taseq / Sø | - - - Killeqarfík nutaaq / Ny afgrænsning |



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfimerut Avatangiisinnullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANNGUSSAQ 1-D4 / BILAG 1-D4


aprilii 2021 / april 2021

Uutut / Målestok 1:100,000
0 km 5 km

ILISARNAATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING



- | | | |
|---|-----------------|--|
| ○ Sumiiffik / Stedhavn | — Kuuk / Elv | ■ Illuaraqarfitt / Hytteområder |
| ✗ Qanganitsat eriagisassat / Fortidsminder | □ Taseq / Sø | - - - Killeqarfik nutaaq / Ny afgrænsning |



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfimermut Avatangiisinnullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANNGUSSAQ 1-D5 / BILAG 1-D5


aprili 2021 / april 2021

Utuut / Målestok 1:100.000

0 km 5 km

ILISARNAATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING

- | | | |
|---|-----------------|--|
| ○ Sumiiffik / Stednavn | — Kuuk / Elv | ■ Illuaraqarfíit / Hytteområder |
| × Qanganitsat eriagisassat / Fortidsminder | □ Taseq / Sø | - - - Killeqarfík nutaaq / Ny afgrænsning |



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfínermut Avatangiisinnullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø



ILANNGUSSAQ 1-E3 / BILAG 1-E3

aprilii 2021 / april 2021


Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

Uutut / Målestok 1:100,000
0 km 5 km



ILISARNAATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING

- Sumiiffik / Stedhavn
- Kuuk / Elv
- Illuaraqarfitt / Hytteområder
- ×
- X Qanganitsat eragisassat / Fortidsminder
- Taseq / Sø
- - - Killeqarfik nutaaq / Ny afgrænsning



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANNGUSSAQ 1-E4 / BILAG 1-E4

aprilii 2021 / april 2021

Uutut / Målestok 1:100.000

0 km

5 km

N




ILISARNARATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING

Sanaartorfissiaq /
Byggefelt

Puttasup inissiffissaanut killeqarfik /
Zone, hvorfra der kan etableres en pontonbro

Atorneqarsinnasoq / Kan anvendes

Isaterneqartariaqarpoq / Bør nedrives



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfimerut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø


Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT
2-2 Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANNGUSSAQ 2A / BILAG 2A

L2 - Itinnera

apriili 2021 / april 2021
Uutuut / Mål: 1:2000 A4

N



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfimerut Avatangiisinnullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø




Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANGUSSAQ 2B / BILAG 2B

IMMIKKORTOQ QORNOQ / DELOMRÅDE QORNOQ

apriili 2021 / april 2021
Uutuut / Mål: 1:2000 A4




KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfimermut Avætagjisisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapilussaq Nunaannarmut pilersaarut 2-2,
Nuup eqqaani nunataq
Kommuneplantillæg Frilandsplan 2-2, det åbne land omkring Nuuk

ILANGUSSAQ 2C / BILAG 2C
QOOQQUT

aprilii 2021 / april 2021
Uutuuut 1:5000 / Mål 1:5.000
A4




KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfimermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANNGUSSAQ 3A / BILAG 3A

apriili 2021 / april 2021



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfimerut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANNGUSSAQ 3B / BILAG 3B

apriili 2021 / april 2021