

**KOMMUNIMUT PILERSAARUMMUT TAPILIUSSAQ -
NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-3**
Nuup eqqaani nunataq

MARSI – 2025



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangisinnullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

KOMMUNIMUT PILERSAARUMMUT TAPILIUSSAQ SUNAAVA / ILLOQARFIMMUT PILERSAARUT?

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq tassaavoq ingerlaavartumik suliarineqartartoq, taamaattumik kommunalbestyrelse Pilersaarusiornermut inatsit naapertorlugu (Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisissaannik Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 4, 25. januar 2024-meersoq) pisussaavoq, kommunimut pilersaarut pisariaqartutigit malinnaatitsissalluni. Nutarterineq taanna ingerlanneqartarpoq kommunip pilersaarutaanut allannguutiniq pineqartunik imaluunniit pilersaarummut ilassutissanik nutartikkanik ilanngussiuarnikkut.

Kommunimut pilersaarummut ilassutip pigilerneratigit immikkoortup ilaanut pineqartumut najoqqutassatut aalajangersakkat allanngortinneqassapput, najukkamilu pilersaarutit pilersinneri taamaallaat immikkoortup ilaani immikkoortumut sukumiisumik aalajangersakkanut allannguissalluni.

Kommunalbestyrelse kommunimut pilersaarummut tapiliussamik imaluunniit illoqarfimmut pilersaarummik nunaminertamik atuinnissamut sanaartukkanullu tunngasunik aalajangersagartalimmik sukkulluunniit suliaqarsinnaatitaavoq. Tassunga atatillugu Kommunalbestyrelse illoqarfimmut pilersaarummik sukumiisumik aalajangersagartalimmik pilersaarusiortussaataitaavoq:

- Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornepur kommunillu pilersaarusiornepur piviunngortinnissaanut qulakkeerinissaq pisariaqaraangat.
- Sanaartugassanik imaluunniit sulianut annerusunut pingaaruteqartunulluunniit nunaminertamik atugassiinnginnermi.
- Sanaartukkanik anginerusunik pingaaruteqarnerusunilluunniit isaterilinnginnermi.

Pilersaarummi uani tunngavigineqartut marluupput, **NASSUIAAT** aamma **AALAJANGERSAKKANUT TUNNGASUT**.

- **NASSUIAAMMI KOMMUNIMUT PILERSAARUMMUT** tapiliussami siunertat inatsisitigullu sunniutit aamma pilersaarut pilersaarusiornernut allanut sanilliullugu qanoq inissisimanersaq allaaserineqassapput.
- **AALAJANGERSAGARTAA AALAJANGERSAKKANIK** pilersaarummik piviunngortitsinnermi malinnaatitsissutigineqartussanik imaqarpoq. Aalajangersakkat aalajangersakkanut pingaarnernut aamma aalajangersakkanut sukumiisunut avitaapput. Illoqarfimmi pilersaarutitut kommunimut pilersaarummi pingaarnertut najoqqutassatut aalajangersakkat allaqqapput. Aalajangersakkat tamarmik inatsisitigit pituttuisuupput, taamaattorli pissutsini immikkut ittuni, sumiiffimmut pilersaarummi aalajangersakkanit sukumiisunit immikkut akuersissummik tunniussisoqarsinnaavoq. Tamatuma saniatigit aalajangersakkat pillugit immikkoortoq inatsisitigit pituttuisunik ilanngussanik nunap assitaqarpoq.

TAMANUT SAQQUMMIUS SINEQ

Kommunimut pilersaarummut tapiliussap nunaannarmut pilersaarut 2-3 ulloq 27.5.2025 atuutilersussatut tamanut nalunaarutigineqarpoq.

PILERSAARUT SUMI ATUARNEQARSINNAAVA?

Pilersaarut kommunip nittartagaani www.kp.sermersooq.gl-mi atuarneqarsinnaavoq, imaluunniit Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmut imaluunniit plan@sermersooq.gl-mut saaffiginninnikkut pilersaarut tunniunneqarsinnaavoq.

IMARISAI

1. NASSUIAAT	5
1.1 PILERSAARUTEQARFIUSOQ	5
1.2 SIUNERTAT TUNNGAVIUSUT PERIUTSILLU	6
1.3 PISSUTSIT PIOREERSUT.....	8
1.4 PILERSAARUMMI PINGAARNERIT.....	13
1.5 PILERSAARUSIAP AAPPAANUT TUNNGATILLUGU PISSUTSIT.....	42
1.6 PILERSAARUMMUT TAPILIUSSAP INATSIITIGUT ATUUFFII	43
2. AALAJANGERSAKKAT	44
3. AKUERSISSUTEQARNERMUT UPPERNARSAAT	52
4. ILANNGUSSAQ	53

1. NASSUIAAT

1.1 PILERSAARUTEQARFIUSQ

Matumani kommunimut pilersaarummut tapiliussatut siunnersuut Nuup killeqarfiata avataani nunaannarmut tunngassuteqarpoq, kommunip killeqarfianiit avannamut Qeqqata kujammut Sermiliup avannaata tungaanut (Takussutissaq 1 takuuk).



Takussutissaq 1 // Nuup eqqaani kangerluit nunataasa takussutissartaat

1.2 SIUNERTAT TUNNGAVIUSUT PERIUTSILLU

Siuliani nunaannarmut pilersaarutaasoq; Nunaannarmut pilersaarut 2-2, nunaannarmut pilersaarut ukiut marluk qaangiuppata nutartertussanngorlugu asi Nuup eqqaaniittoq 2021-mi apriliip qaammataani akuersissutigineqarpoq. Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq una nutartigaavoq.

Nunaannarmut pilersaarut Nuup eqqaani nunaannarmi pilersaarusiornermut piujuartitsinermik ineriartornermut qulakkeerinnissaaq, asimi kulturimik pinngortitamillu kingornussat, sukisaarsaartarfittut pingaartitat aammalu assigiinngitsunik illulianik periarfissat eqqarsaatigalugit.

Nuummi innuttusiartortoqartillugu nunaannarmi nunaminertat piumaneqarneraluttuinnarput, minnerunngitsumik inuinnaat illooraliassaminnut takornariallu illuaraannik kiisalu sumiiffinni tikiineqarneq ajortuni takornarianut tammaarsimaartarfissat eqqarsaatigalugit. Nunaannarmut pilersaarutip kangerlunni ineriartortitsinermik ingerlatsiinnarnermi qulakkeerneqassaaq sammisassat assigiissiinngitsut soqutigisallu soorlu nunalerinerit, erngup nukissiorfiit, aallaaniarnerit, piniarnerit, sukisaarsaartarfiit timersornerillu, takornarialerineq, kulturikkut oqaluttuassartatigut soqutigisat, pinngortitamik piujuartitsinermi soqutigisat kiisalu imeqarfiit kiisalu avatangiisinut illersuinermi soqutigisat.

Nunaannarmut pilersaarutip kommunimut pilersaarummut ikorfartuutaassaaq, nunaannarmi sumiiffiit assigiinngitsut pillugit aalajangersakkat tunngaviusut nutarterneqartassallutik. Kommunimut pilersaarut 2036-mi immikkoortut ilaat nutaat sunngiffimmi illuaqqanut aasarsiortarfiillu, sumiiffiit sukisaarsaartarfiit immikkut ittut kiisalu nunaateqarfissatut, imaani atugassatut kiisalu uumasuuteqartittut atungassanngortinneqarput. Nunaannarmut pilersaarutikkut Nuup eqqaani nunaannarmi immikkoortut ilaat pillugit aalajangersakkat nutarterneqarput.

Kommunimut pilersaarut 2036-mi najugaqarfikut aallaaviatigut immikkut sukisaarsaartarfittut L2-tut nuunneqarput, K2-milu sumiiffiit sulinnngiffimmi illuaraqarfittullu sumiiffiit atorunnaarlutik.

Nunap assinga nutaaq tunuliaqutaralugu kommunimut pilersaarummi nunaannarmi immikkoortut ilaat killeqarfiit tamarmik nutarterneqarput. Immikkoortut ilaannut killeqarfiit nunap ilusaanut namminermut, soorlu kuuit, qaarsortat, qaqqat assigisaallu aallaavigalugit tunngaveqassapput immikkoortut ilaannut killeqarfiit nunaannarmiittut ersarissarniarlugit.

Nuup eqqaani nunaannarmi immikkoortut ilaannut sanaartukkanullu nutaanut immikkoortunik nutaanik atugassiinissamut aalajangersakkanik nutarsaanissamut pisariaqartitsineq Kommuneqarfiga aqqutigalugu innuttaasunik peqataatitsinikkut kiisalu soqutigisaqaqatigiippassuit Nunaannarmut pilersaarummik suliaqarnikkut qulaajarneqarsimavoq.

KOMMUNIMUT PILERSAARUMMUT TAPILIUSSAQ IMAATTUNIK SIUNERTAQARPOQ:

- Nuup eqqaani nunaannarmi pijuartitsisumik ineriartormik kiisalu tamaani assigiinngitsunik sammisassaqtitsinerit soqutigisallu pisinnaanissaannik qulakkeerininneq.
- Pinngortitami sumiiffiit tummarfigineqarsimanngitsut piunnarnissaasa qulakkeerneqarnissaat, tassami naasut, uumasut kulturikkullu kingornussat, kiisalu nunatat tummarfigineqarsimanngitsut assisaqanngitsullu eqqarsaatigineqassammata.
- Kommunimut pilersaarummik ikorfartuutaalluni, tassani nunaannarmi sumiiffiit assigiinngitsut pillugit aalajangersakkat tunngaviusut nutarterneqarlutik, immikkoortut ilaat nutaat atugassiarineqarlutik immikkoortullu ilaat pioreersunut killeqarfiit nunap nammineq isikkuanut nutaamik nunap assinganik suliaqarnikkut naleqqussarneqarlutik.
- Nunaannarmi sanaartugassat isikkui assigiinngitsut pillugit aalajangersakkanik nutarsaaneq.
- Siunissami takornarialerisut tammaarsimaarfiliorsinnaaneritut piffissamut killilimmut akuersissuteqarnissamut nutartikkanik malittarisassaliornissaq.

1.3 PISSUTSIT PIOREERSUT

ASIMI PILERSAARUTIT OQALUTTUASSARTAAT

Juuni 2003-mi kangerluit nunataanni illuaqqat amerliartuinnarnerat pissutigalugu Nuup eqqaani nunaannarmi illuaraliornissamut pilersaarut 2 - 1 akuersissutigineqarpoq, taamanikkut nunaminertamik atuinissamik akuersissutit 250-it missaanniipput. Marsi 2020-mi naatsorsorneqarpoq illuaqqat amerleriarujussuarsimapput aamma illuaqqanik pingasoriaammik amerlanerusunik peqarnissaanut periarfissiisoqarpoq.

Taamatut amerleriarujussuarneri immi isumaqarpoq maannakkut pilersaarusiornermut tunngavigineqartoq naammakkunnaartoq, taamaattumillu nunaannarmi pilersaarutaasimasut pingasut 2021-mi apriliip qaammataani nunaannarmi pilersaarutini 2 - 2-mi ataatsimoortinneqarput, ilaatigut Nuup eqqaani nunaannarmi pilersaarut ukiut marluk qaangiuppata nutartertussanngorlugu. Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq una nutarterneqaqqammerpoq.

2024-mi Nuup eqqaani illuaraliornissamut 1300-t sinnerlugit qinnuteqartoqarsimasoq naatsorsorneqarpoq, taamaammat taakkununga tunngasunik nutarterineq attuumassuteqarpoq.

NUNAMI ILUTSINIK PIOREERSUNIK ASSILIORTORNEQ

Quppernemi tullinnguuttuni Nuup eqqaani asimi nunap iluai pioereersut nunap assingatigut takuneqarsinnaapput. Asimiittartorpassuaqarlunilu asimik soqutiginnittorpassuaqarpoq, taamaattumik atuiffiit aalajangersarneqareersut qulaajaaffiginiarlugit nunap ilusai pioereersut nunap assiliortornissaat pisariaqalersimavoq.



Takussutissaq 2 // Asimi illuaraq.

EQQISSISIMATITAT ITSARNITSALLU

Nuup Kangerluani kulturikkut eriagisassat arlaqarput, ilaatigut kulturikkut immikkuullarissuteqarnertik pissutigalugu oqaluttuarisaanikkullu pingaaruteqarnertik pissutigalugu sanaartorfigeqqusaanngivissut. Taakkua Inatsisartut nalunaarutaatigut eriagisaapput, taamaattumik nalunaarutit atorlugit immikkut aalajangersagaqartinneqarput. Immikkoortut eriagisat tassaapput Utoqqarmiut Kangerluarsunnguut, Kuussuaq, Illuerunnerit aamma Akilia.

Kangerloqarfinni tamani qanganisaqarpoq eriagisassanik. Qanganitsat eriagisassat nunap assingatigut Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu aqutigalugu assitalersugaapput. Qanganitsanut eriagisassanut allattorsimaffik killeqanngilaq, taamaattumik asimi qanganitsanik eriagisassanik nalunaarsorsimanngitsunik peqarsinnaavoq. Illukoqarfiit tamarnik, nalunaarsorneqarsimasut nalunaarsorneqarsimanngitsullu, inatsit atuuttoq naapertorlugu sanaartorfigeqassanngillat.



Takussutissiaq 3 // Eqqissisimatitsinerit

UUMASOQASSUTSIT ALLANNGUTSAALIORNISSAAT

Nuup Kangerluani sumiiffiit arlallit uumasunik illersuinissamut ilaatinneqarput ass. timmiaqarfiit. Uumasut illersukkani najugaasa eqqaanni aqutissaqarpoq isumannaallisaaffeqarlunilu nunaannarmi Nuullu Kangerluani immakkut angalaarnermi ataqqineqartussanik.

Timmiaqarfiit assigisaallu illersugaasut assitalersorneri tamakkeqqanngillat allanngorsinnaallutillu. Taamaattumik NunaGis-imut aamma immikkoortunut oqartussaqaqfinnut susassaqaqtunut pilersaarusiaannut innersuussivugut

NUUP KANGERLUANI PINIARIARFIIT AALISARTARFIILLU


Nuup Kangerlua inuussutissarsiutigalugu piniartunit sunngiffimmilu aallaaniartartunit piniariarfigissallugu aalisarfigissallugulu nuannarineqaqaaq. Takornarialerisunit inuinnarnillu illuaraatilinnit nunaannami annerusumik soqutiginnikkiartortoqartillugu piniariartarfinnik illersuineq nunaannarmut pilersaarummi pingaarutilittut inissisimavoq. Nuup Kangerluani piniariartarfiit sukisaarsaartarfittut ilaapput pingaarutillit, kiisalu piniartut aalisartullu tunngavigaat, taamaammat taakku nunaannarmik pilersaarusiordermi ataqqineqartariaqarput.



Takussutissiaq 4 // Qinnguani kuuk

TEKNIKKIKKUT ATORTUUSIVIIT IMEQARFIILLU KILLEQARFII

Immikkoortut killeqarfilinnik imeqarfillit eqqaaniittullu kiisalu ermup nukinganik nukissiuuteqarfiit eqqaanni aqqutit sanaartorfioqqusaanngillat. Imeqarfiit killeqarfiini qamutininik motorilinnik allanillu mingutsitsisinnaasunik atuineq killilersugaavoq. Taakkununga malittarisassat Nunaannarmi motorinik ingerlatilinnik atuinnermut ileqqoreqqusani kiisalu suliassaqaqfimmi inatsisit atuuttuni takuneqarsinnaapput.



Takussutissiaq 5 // Ermup nukinganik nukissiuutit aamma imeqarfiit killeqarfii

NUUP KANGERLUANI IMMIKKOORTUP ILAI PIOREERSUT

Takussutissiami tullinguuttumi Nuup Kangerluani immikkoortut ilaat pioresut takutinneqarput:


K - immikkoortut: Immikkoortut sunngiffimmi illuaraqarfiusut aamma aasarsiortarfinnik illuliorfigineqarsinnaasut il.il.

L - immikkoortut: Immikkoortut sukisaarsarfiit.

M - immikkoortut: Immikkoortut savaateqarfittut, nunalerinermut, immamik atuinermut orpippassuarnillu naatitsinermut, qimmeqarfinnut il.il. atugassanngortinneqartut.

N - immikkoortut: Immikkoortut teknikkeqarfiusut aamma attaveqaasersuutinit il.il. tunngasut

O - immikkoortut: Immikkoortut sanaartorfigeqqusaanngitsut, taakkununga ilanngullugit annertuumik ivigartorfissatut immikkoortinneqartut, immikkoortortat atorneqartussaannngitsut aamma inulaarsuaq.



Takussutissaq 6 // Nuup Kangerluani immikkoortut pioresut agguataarneqarneri

1.4 PILERSAARUMMI PINGAARNERIT

SOQUTIGISAQAQATIGIINNIK PEQATAATITSINEQ

Matuminnga nunaannarmut pilersarusiorneq soqutigisaqaqatigiinnik assigiinngitsunik peqataatitsinermik kinguneqarpoq. Innuttaasut ataasiakkaat, qinikkat kiisalu kattuffiit inuussutissarsiortullu asimik soqutigisaqartuusut Nuup eqqaani asimi nangittumik ineriartortitsinermut isummatik oqariartuutiginiarlugit periarfissinneqarput.

Soqutigisaqaqatigiinnik peqataatitsineq tallimanut immikkoortunngorlugu ingerlanneqarpoq:

- Innuttaasunik apersuilluni immersuiffissanik misissuisitsineq.
- Takornialerisunik peqataatitsineq.
- Najukkami qinikkanut immikkut ittumik sammisaqartitsineq.
- Pinngortitaleriffimmik kiisalu Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut, Nukissiutinut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfimmik peqataatitsineq.
- Sunngiffik pillugu peqatigiiffinnik asimik soqutigisaqartunik peqataatitsineq.

Isummersuutit ilanngussallu suliap ingerlanerani tigooqqarneqartut pissarsiffiulluarsimasaqaat sapinngisamillu annerpaamik pisariaqaraangatalu Nunaannarmut pilersaarummut uunga ilanngunneqarsimallutik.



Takussutissiaq 7 // 100K12-imi illuaqqat - Kikiallit

KILLEQARFIIT ILLULIORFIGEQQUSAANNGITSUT


Nuup eqqaani inuilaarsuup tikikkuminartuujuarnissaa anguniarlugu, aamma Nuup Kangerluata avannaani Amerallallu kangerloqarfiit piniariarfiusartut aalisartarfiillu illuaraliorfigineqannginnissaat allatigullu sanaartorfigineqannginnissaat qulakkeerneqassapput. Pinngortitaq tummaanneqarsimanngitsoq allanngutsaaliumallugu taamatullu qaqqat ilisarisimaneqarluartut sanaartorfiusussaanninnerinut killeqarfiliisoqarpoq, matumani Sermitsiaq aamma Kingittorsuaq ilanngullugit. Sanaartorfigeqqusaanngitsuni illuaqqanik, asiartarfinnik allanillu sanaartukkanik atortulersuutinillu sanaartornissamut akuersisoqarsinnaanngilaq.



Takussutissaq 8 // Killeqarfiit sanaartorfigeqqusaanngitsut


IMMIKKOORTUT ILAANNUT KILLEQARFILIINERMUT NAJOQQUTASSAQ

Kommunimut pilersaarutikkut immikkoortut ilaasa killingi nutarterneqarput nunap assingi nutaat tunngavigalugit. Aammattaaq immikkoortunut aggulullugit killiliinerit nunap isikkua malillugu taamaaliortoqarpoq. Nunami pinngortitap qanoq ittuunerani pineqartut ilaatigut tassaapput: kuuit, qaqqat qaavi, qaqqat anillanganeri, portussutsit killingi assigisaalu.



Takussutissaq 9 // Immikkoortut ilaannut killeqarfiliinermut najoqqutassaq

Illuaraqarfiit annertunerusut sanaartorfigissuunngereersut killeqarfilersorneqarnerisigut agguataarneqarput. Illuaraqarfiit timaanut killingi millineqarput, illuaqqat amerlanersaat sinerissamut qanittuni sananeqarnerusarmata



Takussutissaq 10 // Illuaraqarfiit eqqaanni sanaartorfiunngitsunut najoqqutassat

KUUSSUARNUT KILLEQARFILIINISSAMUT PIUMAS AQ AAT

Kuuit kuup qeqqanit 100m-inik ungasissusilerlugit sanaartorfigineqassanngillat, aalajangersakkami immikkoortumi allaaserineqartutut. Kuuit assingi SDFI-p nunap assiliorneranit inissinneqarput taakkulu inissisimaffii nunap assinganik ilanngussami takuneqarsinnaapput.



Takussutissaq 11 // Nuup Kangerluani kuuit 3 meterinit silinnerit

ASIMI TUPEQARFIIT AAMMA TAKORNARIARTITSINEQ


Takornariaqarnermik sulialinnut asimi nunaminertamik atuinissamut akuersissummut piumasaqaatit sakkortunerutinneqassapput. Taamatut iliortoqarpoq asimi sivilisunerusumik ingerlatsineq pitsaasumik aaqqissorneqarnissaa malinnaavigineqarnissaalu qulakkeerumallugit. Tupeqarfiit, matumanilu tupeqarfinnut salliarnartat, festivalertoqarnerani sceneqarfiit allallu ikkussuuteriarlugit peerneqartartussat, sivilisunerusumik nunamiitinneqarnermikkut naqinninnguuttartut piffissami sivikitsumi nunaminertamik atuigallarnissamik akuersissuteqaqqaartussaapput.

Sumiiffinni aalajangersimasuni takornarialerinermik suliallit, asimi tupertitsisarnermik allatullu piiqqitassanik unnuisarfeqartitsisartut, tammaarsimaartitsisarnermut piumasaqaatit malillugit, takornarianik suliallit nunaminertamik utaqqiisaasumik atugassinneqarnissaminnik qinnuteqaqqaartassapput.

INOQARFIIT QIMANNEQARNIKUT L-ITUT NALUNAARSUKKAT

Kommunimut pilersaarummi inoqarfiit qimanneqarnikut L2-tut nalunaarsorneqarput. Taamaaliornikkut takornarianut illuaqqat, aallaarsimaarfiit, neriniartarfiit, pisulluni aqqutissat allallu timersornermut sunngiffimmilu sammisassaqaartitsinernut nunaqarfiusimasuni sanaartorneqarsinnaassapput. Taamaaliortoqassaaq inuussutissarsiortut ilaatigut takornarialerisut nunaannarmi alliliisinnaassapput, soorlu siornatigut Qooqquni tamanna takuneqarsinnaasoq, kiisalu ilaatigut Kangermi Kangerluarsorutsimilu aamma soqutiginnittoqarpoq taamaaliortoqarnissaanut.

Sumiiffiit L2 Inoqarfiit qimanneqarnikut tabellimi 1.4 Pilersaarummi pingaarnermi tabelimi takuneqarsinnaapput. qupp. 23-mi takuneqarsinnaapput, kiisalu kommunimut pilersaarut.




Takussutissaq 12 // 100L10 -Kangeq

100L10-KANGEQ PILLUGU IMMIKKUT

Kommunimut pilersaarummi, nunaqarfik matusimasoq Kangeq aamma Kangerup Nunaata sinnera immikkut sukisaarsarfitalik immikkoortiterneqassaaq (sumiiffik L). Taamatut immikkoortiterneqarneratigut immikkoortup sukisaarsarfiunerulersinnissaa periarfissaalissaaq, matumani takornarialerisunut, lejrskolertunut assigisaannulluunniit nunaminertamik atuisitsinissaaq ilanngullugu.

Eqqissisimatitsinerup eqqarsaatigineqarnissaa pissutigalugu, nutaamik sanaartorneq oqaluttuarisaanermi sanaartugaareersumiit minnerpaamik 300 meterinik ungasissuseqartinneqarsimanngippat nutaamik sanaartorneq toqqavioreersunut killeqartinneqassaaq.

Kangermi nunaminertamik atugassiinnginnermi aamma takornariaqarnerup ineriartortinneqannginnerani, immikkoortup pilersaarusiorneqarnissaanut suliaqartut assigiinngitsut, tassaasut ingerlatsivik suliamik ingerlatsisoq, Kommuneqarfik Sermersuup Inuussutissarsiateqarnermut immikkoortoqarfia, soqutigisaqatigiit attuumassutillit aamma Nunatta Katersugaasivia, peqataatinneqarnissaat ingerlatsiviup innersuussutigivaa.



Takussutissaq 13 // 100L10 - Kangeq

NUNAANNARMI IMMikkoORTUT ASSIGIINNGITSUT

Kommunimut pilersaarummi takuneqarsinnaapput nunaannarmi sumiiffiit assigiinngitsut nalunaarsukkat, taakku sanaartorfiit, sanaartukkat nunaminertamillu aalajangersimasumik atorneqarsinnaasut. Taakkununga ilaavoq immikkoortunut assigiinngitsunut aamma sanaartoriaatsinut akuerisanut naatsumik eqikkaaneq. Immikkoortut assigiinngitsut tamakkiinerusumik nassuiaasiomeri malitsigisaanillu killilersuinerit kommunimut pilersaarummi atuuttumi takuneqarsinnaapput.

	Allaaserineqarnera	Sanaartorfiusinnaasut
K	SUNNGIFFIMMI ILLUAQQANUT AAMMA AASARSIORFARFINNUT IMMikkoORTUT Immikkoortut innuttaasunit illuaralioffissatut aamma aasarsioffissatut immikkoortinneqarput. Illuaqqat ataasiakkaat avinngarusimarrapput "illoqarfittut" pilersitsiffiunngitsumik. Illoqarfittut pilersitsineq ima paasillugu, niuernikkut kiffartuussiviit soorlu pisiniarfik, neriniarfik assigisaallu.	- Sunngiffimmi illuaqqat aasarsioffarfiillu - Takomarianut illuaqqat - Piniartunut annanniarfissatullu illuaqqat
L	SUMIIFFIIT QASUERSERTARFITTUT ATORNEQARTUT Immikkoortut takomarialerinerimut atatillugu, matumani sisoriarfittisarneq, takomariisanut illuaqqanut, tammaarsimaartarfinnutpisuinnaat aqquataannut, timersornermi sunngiffimmilu sammisassanut atatillugu sanaartornernut pingaarnertut atorneqartussat.	- Sunngiffimmi illuaqqat aasarsioffarfiillu - Takomarianut illuaqqat - Lejrskolertarfiit - Piniartunut annanniarfissatullu illuaqqat - Sanaartorfik sanaartukkallu immikkoortumi sukisaarsaartarfittut atorneqartunut tunngatillugu.
	L2: NUNAQARFIIT MATUNIKUT Nunaqarfiit matunikut immikkoortutut L2-tut pingaarnertut taaneqarput. Matumani toqqavinni pioreersuni sunngiffimmi illuaqqat pilersinneqarsinnaapput, aamma naak ungasissutsimut piumasaqaatinut aalajangersakkat eqquutsinneqanngikkaluartulluunniit.	- Sunngiffimmi illuaqqat aasarsioffarfiillu - Takomarianut illuaqqat - Lejrskolertarfiit - Piniartunut annanniarfissatullu illuaqqat

	Nunaqarfinni matunikuni immikkoortoq tamakkiisumik illuliorfigineqarsimatinnagu illuaqqanik sunngiffimmi atortakkanik sanasoqarsinnaavoq.	- Sanaartorfik sanaartukkallu immikkoortumi sukisaarsaartarfittut atorneqartunut tunngatillugu
M	SUMIIFFIIT NUNALERINERMUT, NAATSIIVILERINERMUT UUMASUUTEQARNERMULLU ATORNEQARTUSSAT	
	M1: NUNALERINEQ AAMMA UUMASUUTEQARNEQ Immikkoortut nunalerinermut atugassat tassaapput, uumasuuteqarfiusut aammalu naatitanik inerititanillu allanik naatitsiffiusut. Ataasiinnarmik illuliorfigineqarsinnaavoq, aatsaat tamaani ingerlatsisoq illumini tassani najugaqassappat.	- Nunalerinermik inuussutissarsiuteqartunut illut assersuutigalugu illut naatitsiviit, maskiinanut illut - Namminersorluni inuussutissarsiuteqarfimmut attuumassuteqartoq illu ukioq kaajallallugu atugassaq. - Nunalerinermut atatillugu takornarianut illuaqqat. - Piniartunut annanniarfissatullu illuaqqat
	M2: AALISAKKANIK PISANILLU SULIARINNINNEQ Immikkoortuni nioqqutissanik suliarinninnissamut immikkoortitani, aalisakkanut neqinullu pujooriviliornissamut panertitsiviliornissamullu sanaartortoqarsinnaavoq, kiisalu amminik nioqqutissiornissamut suliarinnittoqarsinnaavoq, kisianni annertunngitsunik. Namminersorluni inuussutissarsiuteqarfimmik ingerlatsinermut atatillugu ukioq naallugu najugaqarfigineqarsinnaasumik illuliorfigineqarsinnaavoq.	- Illunik inuussutissanut suliffissuarniunngitsaq, soorlu ikaat, pujoorivik assigisaalu - Namminersorluni inuussutissarsiuteqarfimmut attuumassuteqartoq illu ukioq kaajallallugu atugassaq. - Piniartunut annanniarfissatullu illuaqqat
N	SUMIIFFIIT TEKNIKEQARFIUSUT AAMMA ATTAVEQAATEQARFIUSUT	

	N2: EKNIKKIMUT ATORTULERSUUTIT N1-imi immikkoortut atortulersuutitut angisuunut immikkoortitaapput soorlu erngup nukingani nukissiorfik, imeqarfiit, sioqqanik piiaavik, saanngutit issoq allallu.	- Teknikkimut atortulersuutit
O	SUMIIFFIK SANAARTORFIUSUSSAANNGITSOQ Immikkoortut O-t tassaapput asimi immikkoortunut N-inut K-t nassuiaatigineqarnerinut tunngatillugu atugassianngortinneqanngitsut. Inuilaarsuaq sulitummarneqarsimanngitsaq. Asimi takornarialerisunut nunaminertamik atuinissamut piumasaqaatit sukaterneqarput. Taamatut iliortoqarpoq asimi sivilunerusumik ingerlatsineq pitsaasumik aaqqissorneqarnissaa malinnaavigineqarnissaalu qulakkeerumallugit. Tupeqarfiit, festivalertoqarnerani scene-qarfiit allallu ikkussuuteriarlugit peerneqartartussat, sivilunerusumik nunamiitinneqarnermikkut naqinninnguuttartut piffissami sivikitsumi nunaminertamik atuinissamik akuersissuteqaqqaartussaapput. Allatut ajornartillugu piniarianut ajutuulertoqartillugu atugassanik illuaraliortoqarsinnaavoq. Sanaartukkat taama ittut tamanit tikinneqarsinnaasussaapput, nunaminertamillu atugassinneqarnissamik piumasaqaatitaqarlutik. Nunaminertamik atugassinneqassagaanni qinnuteqartumit sanaartornerup ingerlanneqarnera illullu aserfallatsaalineqarnissaa nassuiaatigineqassaaq.	- Piniartunut annanniarfissatullu illuaqqat - Oqquiffiit nasiffiillu - Tammaarsimaarfiit

ASIMI SANAARTUKKAT AALAJANGERSIMASUT

Nunaannarmi sanaartukkat suulluunniit nunaminertamik atuinissamut akuersissummik qinnuteqaateqaqqaarfiusussaapput. Kommuneqarfik Sermersuumut nunaminertamik atugassinneqarnissamut qinnuteqartoqassaaq.

Ataani takuneqarsinnaapput sanaartukkat suuneri nunaannarmi sananeqarsinnaasut najukkami pilersaarummut aalajangersakkanut immikkut sukumiisumik nassuiagaanngitsuni piumsagaatitaqanngitsut, kiisalu tikinneqarsinnaanerinit tunngasunik pissutsit, sanaartukkat ataasiakkaanut angissusaat portussusaallu takussutissaq takuneqarsinnaavoq. Sanaartornermik oqartussat nalilersuereernikkut aalajangiisarput sanaartorneq sanaartornissamut akuersissummik peqartariaqarnerisoo pillugu. Tabellimi takutinneqarput sanaartukkat suuneri apeqqutaatillugit sanaartornissamut akuersissutinik piumasaqaatit nalinginnaasut.

Sanaartukkat ataasiakkaat pillugit aalajangersakkat arlallit kommunimut pilersaarummi atuuttut malillugit immikkoortunut ataasiakkaanut pingaarnertut sinaakkutissanut aalajangersakkat takuneqarsinnaapput kiisalu nunaannarmut pilersaarummi immikkoortunut pilersaarummi sukumiisumik aalajangersakkat.

- Sunngiffimmi aasaaneranilu illut. Sunngiffimmi illuaqqat aasarsiortarfiillu inuit nammineq atugassaattut paasineqassapput.
- Takornarianut illuaqqat. Takornarianut illuaqqat/akunnittarfinnut tunngatillugu illuaqqat inuussutissarsiutitut atorneqarsinnaasut imaluunniit attartortinneqarsinnaasut siunnersuutigineqarpoq. Attartortitsisarneq takornarianuusinnaallunilu innuttaasunuusinnaavoq.
- Lejrskolit / illuaraq meeqqerivinnit atugassaaq: Lejrskolertarfiit tassaapput assersuutigalugu meeqqat atuarfiannit, fritidsklubbinit imaluunniit pisortat suliffeqarfiutaannit atorneqartussat. Lejrskolit kommunimit pigineqarput.
- Piniartunut annanniarfissatullu illuaqqat: Piniartunut sapernusunullu illuaqqat tassaapput tamanit atorneqarsinnaasut. Piniartut sapernusunullu illuaraat parnaarneqassanngillat inuillu ataasiakkaat pigissanngilaat. Illuaqqat tamakku amerlanertigut kommunimit kattuffinnilluunniit pilersinneqarsimasarput.
- Oqquiffiit nasiffiillu: Oqquiffiit nasiffiillu tassaatinneqarput sanaartukkat minnerit, qalligaasinnaapput, matusarlutik unnuiffigineqarsinnaallutillu, imaluunniit salliarnartani ammaannartuni nasiffigissut, ass. qaqqat qaavi. Oqquiffiit nasiffiillu tamanit atorneqarsinnaassapput, taamaammat parnaarneqassanatik inuillu ataasiakkaat pigissanngilaat. Tamakku amerlanertigut kommunimit kattuffinnilluunniit pilersinneqarsimassapput.
- Tammaarsimaarfiit: Tammaarsimaarfiit tassaatinneqarput takornarialermi tupertarfiit aalaakkaasumik sanaartorfiunngitsut.

Tamatuma saniatigut makku pilersinneqarsinnaapput:

- Sumiiffinnut immikkoortunut L-inut atungassanut atatillugu sanaartukkat, pingaartumik sukisaarsartarfittut atungassat

- Nunalerinermik inuussutissarsiortunut kiisalu aalisakkanik pisanillu suliarinnittarfinnut immikkoortunut M-inut sanaartukkat
- Immikkoortuni M-ini N-inilu ukioq naallugu inissiat

Sanaartukkanut assigiinngitsunut makku atuupput, 1,5 etage tassaatinneqarluni ataatsimik etagealik qalia atorneqarluni:

ILLUT QANOQ ITTUUNERI	ISERTARFIIT	ANGISSIUNEQ	QULERIIT	ILLULIORNEQ
Illu aasarsiortarfik	Inuttut nammineq	Annerpaamik 20m ²	Init quleriit 1½	Nalinginnaasumik sanaartugassatut suliaq suliarineqartanngilaq, sanaartormermik oqartussat suliani ataasiakkaani tamatuma piumasarinissaanut naliliinngippata.
Sunngiffimmi illuaraq	Inuttut nammineq	Annerpaamik 50m ²	Init quleriit 1½	Pisut ataasiakkaat aallaavigalugit nalilersuinikkut sanaartugassatut suliaq nalinginnaasumik suliarineqassaaq.
Takornarianut illuaraq	Inuussutissarsi ortunut attartortinneqarsinnaavoq	Annerpaamik 50m ²	Init quleriit 1½	Nalinginnaasumik sanaartugassatut suliaq suliarineqassaaq, sanaartormermi oqartussat suliani ataasiakkaani tamatuma pisariaqarsorinngippassuk.
Atuartut aallaarsimaartarfiat / Meeqquqeriviup sulisoqarfiup illuaraataa	Attartortinneqarsinnaavoq	Annerpaamik marluk 60 m ² -tut angitigisut	Init quleriit 1½	Nalinginnaasumik sanaartugassatut suliaq suliarineqassaaq, sanaartormermi oqartussat suliani ataasiakkaani tamatuma pisariaqarsorinngippassuk.
Illuaraq annaffissaq-/piniarianut illuaraq	Tamanit atorneqarsinnaasoq	Annerpaamik 12,5m ²	Ini quleriik ataaseq	Nalinginnaasumik sanaartugassatut suliaq suliarineqartanngilaq, sanaartormermik oqartussat

				suliani ataasiakkaani tamatum piumasarinissaanut naliliinngippata.
Oqquiffiit nasiffiillu	Tamanit atorneqarsinna asoq	Annerpaamik 12,5m2	-	Nalinginnaasumik sanaartugassatut suliaq suliarineqartanngilaq, sanaartormik oqartussat suliani ataasiakkaani tamatum piumasarinissaanut naliliinngippata.
Tammaarsimaarfiit <i>Utaqqiisaagallartumik nunaminertamik atugassiineq</i>	Inuussutissarsi ornermut	Qui toqqorsivik – annerpaamik 12,5m2 Annerpaamik qattunersat 8-t tupernut annerpaamik 20m2-inut.	-	Nalinginnaasumik sanaartugassatut suliaq suliarineqassaaq, sanaartormi oqartussat suliani ataasiakkaani tamatum pisariaqarsorinngippassuk.

SANAARTUKKAT ALLAT


Nunaannarmi illuaraliornermut atasumik tulluuttut pilersinneqarsinnaapput:

SANAARTUKKAT		SUMIINNERA	TOQQAVIUP ANGISSUSAA	PORTUSS USAA	ILLULIORNEQ
atortuusivik/ qui/ ilaliussaq immikkoortoq / qui	K / L2	Illuaqqamut atasok immikkut isertarfilik.	Annerpaamik 12,5m2	Ini quleriik ataaseq	Nunaminertamik atugassinneqar- nissaq pisariaqarpoq
Naatsiiveeraq / Manisiviit	K / L2	Illuaqqamut atasok	5 x 5m	-	-
Seqernup qinngornerinik tigooraasut, anorip nukinganik tigooraasok	K / L2	Illuaqqamut atasok	-	-	-
Erfalasulerfik	K / L2	Illuaqqamut atasok	-	-	-

Sauna / silaannarmi uffarfik	K / L / L2	Illuaqqanut / takornariat illuaraannut atatillugu	-	-	-
------------------------------------	------------------	--	---	---	---


UNGASISSUTSIMUT PIUMASAQAATIT

Ataani takutinneqarput nunaannarmi immikkoortut K- aamma L2-ip iluanni sanaartukkanut ungasissusissanut piumasaqaatit kiisalu tammaarsimaarfinni immikkoortuni O-ni inissisimasuni ungasissusissamut piumasaqaatit. Ungasissutsinut piumasaqaatit aamma kommunimut pilersaarummi sumiiffiit assigiinngitsut pillugit aalajangersakkani tunngaviusuni takuneqarsinnaapput.

IMMIKKOORTUT K- AAMMA L2-T:

Takussutissaq 14 // Illuaqqat ungasissusissaannut piumasaqaat

IMMIKKOORTUT O-T – TAMMAARSIMAARFIIT:



Takussutissaq 15 // Tammaarsimaarfinnut ungasissutsimut piumasaqaatit

100L1 QOOQQUT AAMMA 100L3 QOORNOQ PILLUGIT IMMIKKOORTITERNERI

Immikkoortunut L-inut 100L1 Qooqqut aamma 100L3 Qoornoq immikkuualuttut sanaartukkanut tunngatillugu killilersuutit takuneqarsinnaapput. Ataani takuneqarsinnaapput immikkoortut L-it immikkoortualuttut suunerinut nassuiaatit kiisalu immikkoortunut agguataarinermut tunngavilersuutit.

100L1 QOOQQUT

Immikkoortup ilaani 3-mi – Takornarianut illuaraqarfimmi nutaanik sanaartornissaq taamaallaat pisinnaavoq, imaluunniit immikkoortup ilaani tassani toqqavioereersuni. Immikkoortup ilaani 1-mi 2-milu taamaallaat sanaartortoqarsinnaavoq immikkoortumi sukisaarsaartarfinnut atorsinnaasunik kiisalu immikkoortumi tupeqarfittut festivalertarfittullu atorinnsaanut tunngasunik.

Immikkuualuttut ilanngussami 2A-mi takuneqarsinnaapput.

100L3 QOORNOQ

Najugaqarfiit isikkui pioreersut illersorniarlugit immikkoortup ilaanik nutaanik sanaartukkat taamaallaat toqqavioereersuni immikkuualuttumi 1 – Illuaraqarfimmi inissinneqarsinnaapput. Immikkuualuttumi 3-mi sanaartukkat taamaallaat ikkussuunneqarsinnaapput immikkoortumi sukisaarsaartarfiuneranut tunngappata kiisalu immikkoortumi sanaartorfiunngitsutut sukisaarsaartarfittut atorineqarniarpata. Immikkuualuttumi 4-mi sanaartorfigineqaqqissinnaanngilaq, tassani oqaluttuarisaanikkut iliveqarfittut isikkua isumannaarniarlugu.


Immikkuualuttut ilanngussami 2B-mi takuneqarsinnaapput.



Takussutissaq 16 // 100L3 - Qoornoq

PILERSAARUMMI IMMIKKOORTUT ILAAT

Nuup eqqaani kangerluit nunataat nunap assingani tulluuttuni takuneqarsinnaapput, tamaani immikkoortut ilaasa sumiinneri takuneqarsinnaallutik. Normulersuinerit (A1-F7) immikkoortuni ataasiakkaani aalajangersakkanut sunniuteqassanngillat, kisialli nunaannarmi tamakkiisumik malinnaaniarnernut iluaqutaassallutik. Immikkoortut tamarmik nunap assitaqarput, sumiiffiit ataasiakkaat killeqarfilersorlugit.



Takussutissiaq 17 // Nunap assingata takussutissartaa

IMMIKKOORTUT ILAI NORMUI TULLERIIAARLUGIT

Ataani tabellimi nassuiarneqarput immikkoortut ilaat tamarmik nunaannarmi pilersaarummi ittut. Immikkoortut ilaannut tamanut sinaakkutissatut aalajangersakkat pingaernerit kommunimut pilersaarummi atuuttumi takuneqarsinnaapput. Immikkoortut ilaat ataasiakkaanut tunngasut aamma najukkami pilersaarummut aalajangersakkani sukumiisuni takuneqarsinnaapput.

IMMIKKOORTUP ILAA	NUNAP ASSINGA
100K1 – Eqalunnguit Illuaraqarfik nunarujussuuvog, Qoornup kujammut kangianut sammernganiittoq manissuinnangajaavoq. Immikkoortoq tamanna kuuk, Eqalunnguinit kuuttoq, illugiissillugu annertussuseqarpoq.	D2
100K2 – Amiitsoq Immikkoortoq Amerallup pulammagiaani inissisimavoq, kangerluup avannaata tungaani. Immikkoortoq Amiitsup Iluata kangerliumarngani taliffissagissumiippoq.	B4
100K9 – Kanajorsuit Illuaraqarfik Akiani Qoornup Qeqertarsuata akiani oqqartallimmi kangerlummiippoq.	B2
100K10 – Kingittup Taseraasaa Immikkoortoq Akiani Kanajorsuit avannaatungaani taliffissagissumiippoq	B2
100K11 – Qunnersuaq Illuaraqarfik Akiani Qussuup killeqarfiata tungaaniippoq. Immikkoortoq inuussutissarsiutigalugu aalisartitsivissatut soqutigisaqarfigineqarpoq.	C2
100K12 – Kikiallit Immikkoortoq Akiani Qussummi sanaartorfioqqusaanngitsup killeqarfianiippoq. Illuaraqarfik Nuup Kangerluata ilorpiaani taliffissagissumiippoq.	C1
100K13 – Tuapassuit Tuapassuit Qoornup Qeqertarsuata avannaatungaata nuuani takkajaamiippoq.	C2
100K15 – Kukik Illuaraqarfik Ippissuaq 10K16-mi illuaraqarfiup kujataani Qeqertarsuup kitaatungaani kangerliumarnup kujammut sammisuianniippoq.	D3
100K16 – Qingap Ilua	C3

Immikkoortoq Qingap Iluani kangerliumanermi Qeqertarsuup kitaatungaaniippoq.	
100K17 – Akunneqqaviit Illuaraqarfik Qeqertarsuup kangiatungaata qeqqaniippoq.	C3
100K18 – Pinnersoq Illuaraqarfik Qeqertarsuup kangiatungaani kujasinnerpaamiippoq. Illuaraqarfiup avataaniippoq Qeqertaq Pinnersoq.	C3
100K19 – Ikkattut Illuaraqarfik Qeqertarsuup kitaatungaani kangerliumarnup kujasinnerpaap tullianiippoq.	C3
100K20 - Qooqqut Illuaraqarfik nunaqarfiup matusap 10L1-ip nanginneraniippoq – Qooqqut kitaanni.	D4
100K21 – Qinnua (Qooqqut) Illuaraqarfik nunaqarfiup matusap 10L1-ip kangianiippoq – Qooqqut, Kuuersariami.	D4
100K22 – Timmianguit Immikkoortoq Qooqqut kangerluata kujataanut sammisuniippoq. Tamanna Qooqqutulli illoqarfimmiunit asiarfigissallugu nuannarineqarluartuuvoq.	C4
100K23 – Ippissuaq Illuaraqarfik Qeqertarsuup avannaatungaata nuuniippoq. Illuaraqarfiup avataaniippoq Ummannaq.	D2
100K24 – Itivi Illuaraqarfik Kangaarsuup kujataatungaani kangerliumanermiippoq. Itivip Tasiata avannaatungaani taseq ilanngullugu, assut alianaassuseqarpoq.	D2
100K25 – Paatusoq Illuaraqarfik, kangerliumarnup, Itiviup kujataata kangianiittumiippoq. .	E2
100K26 – Illorsuaasaksiit Kapisillit Nuup Kangerluani nunaqarfinni inoqarfituaasup eqqaa nunaqarfimmut Kapisilinnut qanimut attuumassuteqartumik illuaraqarfeqarpoq. Inoqarfik tamanut kiffartuussiviuvoq pisiniarfeqarlunilu, taamaattumik eqqaani illuaraqarfik pilerigineqarpoq.	E3
100K27 – Kapisillit (Nuussuaq)	E3

Illuaraqarfik Kapisilinnut toqqaannartumik aqquteqarpoq, sioqqanik aqqusiugaavoq. Inoqarfik tamanut kiffartuussiviuvuq pisiniarfeqarlunilu, taamaattumik eqqaani illuaraqarfik pilerigineqarpoq.	
100K28 – Ikinilissuaq Immikkoortoq Kapisillit kujataanni Kapisillit Kangerluanni, 10L2 Itinnerani, tuttuuteqarfitoqqap kangia takkajaaq illuaraqarfiuvoq.	E3
100K30 – Eqluit Paarliit (Nuussuaq) Illuaraqarfimmiippoq Eqluit Paarlerni Nuussuaq, Amerallup kangerluata paavaniittoq.	B5
100K32 – Qasigiannuguit Kitaa Illuaraqarfik Ameralimmi Eqluit Paarliit kangianniippoq.	C5
100K33 – Qasigiannuguit Kangia Illuaraqarfik Ameralimmi Eqluit Paarliit kangianniippoq.	C5
100K34 – Iterlak Immikkoortoq Ameralimmi Qasigiannuguit kangerliumarnigata kangianniippoq Iterlaap kooqarfiani.	C5 / D5
100K36 – Aqajamineq Kujataa Immikkoortoq Amerallup avannaatungaata kangerluaniippoq. Kangerluk tamarmi inuussutissarsiutigalugu aalisarfissaqqissutut oqaatigineqarpoq.	D4
100K38 – Qeqertannguup timaa Immikkoortoq Amerallup avannaata kangerluata kitaatungaani Itillimi takkajaamiippoq.	E3 / E4
100K39 – Itilleq Immikkoortoq Amerallup avannaata kangerluata kangiitungaani Itillimi takkajaamiippoq.	E3 / E4
100K40 – Kissavaasat Illuaraqarfik nunaqarfiup matusap Nuup Narsaata avannaani avannarlirmiippoq.	B5
100K41 – Qassuserfik Immikkoortoq Nuup Narsaata Kangerluullu illuaraqarfiisa akornanniippoq. Immikkoortoq Qassuserfiup nunavissuullu eqqaata nuuaniippoq.	B5
100K42 - Kangerluk Immikkoortoq Nuup Narsaata kujataani kangerliumaneeqqap eqqaaniippoq.	B5
100K43 – Qarajat Iluat Avannaa	B5

Amerallup Kangerluarsunnguullu pulammagiaaniippoq Qarajat kangerluat arlalinnik illuaraqarfitalik.	
100K44 – Qarajat Iluat Kujataa Amerallup Kangerluarsunnguullu pulammagiaaniippoq Qarajat kangerluat arlalinnik illuaraqarfitalik.	B5
100K45 – Ikerasatsiaap nuua Immikkoortoq Qeqertaasap qaqqata kujataatungaata sineriaani Illutsiaat Iluata kangerluata avannaatungaaniippoq.	B5
100K46 – Illutsiaat Immikkoortoq Qeqertaasap qaqqata kujatinnguani Illutsiaat Iluata kujataaniippoq.	B5
100K47 – Killut Ilua Immikkoortoq kangerlunnguup qinnguaniippoq, nuunnguamut qanittumi, kuup kujataaniittumi.	B6
100K48 – Appannguit Iluat Immikkoortoq Killut Iluata kujatinnguani kangerlummiippoq. Illuaraqarfik kuup avannaatungaaniippoq.	B6
100K49 – Qeqertarsuaq Illuaraqarfik Illutsiaat Killullu Iluata kangerloqarfiisa kitaaniippoq.	B5
100K50 – Ammassivik Immikkoortoq Utoqqarmiut Kangerluarsunnguata sanilequtaata avannaatungaata paavaniippoq. Illuaraqarfimmiippoq Qalarsip Nuua tassanngaanniillu nunavittaa.	B6
100K51 – Utoqqarmiut Immikkoortoq nunaqarfikumi Utoqqarmiut eqqannguaniippoq Utoqqarmiut Kangerluarsunnguata paavani.	B6
100K54 – Marraa. Immikkoortoq Utoqqarmiut Kangerluarsunnguata pulammagiaaniippoq. Immikkoortoq Qoorumiippoq taannalu ipiutaaraqarluni nunavissuarmut atavoq.	B6
100K55 – Nuunnguag Illuaraqarfik Utoqqarmiut Kangerluarsunnguup kangerluttaanut pulammagiaata saneraani kujataatungaaniippoq.	B6
100K57 – Tasiusarsuaq Avannaa Illuaraqarfik Utoqqarmiut Kangerluarsunnguata kujataatungaani Tasiusarsuup tasertaaniippoq. Tamanna asiarfigissallugu nuannerineqarluartuuvoq,	B6

pinngortitarsuup alianaalluinnartuunera, aammalu pulammagiaata amitsunnguup, Kuuata alianaalluinnartuunera pissutigalugu.	
100K58 – Innaarsussuaq Kujataa Illuaraqarfik Utoqqarmiut Kangerluarsunnguata kujataatungaani Tasiusarsuup tasiata ilorpiaata ilaaniippoq. Tamanna asiarfigissallugu nuannerineqarlartuuvuq, pinngortitarsuup alianaalluinnartuunera, aammalu pulammagiaata amitsunnguup, Kuuata alianaalluinnartuunera pissutigalugu. Nuna tamanna timmissanik ilisimatuunit assissaqanngitsutut oqaatigineqartarpoq, aammalu tamanna eqaloqarfittut immikkuullarissutut isigineqarluni.	B6
100K61 – Kangiusannguaq Illuaraqarfik Utoqqarmiut Kangerluarsunnguup kangerluata kujataatungaani Kangiusannguup Iluani kangerliumanermiippoq.	B6
100K62 – Qooqqut (Utoqqarmiut Kangerluarsunnguut) Utoqqarmiut Kangerluarsunnguata kujataatungaani Qooqqut qooruanni kuuk illugiisillugit illualiorfigineqarsinnaavoq.	C6
100K65 – Kangimut Sammisog Illuaraqarfik Nuup eqqaani Akiani Kangimut Sammisup nuuaniippoq. Nuua taliffissagissuuvuq.	B3
100K66 – Kanassut Immikkoortoq Akianiippoq, Nuullu Kangerluata sanilequtarivaa mikinerulaartoq. Kangerluk taliffissaqarpoq oqquniilluni, tassanngaaniillu Sermitsiaq aamma Qoornup Qeqertarsua aputitarasaartut isikkivigalugit alianaatsorsuit.	B3
100K67 – Kanajutsiaat Immikkoortumiippoq Akiani kangerliumaneq mikisog, Kanajorsuit kangerluata kujataatungaaniilluni. Kangerliumaneq mikisumik taliffissaqarpoq	B2
100K68 – Eqaluit Paarliit Kangerluk Amerallup paavaniippoq. Tamanna takornariaqarfittut isigineqarpoq, aammalu Nuummi innuttaasunit asiarfigissallugu nuannarineqarluni.	B5
100K69 – Narsaarsunnguaq Immikkoortoq Narsaarsunnguup qunnertaani Amerallup kangerluata kujataaniippoq.	B5 / C5
100K75 – Iterlassuaq Killeq Immikkoortoq Qoornup Qeqertarsuata kitaatungaani kangerliumanermi kujallermiippoq.	C3

100K76 – Meqqitsup Kangerlua Immikkoortoq Kangerluarsunnguup pulammagiaata kujataatungaaniippoq. Tamaani kangerlunnguaqarpoq, illugiillugulu nunataqarluni.	B6
100K80 – Maalutu Avannaa Illuaraqarfik Maalutuup avannaani Akiata kitaatungaata sineriammiippoq.	B3
100K81 – Aakkaat Aakkaat illuaraqarfiuvoq Amerallup paavata avannaatungaani Nuullu Narsaata nunaqarfiusimasup avannaatungaani.	B5
100K82 – Ikkarluit Illuaraqarfik Kapisillit Kangerluata affaa tikillugu Ikkarluit nuuaniippoq.	E3
100K85 - Putukkup Nuua Illuaraqarfik Kapisillit kangerliumarnganiippoq savaatileqarfiup Neriunap Kapisillillu akornanni.	E3
100K87 - Niaqornarsuup Ilua Immikkoortoq Qoornup Qeqertarsuata isuani avannarlermiippoq Niaqornaarsuup Iluata kangerliumarngani.	C2
100K88 - Iterlassuaq Kangilleq Immikkoortoq Qoornup Qeqertarsuata kitaaniippoq Amerallup qaqqata ataani.	C2
100K89 – Tullinnguit Illuaraqarfik Nuup Kangerluata isaariaani Eqalunnguit Nunaata avannatungaaniippoq.	A4
100K90 – Kangerluluk Illuaraqarfik Nuup Kangerluata pulammagiaani 10L7-p kanginnguani Eqalunnguit Nunaata kujataatungaani nuuaniippoq – Kangeq.	A4
100K91 – Kangerluatsiarsuaq Illuaraqarfik Nuup Kangerluata pulammagiaani Eqalunnguit Nunaata kujataata isuaniippoq.	A4
100K92 – Angisunnguaq Immikkoortoq Angisunnguup kujammut kangimut sammisuani taliffittaaniippoq.	A4
100K93 – Itisoq Amerallup Kangerluarsunnguullu pulammagiaaniippoq Qarajat kangerluat arlalinnik illuaraqarfitalik.	B5
100K94 - Amitsorsuaq Avannaa	B6

Immikkoortoq Amitsorsuup kangerluttaani Kangerluarsunnguup pulammagiaata avannaatungaaniippoq. Illuaraqarfik kangerluttap ilorpiaata ilaaniippoq.	
100K95 - Amitsorsuaq Kujataa Immikkoortoq Amitsorsuup kangerluttaani Kangerluarsunnguup pulammagiaata avannaatungaaniippoq. Illuaraqarfik kangerluttap kitaatungaaniippoq.	B6
100K96 - Innaarsussuaq Avannaa Illuaraqarfik Utoqqarmiut Kangerluarsunnguata kujataatungaani Tasiusarsuup tasertaaniippoq. Tamanna asiarfigissallugu nuannerineqarluartuuvoq, pinngortitsarsuup alianaalluinnartuunera, aammalu pulammagiaata amitsunnguup, Kuuata alianaalluinnartuunera pissutigalugu.	B6
100K97 - Tasiusarsuaq Kujataa Illuaraqarfik Utoqqarmiut Kangerluarsunnguata kujataatungaani Tasiusarsuup tasertaaniippoq. Tamanna asiarfigissallugu nuannerineqarluartuuvoq, pinngortitsarsuup alianaalluinnartuunera, aammalu pulammagiaata amitsunnguup, Kuuata alianaalluinnartuunera pissutigalugu.	B6
100K98 - Tasiusarsuaq Kangia Illuaraqarfik Utoqqarmiut Kangerluarsunnguata kujataatungaani Tasiusarsuup tasertaaniippoq. Tamanna asiarfigissallugu nuannerineqarluartuuvoq, pinngortitsarsuup alianaalluinnartuunera, aammalu pulammagiaata amitsunnguup, Kuuata alianaalluinnartuunera pissutigalugu.	B6
100K100 – Amequt Kangia Immikkoortoq Amequtip nuuata kangiata tungaani Ningaap Kangerluaniippoq.	B7
100K101 – Amequt Kitaa Immikkoortoq Amequtip nuuata kitaatungaani Ningaap Kangerluaniippoq.	B7
100K102 – Qoornua Immikkoortoq Sangujaat kangerluata kujasinnerusup qeqqaniippoq.	B7
100K103 - Qajuersivik Avannaa Immikkoortoq Sangujaat kangerluata avannarpasissuani kangerliumanermiippoq.	B7
100K104 - Qajuersivik Kujataa Immikkoortoq Sangujaat kangerluata kujasissuani kangerliumanermiippoq.	B7
100K105 – Sangujaat Immikkoortoq Sangujaat kangerluata kujasinnerusortaata ilorpiaata ilaaniippoq.	B7
100K106 - Itillteq Killeq	B7

Immikkoortoq Amitsuarsussuup kangerluani Itilleq Killerup kangerliumarngata kangerluttaaraaniippoq.	
100K107 - Qeqertakasik Kujalleq Immikkoortoq Amitsuarsussuup kangerluata kangiani Qeqertaksiup Kujalliup avataaniippoq.	B7
100K108 - Amitsuarsussuaq Kangia Immikkoortoq Amitsuarsussuup kangerluata kangiani kangerluttat marluk aggulunneranniippoq.	B7
100K109 - Amitsuarsussuaq Kitaa Immikkoortoq Amitsuarsussuup kangerluani kippasissortaani kangerluttat marluk aggulunneranniippoq.	B7
IMMIKKOORTUT L-T	
100L1 - Qooqqut Qooqqut savaateqarfikuuvog, kangerlunnik kusanartorsuarnik avatangiiseqartoq. Tamaani ikuallannikumik akunnittarfeqarnikuuvog. Maannakkut neriniartarfeqarpoq, Nuummiunit ornissallugu nuannarineqaqisumik. Neriniartarfimmut atatillugu illuaqqat attartortittakkat arlaqarput. Immikkoortoq L2-tut taaneqartumi ilaavoq – Nunaqarfik matusimasog tassungalu attuumassuteqartut aalajangersakkat. Immikkoortumut aalajangersakkat ersarinnerusut pillugit peqarpoq, soorluttaaq ilanngussaq 2A-mi immikkuualuttut atugassanngortut takuneqarsinnaallutik. Immikkoortumiipportaaq festivalertarfik tupeqarfillu ukiumut Qooqqut festivalip ingerlanneqartarnerani atorneqartartoq.	D4 Ilanngussaq 2A
100L2 – Itinnera Itinnera tuttuutileqarfiunikuuvog. Tuttuuteqarneq 1998-imi pisortatigoortumik unitsinneqarpoq. Tuttunik toqoraaviusimasog avataatungaaniilu illut najugaqarfiusimasut ullumikkut atorneqanngillat, siunertanulli allanut atorneqarsinnaallutik. Immikkoortoq lejrskolertarfeqarpoq. Immikkoortoq L2-tut taaneqartumi ilaavoq – Nunaqarfik matusimasog tassungalu attuumassuteqartut aalajangersakkat.	E3
100L3 – Qoornoq Qoornoq tassaavoq nunaqafikuusimasog, Qoornup Qeqertarsuata avannamut kangiata avataaniittoq. Nunaqarfiusimasumi illut mikisut qisui ilisarnaataasut atatiinnarneqarput. Immikkoortoq L2-tut taaneqartumi ilaavoq – Nunaqarfik matusimasog tassungalu attuumassuteqartut aalajangersakkat.	C2 Ilanngussaq 2B


Qoornoq tassaavoq Nuummi innuttaasunit sulinngiffeqarfigalugu, kangerlummilu asiarfigalugu nuannarineqarluartoq. Aamma tamaaniipput lejrskolertarfiit arlallit. Immikkoortumut aalajangersakkat ersarinnerusut pillugit peqarpoq, soorluttaaq ilanngussaq 2B-mi immikkuualuttut atugassanngortut takuneqarsinnaallutik.	
100L4 – Kang Skicenter tassaavoq Ukkusissap kujammut kangiani takornarianut attartortittakkatullu illuaraqarfik.	B4
100L7 – Nuuk Icefjord Lodge Immikkoortoq Kapisillit Kangerluata qinnguaniippoq aamma illuaqqanut, illunut kiffartuussissutitut kiisalu taakkununga attuumassuteqartunik attaveqaatinut atugassanngortitaalluni. Immikkoortumut kommunimut pilersaarummut tapiliusaaq immikkut ittoq atuuppoq.	F3
100L9 – Camp Kiattua Immikkoortoq Amitsuarsuup kangerluttaaniippoq. Immikkoortoq takornarianut illuaqqanut, tupernut salliarnartanut, illunut kiffartuussissutitut kiisalu taakkununga attuumassuteqartunik attaveqaatinut atugassanngortitaavoq. Immikkoortumut kommunimut pilersaarummut tapiliusaaq immikkut ittoq atuuppoq.	E2
100L10 – Kangeq Kangeq nunaqarfikuuvoq Nuup kangerluata paavata avannaatungaani ikkarluit avallersaanniittoq. Nunaqarfik inoqarfinni allaaserineqartut siulliit ilagaat najugaqartullu kingullit nuunnissaasa tungaannut 1974-ip tungaanut inoqarfiusimavoq. Nunaqarfik arlalinnik illuaraqarpoq, taakkunanga ataasiakkaat sunngiffimmi illuaqqatut atorneqarput. Nunaqarfiup oqaluffia tassaavoq qeqertap Uummanaq oqaluffigisimasaata affaa. Oqaluffik, tamassumalu avataaniittut kulturikkut oqaluttuarisaanermi soqutiginaateqarput. Immikkoortoq L2-tut taaneqartumi ilaavoq – Nunaqarfik matusimasooq tassungalu attuumassuteqartut aalajangersakkat. Immikkoortumut aalajangersakkat sukumiinerisut takuneqarsinnaapput, soorluttaaq ilanngussaq 2C-mi nutaanik sanaartorfissanut killeqarfiit ilanngunneqarsimasut sanaartukkat pioreersut qularnaarniarlugit.	A4 Ilanngussaq 2C
100L11 – Nordafar Kangerluarsoruseq Savalimmiormiut aalisakkerivikuat Kangerluarsorutsip kangerliumarnганиittoq. Immikkoortumiippoq aalisakkeriviusimasooq aalisakkanik suliarinniffiusartoq pingaartumik saarullinnik. Immikkoortoq L2-tut taaneqartumi ilaavoq – Nunaqarfik matusimasooq tassungalu attuumassuteqartut aalajangersakkat.	B6

100L12 – Narsaq (Nuup Narsaa) "Nuup Narsaa" kimmuat qiterpasissuaniippoq nunaqarfiusimasooq. Inoqarfik 1779-imi nalunaarsorneqarpoq, 1858-imi asimioqarfittut pilersinneqarluni. 1918-imi 115-inik inoqarsimavoq, 12-nik illoqarluni. Tassani najugallit kingulliit 1964-imi nuupput. Ullumikkut oqaluffik lejrskolertarfittullu atorneqarsimasooq tassaniipput. Immikkoortoq L2-tut taaneqartumi ilaavoq – Nunaqarfik matusimasooq tassungalu attuumassuteqartut aalajangersakkat.	B5
100L13 – Utoqqarmiut Utoqqarmiut asimioqarfitoqaavoq, Kangerluarsunnguup paavaniittoq. 1918-imi tamaani innuttaasut 25-usimapput illuni pingasuni najugaqartut. Inuit kingulliit 1962-imi aallarput. Immikkoortoq L2-tut taaneqartumi ilaavoq – Nunaqarfik matusimasooq tassungalu attuumassuteqartut aalajangersakkat.	B6
100L14 – Saarloq Saarloq nunaqarfiunikuuvoq 1952-imi nunaqarfimmit inuit nuttarsimapput. Illuaraqarfik Kanassut kangerluata avannaatungaaniippoq. Immikkoortoq L2-tut taaneqartumi ilaavoq – Nunaqarfik matusimasooq tassungalu attuumassuteqartut aalajangersakkat.	B3
100L15 – Ummannaq Immikkoortoq qeqertap Uummannap kitaani inissisimavoq. Immikkoortup ilaaniippoq oqaluffik qanittumi nutarterneqaqqammersooq. Oqaluffiup affaa maanna 10L7-miippoq – Kangeq. Oqaluffik, tamassumalu avataaniittut kulturikkut oqaluttuarisaanermi soqutiginaateqarput. Immikkoortoq L2-tut taaneqartumi ilaavoq – Nunaqarfik matusimasooq tassungalu attuumassuteqartut aalajangersakkat.	D2
100L16 – Kangerluarsoruseq Illuaraqarfik Kangerluarsorutsip kangerluata pulammagiaaniippoq. Tamaaniippoq nunaqarfiusimasooq Kangerluarsoriseq Færinghavn, saarullinnik aalisartitsiffiullunilu aalisakkeriviusimasooq. Immikkoortoq L2-tut taaneqartumi ilaavoq – Nunaqarfik matusimasooq tassungalu attuumassuteqartut aalajangersakkat.	A6
100L17 – Qaarusuk Immikkoortumiipput kangerluit marluk Qoomup Qeqertarsuani kujammut isikkivillit. Immikkoortoq 1929-mi matuneqarnissaata tungaanut 1777-imiit inoqarfittut nalunaarsorsimavoq. Immikkoortoq L2-tut taaneqartumi ilaavoq – Nunaqarfik matusimasooq tassungalu attuumassuteqartut aalajangersakkat.	C3
IMMIKKOORTUT M-IT	
100M72 – Neriunaq	E3

Immikkoortoq Kapisillit avannaaniippoq. Tamaani nunalerisoqarpoq savaateqarfikoqarlunilu. <u>Inissaqassusia sinneruttoq:</u> Immikkoortup ilaani tassani illuaqqat pioreersut aamma nassaassaapput. Nunalerinerup ineriartortinneqarnissaa qulakkeerniarlugu, tamaani inuinnaat pigisaannik illuaraliortoqaqqissinnaanngilaq.	
100M4 – Sulussugutip Kangerlua Nunaatileqarfik Sulussugutip Kangerluata kangerluttaaniippoq. Immikkoortumi illuaraliortoqarsinnaanngilaq.	D3
IMMIKKOORTUT N-IT	
100N1 - Erngup nukinganik nukissiorfik Utoqqarmiut Kangerluarsunnguani Imermit nukissiorfik Utoqqarmiut Kangerluarsunnguaniippoq, nunaannaq aqqutigalugu ermup nukinganik nukissiuuteqarfiit aqquteqarluni. Sanaartukkami tassani aamma kuuffissuaq angisooq atungassanngortinneqarsimavoq immikkoortumi N-imi aqqutigalugu allanik sanaartorfigeqqusaanani. Immikkoortoq sulisukisaarsaartarfittut aallaaniartarfittullu atorineqarpoq. Immikkoortumut kommunimut pilersaarummut tapiliussamik immikkut ittumik peqarpoq.	B4 / C4 / C5 / C6 / D5
100N3 – Akiani politiit oqattaasarfiat Immikkoortoq kangerlummi Kangerluatsiarsuamiippoq Qaquup isaariaata eqqannguani.	A4
100N4 – Kangerluarsorutsimi tankeqarfik Immikkoortoq kangerlummi Kangerluarsorutsimiippoq Nordafarip akiani.	B7
IMMIKKOORTUT O-T	
100O7 - Kingittorsuaq Immikkoortoq marloqiusaq 10L4 kangianiittoq- Kang. Utoqqarmiut Kangerluarsunnguup Nuullu akornanni napparutini ledninginut immikkoortoq sunilluunniit napparutini ledninginut attuumassuteqanngitsunik sanaartorfioqqusaanngilaq.	B4 / C4
100O9 – Qussummi/Narsarsuarmi sukisaarsaatigalugu aalisartitsisarnermut suliniutinik akuersissuteqarfik Immikkoortoq qissattakkamik eqalunniartartunut atungassiaavoq. Akuersissummik pigisalik immikkoortumi takornarianut sammititamik aalisarnermut kisermaassisuuvoq. Akuersissut immikkoortumi unioqquitsinani allanik sammisassaqtitsinissamut aporfionngilaq.	D1

NUNARSUARMİ ANGUNIAKKAT:

Matumani nunaannarmut pilersaarummi tapiliussap akuersissuteqarneq nunarsuaq tamakkerlugu anguniakkanut ukununga malitaqarpoq.



Takussutissiaq 18 // Nunarsuaq tamakkerlugu anguniakkat attuumassuteqartut

1.5 PILERSAARUSIAP AAPPAANUT TUNNGATILLUGU PISSUTSIT**1.5.1 NUNA TAMAKKERLUGU PILERSAARUSIORNEQ**

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermut naapertuuppoq.

1.5.2 KOMMUNIMUT PILERSAARUT

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq kommunimut pilersaarummut atuuttumut naapertuuppoq.

**1.5.3 QANGANITSAT ERIAGISASSAT IMAALIALLAANNARLUGIT
PEERNEQARSINNAANNGITSUT**

Immikkoortumi qanganitsanik eriagisassaqartoq Kommuneqarfik Sermersuumit ilisimaneqarpoq. Eqqissisimatitsisarneq aamma allatigut kulturikkut eriagisassanik kulturikkut kingornussatut illersuineq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 11, 19. maj 2010-meersoq naapertorlugu nunami suliassat ingerlanneqassapput.

1.5.4 AVATANGIISEQ

Assaanermi paasinarsippat immikkoortumi nuna mingutsitaasoq Kommuneqarfik Sermersooq erngertumik ilisimatinneqassaaq.

Eqqakkanik avatangiisimut navianaatilinnik suujunnaarsitsinerit, assersuutigalugu issoq uuliamik mingutsinneqarsimasoq, kommunimi eqqagassalerineq pillugu malittarisassat aamma suliassaqarfik tamanna pillugu inatsisit naapertorlugit pissapput.

1.5.5 TEKNIKKUT PILERSUUTIT

Immikkoortup ilaani pisortat teknikkkut atortulersuutaat, soorlu immikkoortup ilaanut pilersuinerit sakkortusaaviit imaarsaatillu inissinneqarsinnaapput. Nukissiorfiit siunersiorlugu sakkortusaaviit inissinneqassapput.

EQQAAVILERINEQ

Immikkoortoq Kommuneqarfik Sermersuumi eqqagassalerinerit aaqqiinnerit malittarisassanut sukkulluunniit atuuttunut ilaatinneqarpoq.

1.5.6 PILERSAARUTINIK ATORUNNAARSITSINEQ

Kommunimut pilersaarummut tapiliussap nunaannarmut pilersaarummut 2-3tamanut nalunaarutigineqarneratigut kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nunaannarmut pilersaarummut 2-2 atorunnaassaaq.

1.5.7 TAMANUT SAQQUMMIUSSINEQ

Kommunimut pilersaarummut tapiliussamut siunnersuut piffissami 11.11.2024 – 13.01.2025 tungaanut sapaatip-akunnerini 9-ni tamanut tusarniaassutigineqarpoq.

Piffissami tusarniaaffiusumi tusarniaanermut akissutit arfinillit tiguneqarput, taakkulu oqaaseqatigiinnik annikitsunik allannguuteqartitsinerimik kinguneqarput:

- Oqaatsit ataasiakkaat naqqissorsinnaallugit kiisalu kukkunersiorlugu.
- Nuup eqqaani nunaannarmut tunngasumik eqqissisimatitat nutarterneqarput.
- Amerallap sanaartorfigineqannginnissaa piniartarfiit qulakkeerniarlugit. Qupp. 13-imi assitaliussaq nutarterneqarpoq.
- Tabellemi qupp. 22-mi nunaannarmi sanaartornissamut akuersissutitut piumasaqaatit.
- Tabellemi qupp. 28-mi allannguut – itsarnitsat eqqaassutissat immikkuualuttut ilaanniittut pillugit fodnotit peerneqarput, Nuup eqqaani nunaannarmi itsarnitsanut eqqaassutissat amerlassusai inissisimaffilu pillugit paatsoortoqaqqunagu. NKA-mut innersuussisoqarpoq (Kalaallit Nunaata Katersugaasivia Allagaateqarfialu) itsarnitsat pillugu nunap assii nassuiaataalu pillugit.
- Pilersaarummi immikkuualuttut ilai 100K83, 100K86 aamma 100K99 peerneqarput.

Taakkua saniatigut piffissami tusarniaaviumi suliamik suliarinnittunit imaattunik iluarsisoqarpoq:

- Nutaatut immikkoortup ilaa 100K84 atugassanngortinneqartoq 100M74-ilu ataatsimoortinneqarput. Taamatut iliortoqarpoq Pilersaarusiornermut periusissiami 2023-mi nunalerinermut annertunerusumik nunaminertassaqaarnissaanik anguniagaq naammassiumallugu kiisalu nunaminertamik atugassinneqareersut immikkoortup ilaani nunalerinermut atugassamik alliliisinnaanerat qulakkeerumallugu

1.6 PILERSAARUMMUT TAPILIUSSAP INATSISITIGUT ATUUFFII

1.6.1 INATSISITIGUT INAARUTAASUMIK ATUUTILERSINNEQARNERA

Kommunimut pilersaarutip piviusunngortinneqarnissaanut Kommunalbestyrelse suliniuteqassaaq, tassunga ilanngullugu nunaminertanik atugassiinerit. (Pilersaarusiornermut inatsit § 29).

Kommunimut pilersaarummut tapiliussap matuma inaarutaasumik akuerineqarnera tamanut nalunaarutigineqareerpat kommunimut pilersaarummut tapiliussamut inatsisitigut piviusumilluunniit akerliusumik pissutsinik pilersitsisoqassanngilaq. (Pilersaarusiornermut inatsit § 30).

Pisulli ilaanni aalajangersakkanit sukumiisunit nikingasoornerit annikinnerusunut immikkut ittumik akuersissuteqartoqarsinnaasarpog. Nikingasoornerit pingaarnerit aamma aalajangersakkanit pingaarnerit nikingasoornerit pissutigalugit nutaamik kommunimut pilersaarummut tapiliussaliortoqassaaq. (Pilersaarusiornermut inatsit § 50).

Nunaminertanik, illunik atortunillu manna tikillugu unioqqutitsinani atuinerit ingerlaannarsinnaapput, akerlianilli illunik atuinerit allanngortinneqarnerat nutaanilluunniit illuliornerit kommunimut pilersaarummut tapiliussamut akerliussanngillat.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussap malitsigisaanik imaanngitsoq nunaminertat, illut atortulersuutillu pilersaarummi ilaatinneqartut, pilersinneqassasut.

2. AALAJANGERSAKKAT

Kommunalbestyrelsip makku aalajangersakkat "Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisissaannik nalunaarutaat nr. 4, 25. januar 2024-meersoq (Pilersaarusiornermut inatsit)" malillugu aalajangersarneqarput.

Aalajangersakkat § 20 aalajangersakkanut pingaarnernut aamma § 22 aalajangersakkanut sukumiisunut avitaapput.

Aalajangersakkat tamarmik inatsisitigut pituttuisuupput, taamaattorli pissutsini immikkut ittuni, sumiiffimmut pilersaarummi aalajangersakkanit sukumiisunit immikkut akuersissummik tunniussisoqarsinnaavoq. Pingaarnertut aalajangersakkat pilersaarummi tunngavigineqarput, taamaattumillu aalajangersakkanit taakkunannga immikkut ittumik akuersissuteqartoqarsinnaanani.

§ 20. PINGAARNERTUT AALAJANGERSAKKAT	
IMMIKKOORTUP ILAATA KILLEQARFILERSORNEQARNERA	
Matumani kommunimut pilersaarummut tapiliussatut siunnersuut Nuup killeqarfiata avataani nunaannarmut tunngassuteqarpoq, kommunip killeqarfianiit avannamut Qeqqata kujammut Sermiliup avannaata tungaanut (nunap assinga takuuk).	

1. SIUNERTAA**NALINGINNAASUMIK ATUINEQ:**

K: Sunngiffimmi illuaqqanut kiisalu aasarsiortarfinnut immikkoortoq

L: Immikkoortoq immikkut sukisaarsarfittut atorneqartoq

M: Immikkoortut nunalerinermut uumasuuteqarnermullu atugassiat

N: Immikkoortut teknikkeqarfiusut aamma attaveqaateqarfiusut

O: Immikkoortoq sanaartorfiusussaangitsoq

2. ATORNEQARNERA

Immikkoortumi ataasiakkaanik atuiffiunissaa immikkoortut suussusaannut uku malillugit aalajangersarneqarpoq:

IMMIKKOORTUT K-T

Stk. 1: Immikkoortup atornissaa illuaqqanut aasaanerani illunut atungassanngortinneqarpoq immikkoortunut K-nut aalajangersakkat tunngaviusut kommunimut pilersaarummi atuuttut aalajangersarneqartut innersuussutigalugit.

IMMIKKOORTUT L-T

Stk. 2: Immikkoortup atuuffissaa immikkoortunut L-inut aamma L2-nut kommunimut pilersaarummut atuuttumut aalajangersakkat atuuttut innersuussutigalugit immikkut sukisaarsaarfinnut aalajangersarneqarpoq

IMMIKKOORTUT M-T

Stk. 3: Immikkoortoq nunalerinermut, immamik atuinermut uumasuuteqarnermullu atungassiassanngortinneqarpoq immikkoortunut M1-imut M2-mullu kommunimut pilersaarummut atuuttumut aalajangersakkat tunngaviusut innersuussutigalugit.

IMMIKKOORTUT N-T

Stk. 4: Immikkoortoq teknikkimut attaveqaasersuutinullu atungassiassanngortinneqarpoq immikkoortunut N-imut N1-imullu kommunimut pilersaarummut atuuttumut aalajangersakkat tunngaviusut innersuussutigalugit.

IMMIKKOORTUT O-T

Stk. 5: Immikkoortoq aalajangersarneqanngitsunut atungassiassanngortinneqarpoq immikkoortunut O-mut O2-mullu imaluunniit O3-mut kommunimut pilersaarummut atuuttumut aalajangersakkat tunngaviusut innersuussutigalugit.

3. SANAARTUGAQ

Stk. 1: Immikkoortup immikkoortunut K, L, M, N imaluunniit O-mut atorneranut ilaasunik sanaartorfiusinnaavoq.

Stk. 2:	Sanaartukkat sanaartukkanut assigiinngitsunut aalajangersakkat malissavaat kiisalu immikkoortunut assigiinngitsunut ataasiakkaanut kommunimut pilersaarummi atuuttunut aalajangersakkat malissallugit
4. INITUSSUSEQ	
Aalajangersakkat tullinnguuttut aalajangiisuussapput Immikkoortuni K-mi L2-miluunniit illuaqqanut allanik sanasoqarsinnaanerani inissaqartitsineq malillugu.	
Stk. 1:	Immikkoortumi nutaanik sanaartornissamut tamaani ajoqutaasutut tusarniaanermi akerliliisoqanngippat kiisalu ungasissutsinut piumasaqaatit pillugit aalajangersakkat malinneqarpata sanaartornissamut inissaqartitsisoqartoq isumaqartoqassaaq.
Stk. 2:	Sanaartugaareersunut akornutaasinnaasutut isigineqarsinnaapput aqquutitut pioreersut akimorlugit nunaminertamik atuinissamut qinnuteqartoqarpat, illuaraateqareersut isikkiviinut akornusiissappat, imaluunniit immikkoortumi ilorrisimaarnartortaanut akornutaasutut assingusunik sanaartortoqarpat.
Stk. 3:	Immikkoortumi teknikikkut atortulersuutilisoqarsinnaavoq, teknikikkut atortulersuutilersornermut kommunimut pilersaarummut aalajangersakkat atuuttut naapertorlugit.
5. ERIAGISARIAQARTUT	
Stk. 1:	Immikkoortuni arlalinni qanganitsat eriagisassat arlaqarsinnaapput. Qanganitsat eriagisassat pillugit allattorsimaffik killeqanngilaq, taamaattumik Nunatta Katersugaasivianut Allagaateqarfianullu aamma GIS-imi paasissutissaasivimmut Nunniffinnut innersuussissaagut. Qanganitsat eriagisassat illuliorfigineqassanngillat, tak. inatsit atuuttoq.
6. ISUMANNAALLISAANERMUT KILLEQARFIIT	
Stk. 1:	Attaveqaatinut radiokkullu aallakaatitsinermut atortulersuutit qulakkeerniarlugit, asimi radius 1 kilometerimi illuliunnginnermi atortulersuutinillu pilersitsinnginnermi, telep atortulersuutaanit, imaluunniit 150 meter aamma qatsissuseq -25 meterimik ungasitsigisumi, Tusassimiit (telemut oqartussaasunit) immikkut ittumik akuersissuteqarfigineqarnissamik qinnuteqaateqartoqassaaq. Aamma taamaappoq, pilersitsinerup kingunerisaanik telemut attaveqaatitigut sunniuteqarnissaa nalilikannerneqarpat.
Stk. 2:	Nunaannarmi nutaamik nunaminertanik atuinertit tamarmik Nuup Mittarfianik ingerlatsinermut tunngasunik killilersuutit atuuttut kiisalu ungasissutsinut piumasaqaatit qaqugukkulluunniit atuuttut malissavaat.
Stk. 3:	Immikkoortut ilaat arlaqartut eqqaanni timmiaqarfiit eqqarsaatigalugit immikkut piumasaqaatitaqartinneqarlutik killeqarfeqartinneqarput. Nunaminertamik atuinertit tamarmik taakkua eqqarsaatigalugit pissapput. Ilanngullugu sumiiffimmiit sumiiffimmut immakkut angalanermi nalinginnaasumillu nunani eqqaaniittuni angallannermi immikkut eqqumaffigisassaaq.

Stk. 4:	Immikkoortuni aatsitassarsiornissamut akuersissuteqarfigineqareersuni (matumani misissuinissamut, piiaanissamut imaluunniit kisermaassillutik annikinnerusumik aatsitassarsiornissamut pisinnaatitaaffeqarnermut) sumiiffik akuersissuteqarfigineqareersimatillugu illuaraliornissamut nunaminertanik atugassiisoqarsinnaanngilaq.
7. AQQUSINERTIGUT ANGALLANNEQ TEKNIKKULLU PILERSUUTIT	
Stk. 1:	Nunaminertamik atuisussaaitaasut kiisalu nunaannarmi angalasunut immikkoortunut kommunimi pilersaarummi atuuttumi aalajangersarneqartunut nalinginnaasunut immikkoortuni K-, L-, M-, N-, aamma O-mi angallannermut pilersuinemullu aalajangersakkat malissavaat.
8. ILLOQARFIMMIK NUTARTERINEQ	
Immikkut aalajangersagaqanngilaq	
9. IMMIKKOORTUT	
Immikkut aalajangersagaqanngilaq	
10. NUNA TAMAKKERLUGU PI L ERSARUSIORNERMI SOQUT IGI SAT	
Immikkut aalajangersagaqanngilaq	
11. NUNAMINERTAT SANAARTORFIGEQQUSAANNGITSUT	
Immikkut aalajangersagaqanngilaq	

§ 22. NAJUKKAMI IMMIKKOORTUMUT AALAJANGERSAKKAT SUKUMIISUT	
1. ILLUT INISSINNEQARNERAT	
Stk. 1:	Sanaartukkat sanaartugassanut aalajangersimasunut immikkoortunut assigiinngitsunut aalajangersakkat malinneqassapput kiisalu sanaartukkat ataasiakkaani ungasissusiliinissamut piumasaqaatit kommunimut pilersaarummut atuuttumut aalajangersakkani nalinginnaasuni piumasaqaatit malinneqassallutik.
Stk. 2:	Tupeqarfiit, festivalertoqarnerani sceneqarfiit allallu ikkussuuteriarlugit peerneqartartussat, sivisunerusumik nunamiitinneqarnermikkut naqinninnguuttartut piffissami sivikitsumi nunaminertamik atuinissamik akuersissuteqaqqaartussaapput.
100L7-KANGERMUT IMMIKKUT:	
Stk. 3:	Sanaartugassat nutaat toqqavinni pioreersuni sanaartorneqarsinnaapput, imaluunniit illunit oqaluttuarisaanermi pingaarutilinnit 150 meterimik ungasissuseqartumi sanaartorneqarsinnaapput, llanngussaq 2C innersuussutigalugu. Toqqaviit pioreersut allilerneqaqqusaanngillat.

100L1-MUT TUNNGASUT - QOOQQUT IMMIKKUT:

Stk. 4: Nunap assinga ilanngussaq 2A-mi Qooqquni immikkoortup pineqartup nunap assitaa nassuiaatitaalu takuneqarsinnaapput.

100L3-MUT TUNNGASUT - QOORNOQ IMMIKKUT:

Stk. 5: Qoornoq, siunertanut assigiinngitsunut immikkoortut ilaanut agguataagaavoq, ilanngussaq 2B takuuk.

TAMMAARSIMAARTARFIIT

Stk. 6: Tammaarsimaartarfimmut ataatsimut annerpaamik 20 m2 atorlugu narsaamanerni toqqit amerlanerpaamik arfineq-pingasut napparneqarsinnaapput.

Stk. 7: Sanaartorfigeqqusaanngitsut iluanni takornarianut atungassani asiartarfinnik qinnuteqartoqarsinnaanngilaq. qupperneq 13 malillugu assersuusiarineqartutut.

2. INISSIALIAT ISIKKUI

Stk. 1: Sanaartukkat tamarmik avatangiisinut pisariaqanngitsumik takussunarsaataassanngimmata ataavartumik aserfallatsaalineqartassapput.

Stk. 2: Illuaqqat silataat tamarmik qisunnik qallersugaassapput (sallilikkat, qaavi anginerit, sallilikkat qalliutissat qisuit angisuut sallilikkanik saannernik matusat imaluunniit qalliutissat anginerit.)

Stk. 3: Silataatigut qalipaait neonimik sakkortuumillu qalipaateqassanngillat.

Stk. 4: Toqqavii, sukup pukinnerpaap nalaani nunamit uuttorlugu annerpaamik meterimik ataatsimik portussuseqassapput.

Stk. 5: Naqqa atorsinnaasunngorlugu sananeqarsinnaavoq. Naqqi ineqarfittut atorneqassanngillat.

100L3 IMMIKKUT - QOORNOQ AAMMA 100L10 - KANGEQ:

Stk. 6: Sanaartukkat nutaat iluseqartinneqarneri imaassapput immikkoortumi illut qaavi, illut qaavisa sivinganeri, atortussai qalipaataalu §§ 22.2 imm. 8 aamma imm. 9 naapertorlugit naleqqussarneqassapput

Stk. 7: Illut qaliai sivingasuussapput, 35° aamma 50°-tut sivingatigissallutik. Qaliat qaavi qalissianik qernertunik qalliuserneqassapput.

Stk. 8: Silataani iigartai qisuutinneqassapput, aamma illuliat eqqaanniittut pioreersut qalipaataannut naapertuutsinneqassapput

3. AQQUSERNGIT AQQUSINEEQQALLU

Stk. 1: Talittarfinnik puttasunik, aqquteeqqanik, motorilinnik aqqutiniq aqqusinernilluunniit aallaaviatigut pilersitseqqusaanngilaq, takornarianik, inuussutissarsiorlut atugaannik imaluunniit timaani illoqarfimmut qanittumi sukisaarsaartarfittut atorneqartussanik pingaarnertut atugassaanngippata. Aqqusinernut aqqusineeqqanullu tunngasunik erseqqinnerusunik immikkoortunut assigiinngitsunut atuuttunut aalajangersakkat

	kommunimut pilersaarummut atuuttumut tunngaviusumik aalajangersakkani nassaarineqarsinnaapput.
Stk. 2:	Aqquserngit, aqqutiliat aqqusineeqqallu tamanit isumannaatsumik tikinneqarsinnaassapput.
Stk. 3:	Nunaminertamik atuinissamik qinnuteqarfiusut tamarmik, oqartussaaffeqarfimmit tamakkuninnga suliakkerneqarsimasumit, tusarniaassutigineqassapput. Pilersaarutip ASN-iliornissamut imaluunniit pinngortitamut sunniutaasussanik nalilersuinissamut pisussaaffeqartitsineranik naliliinissaq tamatuma siunertaraa.
Stk. 4:	Illuaqqat nammineq pigisat eqqaanni aqqusinniortoqassappat, aamma § 22.3, imm. 3 saniatigut aqqusinniassaq tamanut tusarniaassutigineqassaaq.
Stk. 5:	Tulattarfiliortoqassaaq, pinngortitaq sapinngisamik innarlernaveersaarlugu uumasullu akornusersornagit, soorlu assersuutigalugu kuuit milinnagit.
Stk. 6:	Tulattarfiit tamanit illersorneqarsinnaasunik sananeqassapput nunaminertamillu atuisussanut allanut tikeraanulluunniit akornusersuutaassanatik. Taamaattumik nammineq pigisatut atugassanik ikaartarfinnik sanasoqarsinnaanngilaq.
4. NUNAMINERTAT SANAARTORFIGINEQANNGITSUT SUNNGIFFIMMILU ATORTULERSUUTIT	
Immikkut aalajangersagaqanngilaq	
5. TEKNIKKIMUT ATORTULERSUUTIT	
Stk. 1:	Teknikkikkut atortulersuutit kommunimut pilersaarummi atuuttumi aalajangersarneqartunut immikkoortunut assigiinngitsunut ataasiakkaanut aalajangersakkanik malinnissapput.
Stk. 2:	Perusersartarfinnik imikumillu igitsinermi suliaasaqarfimmi kommunip maleruqaqqusai atuuttuni aalajangersakkanik malinnilluni taama isiortoqartassaaq.
6. NUNAMINERTAT SANAARTORFIGINEQANNGITSUT	
Stk. 1:	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut siunertanut allanut atugassanngortitaanngitsut nunap ilusaa allanngortinneqassanngilaq saligaatsuutinneqassallunilu.
Stk. 2:	Nunaminertamik atuisussaataitasut illup eqqaani nunaminertamik torersuutitsinissamut eqqiluititsinissamullu pisussaaffeqarput.
Stk. 3:	Suliffeqarfiit ataasiakkaat sumiiffimmik atuinerat taamaattippat, nunamik saligaatsuutitsineq pisariaqarpallu pilersitseqqinneq naasulersueqqinnerlu isumagissavaat aningaasartuutigalugulu. Suliffeqarfiup tamanna nammineerluni isumaginngippagu Kommuneqarfik Sermersooq suliaasamik suliarinnittussatut pisinnaatippoq, tamannalu suliffeqarfimmut akiligassanngortinneqassaaq.
Stk. 4:	
NAATITSIVIIT	
Stk. 5:	Naatsiiviliortoqarsinnaavoq illuaqqamut atasumik annerpaamik 5 x 5 meterisut angitigisumik, nammineq atugassaannarmik pilersitsisoqarsinnaavoq.

Stk. 6:	Naatitsivik illuaqqamiit 15 meterisut ungasitsigisumiissaaq. Tamanna naatsorsorneqassaaq illuaqqap nuuata avasinnerpaavaniit.
UGALULERSUINEQ	
Stk. 7:	Kommunalbestyrelsimit immikkut akuerineqarsimatinnani immikkuualuttut iluini ungaluliisoqaqqusaanngilaq.
NUNAP ILUSAA	
Stk. 8:	Nunap narlorsarneqarneratigut, pallittaalisaaikkut assigisaatigulluunniit allanngortinneqaqqusaanngilaq.
Stk. 9:	Sanaartornerup nalaani, nunaminertat sanaartorfiunngitsut sapinngisamik mianerineqassapput. Naasut nunalu innarlerneqarsimasut, isikkumisut ilisinneqaqqissapput.
7. ERIAGINNINNEQ	
Stk. 1:	Qoornumi, ltinnerup aamma Kangiup eqqaanni, pissutsit atuuttut eriagineqarnissaat kissaatigineqarpoq. Taamaattumik illut pioreersut annertuumik allanngortinneqassanngillat imaluunniit ilisarnaataannik allannguisumik nutaanik illuliortoqassanngilaq.
Stk. 2:	Nuup eqqaani immikkoortut eqqissisimatitat eqqissisimatitsinermut nalunaarutit aalajangersimasut atuunneri naapertorlugit sanaartorfigineqassanngillat. Qeqertap, Kuussuup, Illuerunnerit aamma Akiliani immikkoortut tummarneqarsimanngitsut.
8. PINNGORTITAMIK ILLERS UINISSAMIK SOQUTIGISAT	
Stk. 1:	Nunap timaani angalaneq tamarmi pinngortitamik illersuinnermut inatsimmik atuuttumut naapertuutissaaq.
Stk. 2:	Tuttoqarfiit, timmiaqarfiit aalisagaqarfiillu pillugit killeqarfiit immikkut piumasaqaatitaqarfigineqartut sanaartorfigineqassanngillat allatigulluunniit akornusersorneqassanngillat
9. NUNALERALUNI NUNAMIK ATUINISSAMIK SOQUTIGININNERI T	
Immikkut aalajangersagaqanngilaq	
10. ATAATSIMUT ATORTULERSUUTIT	
100L3-MUT TUNNGASUT - QOORNOQ IMMIKKUT:	
Stk. 1:	Aasaanerani imermik pilersuineq tamanit atorneqartussaavoq, piginnittut peqatigiiffiannut atasooq.
Stk. 2:	Generatorinik atuneq immikkoortup ilaani 2-mi taamaallaat atorneqarsinnaavoq. Immikkoortut ilaanni allani generatorinik atueqqusisoqanngilaq. Generatorit akuerisaareersut atuinneqarsinnaapput.
11. PIGINNITTUT PEQATIGIIFFII	

100L3-MUT-QOORNOQ IMMIKKUT PIUMASAQAATIT

Stk. 1: Qoornumi piginnittut peqatigiiffiannik pilersitsisoqarsinnaavoq.

Stk. 2: Atortulersuutit tamanit atorneqartussat pillugit Piginnittut peqatigiiffiannit ingerlanneqarlutillu aserfallatsaalineqartarsinnaapput.

12. AVATANGIISIMIK MINGUTSITSINERMI KILLISSARITITAASUT

Stk. 1: Pinngortitamik, kuunnik, tatsinik, immamillu mingutsitsisoqagqusaanngilaq.

Stk. 2: Illuaqqiornermi, illuaqqallu naammassereersut atorneqarnerini uumasut, eqqaanilu pinngortitaq mingutsinneqarani aserorsarneqaraniluunniit mianerineqassapput.

Stk. 3: Eqqakkat manngertut piginnittut nammineq nassassavai, illoqarfimmilu kommunip ikuallaaviani ikuallatassanngorlugit inaalissavai.

Stk. 4: Takornariaqarneq imaluunniit inuussutissarsiut siunertaralugu nunaannarmik atuinermi isumatusaartumik ingammillu eqqagassat eqqarsaatigalugit pisussaaffiuvoq tamakkua peernissaat, najugaqartunut allanut inunnulluunniit tamaani angalaartunulluunniit ajoqutaannginnissaat siunertaralugu.

Stk. 5: Eqqakkat kommunimi eqqagassat pillugit malittarisassat atuuttut naapertorlugit isumagineqassapput.

13. ILLUT NUKISSIUUTINIK ATUINIKITSUT

Stk. 1: Seqernup qinngornerinik tigooraasut nukissiuutillu allat atornissaat kaammattuutigineqarpoq.

14. SANAARTORFISSAT PIUMASAQAATEQARFIUSUT

Immikkut aalajangersagaqanngilaq

15. SUMIIFFIIT NALORNINAATEQARSINNAASUT

Immikkut aalajangersagaqanngilaq

16. ATTANNEQARSINNAASUMIK INERIARTORTITSINERMUT PIUMASAQAATIT

Immikkut aalajangersagaqanngilaq


17. ATUI LERNISSAMUT PIUMASAQAATIT

Immikkut aalajangersagaqanngilaq


3. AKUERSISSUTEQARNERMUT UPPERNARSAAT

Matumani kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nunaannarmut pilersaarut 2-3, ulloq 04.03.2025 Kommuneqarfik Sermersuumi Kommunalbestyrelsimit matumuuna akuersissutigineqarpoq.


Kommuneqarfik Sermersooq ulloq 05.03.2025


Avaaraq Olsen
Borgmesteri

//


Ole Jakobsen
Kommunaldirektøri

Inaarutaasumik atuutilersutut tamanut nalunaarutigineqarpoq ulloq 27/5-2025



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu
Ingerlatsivik //
Forvaltning for Anlæg og Miljø

**ILISARNAATINUT NASSUIAATIT //
SIGNATURFORKLARING**

-  Immikkoortoq // Felt
-  Kuussuit // Store elve
-  Immikkoortut K-it // K-områder

**ILANNGUSSAQ 1 - C1 //
BILAG 1 - C1**

**IMMIKKOORTOQ C1 //
FELT C1**

NUNAANNARMUT
PILERSAARUT 2-3 //

FRILANDSPLENEN 2-3

Marsi 2025 // Marts 2025

Uuttuut 1:100.000 //
Skala 1:100.000
A4





KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu
Ingerlatsivik //
Forvaltning for Anlæg og Miljø

**ILISARNAATINUT NASSUIAATIT //
SIGNATURFORKLARING**

-  Immikkoortoq // Felt
-  Kuussuit // Store elve
-  Immikkoortut O-it // O-områder

**ILANNGUSSAQ 1 - D1 //
BILAG 1 - D1**

**IMMIKKOORTOQ D1 //
FELT D1**


NUNAANNARMUT
PILERSAARUT 2-3 //

FRILANDSPLENEN 2-3

Marsi 2025 // Marts 2025

Uttuut 1:100.000 //
Skala 1:100.000
A4





KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu
Ingerlatsivik //
Forvaltning for Anlæg og Miljø

**ILISARNAATINUT NASSUIAATIT //
SIGNATURFORKLARING**

-  Immikkoortoq // Felt
-  Kuussuit // Store elve
-  Immikkoortut K-it // K-områder

**ILANNGUSSAQ 1 - B2 //
BILAG 1 - B2**

**IMMIKKOORTOQ B2 //
FELT B2**


Marsi 2025 // Marts 2025

Uttuut 1:100.000 //
Skala 1:100.000
A4

NUNAANNARMUT
PILERSAARUT 2-3 //

FRILANDSPLENEN 2-3





KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu
Ingerlatsivik //
Forvaltning for Anlæg og Miljø

**ILISARNAATINUT NASSUIAATIT //
SIGNATURFORKLARING**

-  Immikkoortoq // Felt
-  Kuussuit // Store elve
-  Immikkoortut K-it // K-områder
-  Immikkoortut L-it // L-områder

**ILANNGUSSAQ 1 - C2 //
BILAG 1 - C2**

**IMMIKKOORTOQ C2 //
FELT C2**


Marsi 2025 // Marts 2025

Uuttuut 1:100.000 //
Skala 1:100.000
A4



NUNAANNARMUT
PILERSAARUT 2-3 //

FRILANDSPANEN 2-3



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu
Ingerlatsivik //
Forvaltning for Anlæg og Miljø

ILISARNAATINUT NASSUIAATIT // SIGNATURFORKLARING

-  Immikkoortoq // Felt
-  Kuussuit // Store elve
-  Immikkoortut K-it // K-områder
-  Immikkoortut L-it // L-områder

ILANNGUSSAQ 1 - D2 // BILAG 1 - D2

IMMIKKOORTOQ D2 // FELT D2

Marsi 2025 // Marts 2025

Uttuut 1:100.000 //
Skala 1:100.000
A4



NUNAANNARMUT
PILERSAARUT 2-3 //

FRILANDSPANEN 2-3



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu
Ingerlatsivik //
Forvaltning for Anlæg og Miljø

**ILISARNAATINUT NASSUIAATIT //
SIGNATURFORKLARING**

-  Immikkoortoq // Felt
-  Kuussuit // Store elve
-  Immikkoortut K-it // K-områder
-  Immikkoortut L-it // L-områder

**ILANNGUSSAQ 1 - E2 //
BILAG 1 - E2**

**IMMIKKOORTOQ E2 //
FELT E2**


Marsi 2025 // Marts 2025

Uttuut 1:100.000 //
Skala 1:100.000
A4



NUNAANNARMUT
PILERSAARUT 2-3 //

FRILANDSPANEN 2-3



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu
Ingerlatsivik //
Forvaltning for Anlæg og Miljø

ILISARNAATINUT NASSUIAATIT // SIGNATURFORKLARING

-  Immikkoortoq // Felt
-  Kuussuit // Store elve
-  Immikkoortut K-it // K-områder
-  Immikkoortut L-it // L-områder

ILANNGUSSAQ 1 - B3 // BILAG 1 - B3

IMMIKKOORTOQ B3 // FELT B3

Marsi 2025 // Marts 2025

Uuttuut 1:100.000 //
Skala 1:100.000
A4



NUNAANNARMUT
PILERSAARUT 2-3 //

FRILANDSPANEN 2-3



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu
Ingerlatsivik //
Forvaltning for Anlæg og Miljø

ILISARNAATINUT NASSUIAATIT // SIGNATURFORKLARING

-  Immikkoortoq // Felt
-  Kuussuit // Store elve
-  Immikkoortut K-it // K-områder
-  Immikkoortut L-it // L-områder

ILANNGUSSAQ 1 - C3 // BILAG 1 - C3

IMMIKKOORTOQ C3 // FELT C3


Marsi 2025 // Marts 2025

Uuttuut 1:100.000 //
Skala 1:100.000
A4



NUNAANNARMUT
PILERSAARUT 2-3 //

FRILANDSPANEN 2-3



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu
Ingerlatsivik //
Forvaltning for Anlæg og Miljø

**ILISARNAATINUT NASSUIAATIT //
SIGNATURFORKLARING**

-  Immikkoortoq // Felt
-  Kuussuit // Store elve
-  Immikkoortut K-it // K-områder
-  Immikkoortut L-it // L-områder
-  Immikkoortut M-it // M-områder

**ILANNGUSSAQ 1 - D3 //
BILAG 1 - D3**

**IMMIKKOORTOQ D3 //
FELT D3**


Marsi 2025 // Marts 2025

Uuttuut 1:100.000 //
Skala 1:100.000
A4



NUNAANNARMUT
PILERSAARUT 2-3 //

FRILANDSPANEN 2-3



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu
Ingerlatsivik //
Forvaltning for Anlæg og Miljø

ILISARNAATINUT NASSUIAATIT // SIGNATURFORKLARING

-  Immikkoortoq // Felt
-  Kuussuit // Store elve
-  Imeqarfiup killeqarfia // Vandspærezone
-  Immikkoortut K-it // K-områder
-  Immikkoortut L-it // L-områder
-  Immikkoortut M-it // M-områder

ILANNGUSSAQ 1 - E3 // BILAG 1 - E3

IMMIKKOORTOQ E3 // FELT E3


Marsi 2025 // Marts 2025

Uttuut 1:100.000 //
Skala 1:100.000
A4



NUNAANNARMUT
PILERSAARUT 2-3 //

FRILANDSPLENEN 2-3



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu
Ingerlatsivik //
Forvaltning for Anlæg og Miljø

NUNAANNARMUT
PILERSAARUT 2-3 //

FRILANDSPANEN 2-3

ILISARNAATINUT NASSUIAATIT // SIGNATURFORKLARING

-  Immikkoortoq // Felt
-  Kuussuit // Store elve
-  Imeqarfiup killeqarfia // Vandspærezone
-  Immikkoortut K-it // K-områder
-  Immikkoortut L-it // L-områder
-  Immikkoortut M-it // M-områder


ILANNGUSSAQ 1 - F3 // BILAG 1 - F3

IMMIKKOORTOQ F3 // FELT F3

Marsi 2025 // Marts 2025

Uttuut 1:100.000 //
Skala 1:100.000
A4





KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu
Ingerlatsivik //
Forvaltning for Anlæg og Miljø

NUNAANNARMUT
PILERSAARUT 2-3 //

FRILANDSPLENEN 2-3

**ILISARNAATINUT NASSUIAATIT //
SIGNATURFORKLARING**

- Immikkoortoq // Felt
- Kuussuit // Store elve
- Immikkoortoq
eqqissisimatitaaq // Fredet
område
- Immikkoortut K-it // K-
områder
- Immikkoortut L-it // L-
områder
- Immikkoortut N-it // N-
områder


**ILANNGUSSAQ 1 - A4 //
BILAG 1 - A4**

**IMMIKKOORTOQ A4 //
FELT A4**

Marsi 2025 // Marts 2025

Uuttuut 1:100.000 //
Skala 1:100.000
A4





KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu
Ingerlatsivik //
Forvaltning for Anlæg og Miljø

NUNAANNARMUT
PILERSAARUT 2-3 //

FRILANDSPANEN 2-3

ILISARNAATINUT NASSUIAATIT // SIGNATURFORKLARING

-  Immikkoortoq // Felt
-  Kuussuit // Store elve
-  Imeqarfiup killeqarfia // Vandspærezone
-  Immikkoortut K-it // K-områder
-  Immikkoortut L-it // L-områder
-  Immikkoortut N-it // N-områder
-  Immikkoortut O-it // O-områder


ILANNGUSSAQ 1 - B4 // BILAG 1 - B4

IMMIKKOORTOQ B4 // FELT B4

Marsi 2025 // Marts 2025

Uttuut 1:100.000 //
Skala 1:100.000
A4





KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu
Ingerlatsivik //
Forvaltning for Anlæg og Miljø

ILISARNAATINUT NASSUIAATIT // SIGNATURFORKLARING

-  Immikkoortoq // Felt
-  Kuussuit // Store elve
-  Immikkoortut K-it // K-områder
-  Immikkoortut N-it // N-områder
-  Immikkoortut O-it // O-områder

ILANNGUSSAQ 1 - C4 // BILAG 1 - C4

IMMIKKOORTOQ C4 // FELT C4


Marsi 2025 // Marts 2025

Uuttuut 1:100.000 //
Skala 1:100.000
A4



NUNAANNARMUT
PILERSAARUT 2-3 //

FRILANDSPANEN 2-3



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu
Ingerlatsivik //
Forvaltning for Anlæg og Miljø

ILISARNAATINUT NASSUIAATIT // SIGNATURFORKLARING

-  Immikkoortoq // Felt
-  Kuussuit // Store elve
-  Immikkoortut K-it // K-områder
-  Immikkoortut L-it // L-områder

ILANNGUSSAQ 1 - D4 // BILAG 1 - D4

IMMIKKOORTOQ D4 // FELT D4


Marsi 2025 // Marts 2025

Uttuut 1:100.000 //
Skala 1:100.000
A4

NUNAANNARMUT
PILERSAARUT 2-3 //

FRILANDSPANEN 2-3





KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu
Ingerlatsivik //
Forvaltning for Anlæg og Miljø

ILISARNAATINUT NASSUIAATIT // SIGNATURFORKLARING

-  Immikkoortoq // Felt
-  Kuussuit // Store elve
-  Immikkoortoq
eqqissisimatitaaq // Fredet
område
-  Imeqarfiup killeqarfia //
Vandspærezone
-  Immikkoortut K-it // K-
områder

ILANNGUSSAQ 1 - E4 // BILAG 1 - E4

IMMIKKOORTOQ E4 // FELT E4


Marsi 2025 // Marts 2025

Uuttuut 1:100.000 //
Skala 1:100.000
A4



NUNAANNARMUT
PILERSAARUT 2-3 //

FRILANDSPANEN 2-3



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu
Ingerlatsivik //
Forvaltning for Anlæg og Miljø

ILISARNAATINUT NASSUIAATIT // SIGNATURFORKLARING

-  Immikkoortoq // Felt
-  Kuussuit // Store elve
-  Immikkoortoq
eqqissisimatitaaq // Fredet
område
-  Immikkoortut K-it // K-
områder
-  Immikkoortut L-it // L-
områder

ILANNGUSSAQ 1 - B5 // BILAG 1 - B5

IMMIKKOORTOQ B5 // FELT B5


Marsi 2025 // Marts 2025

Uuttuut 1:100.000 //
Skala 1:100.000
A4



NUNAANNARMUT
PILERSAARUT 2-3 //

FRILANDSPANEN 2-3



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu
Ingerlatsivik //
Forvaltning for Anlæg og Miljø

**ILISARNAATINUT NASSUIAATIT //
SIGNATURFORKLARING**

-  Immikkoortoq // Felt
-  Kuussuit // Store elve
-  Immikkoortut K-it // K-områder
-  Immikkoortut N-it // N-områder

**ILANNGUSSAQ 1 - C5 //
BILAG 1 - C5**

**IMMIKKOORTOQ C5 //
FELT C5**


NUNAANNARMUT
PILERSAARUT 2-3 //

FRILANDSPLENEN 2-3

Marsi 2025 // Marts 2025

Uuttuut 1:100.000 //
Skala 1:100.000
A4





KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangisinullu
Ingerlatsivik //
Forvaltning for Anlæg og Miljø

**ILISARNAATINUT NASSUIAATIT //
SIGNATURFORKLARING**

-  Immikkoortoq // Felt
-  Kuussuit // Store elve
-  Immikkoortut K-it // K-områder
-  Immikkoortut N-it // N-områder

**ILANNGUSSAQ 1 - D5 //
BILAG 1 - D5**

**IMMIKKOORTOQ D5 //
FELT D5**


Marsi 2025 // Marts 2025

Uuttuut 1:100.000 //
Skala 1:100.000
A4



NUNAANNARMUT
PILERSAARUT 2-3 //

FRILANDSPANEN 2-3



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu
Ingerlatsivik //
Forvaltning for Anlæg og Miljø

NUNAANNARMUT
PILERSAARUT 2-3 //

FRILANDSPANEN 2-3

ILISARNAATINUT NASSUIAATIT //
SIGNATURFORKLARING

-  Immikkoortoq // Felt
-  Kuussuit // Store elve
-  Immikkoortut K-it // K-områder
-  Immikkoortut L-it // L-områder


ILANNGUSSAQ 1 - A6 //
BILAG 1 - A6

IMMIKKOORTOQ A6 //
FELT A6

Marsi 2025 // Marts 2025

Uuttuut 1:100.000 //
Skala 1:100.000
A4





KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu
Ingerlatsivik //
Forvaltning for Anlæg og Miljø

**ILISARNAATINUT NASSUIAATIT //
SIGNATURFORKLARING**

-  Immikkoortoq // Felt
-  Kuussuit // Store elve
-  Immikkoortoq
eqqissisimatitaaq // Fredet
område
-  Immikkoortut K-it // K-
områder
-  Immikkoortut L-it // L-
områder
-  Immikkoortut N-it // N-
områder

**ILANNGUSSAQ 1 - B6 //
BILAG 1 - B6**

**IMMIKKOORTOQ B6 //
FELT B6**


Marsi 2025 // Marts 2025

Uttuut 1:100.000 //
Skala 1:100.000
A4



NUNAANNARMUT
PILERSAARUT 2-3 //

FRILANDSPLENEN 2-3



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu
Ingerlatsivik //
Forvaltning for Anlæg og Miljø

**ILISARNAATINUT NASSUIAATIT //
SIGNATURFORKLARING**

-  Immikkoortoq // Felt
-  Kuussuit // Store elve
-  Immikkoortut K-it // K-områder
-  Immikkoortut N-it // N-områder

**ILANNGUSSAQ 1 - C6 //
BILAG 1 - C6**

**IMMIKKOORTOQ C6 //
FELT C6**


Marsi 2025 // Marts 2025

Uttuut 1:100.000 //
Skala 1:100.000
A4



NUNAANNARMUT
PILERSAARUT 2-3 //

FRILANDSPLENEN 2-3



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu
Ingerlatsivik //
Forvaltning for Anlæg og Miljø

NUNAANNARMUT
PILERSAARUT 2-3 //

FRILANDSPLENEN 2-3

ILISARNAATINUT NASSUIAATIT // SIGNATURFORKLARING

-  Immikkoortoq // Felt
-  Kuussuit // Store elve
-  Immikkoortut K-it // K-områder
-  Immikkoortut L-it // L-områder
-  Immikkoortut N-it // N-områder


ILANNGUSSAQ 1 - B7 // BILAG 1 - B7

IMMIKKOORTOQ B7 // FELT B7

Marsi 2025 // Marts 2025

Uttuut 1:100.000 //
Skala 1:100.000
A4





KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu
Ingerlatsivik //
Forvaltning for Anlæg og Miljø

NUNAANNARMUT
PILERSAARUT 2-3 //

FRILANDSPLENEN 2-3

ILISARNARATINUT NASSUIAATIT SIGNATURFORKLARING

-  Immikkoortup ilaanik killeqarfiliineq //
Delområdeafgrænsning
-  1 Tupeqarfik //
Teltområde
-  2 Festivalertarfik //
Festivalplads
-  3 Takornarianut illuaraqarfik //
Turisthytteområde


ILANNGUSSAQ 2A // BILAG 2A QOOQQUT



Marsi 2025 // Marts 2025
Uttuut 1:15.000 //
Skala 1:15.000
A4

N





KOMMUNEQARFIK SERMERSSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu
Ingerlatsivik //
Forvaltning for Anlæg og Miljø

NUNAANNARMUT
PILERSAARUT 2-3 //

FRILANDSPLENEN 2-3

**ILISARNARATINUT NASSUIAATIT
SIGNATURFORKLARING**


- 1 Illuaraqarfiit // Hytteområder
- 2 Nunaminertani ataatsimoorussani sanaartukkat // Bebyggede fællesareal
- 3 Illuliorfiusussaangitsaq, aliannaarsariartarfik // Friholdt, rekreativt område
- 4 Immikkoortut allanngutsaalisat sanaartorfigeqqusaanngitsut // Friholdt bevaringsområde
- Illuaqqat pioreersut // Eksisterende hytter
- illup toqqavia // Fundamenter

**ILANNGUSSAQ 2B // BILAG 2B
QOORNOQ**



Marsi 2025 // Marts 2025
Uttuut 1:7.500 //
Skala 1:7.500
A4





KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu
Ingerlatsivik //
Forvaltning for Anlæg og Miljø

NUNAANNARMUT
PILERSAARUT 2-3 //

FRILANDSPLENEN 2-3

ILISARNARATINUT NASSUIAATIT SIGNATURFORKLARING

-  Immikkooortup ilaanik killeqarfiliineq // Delområdeafgrænsning
-  Najugaqarfiusimasut // Oprindeligt bosted
-  Nutaanik sanaartorfigeqqusaanngitsut // Friholdt for ny bebyggelse

ILANNGUSSAQ 2C // BILAG 2C

KANGEQ

Marsi 2025 // Marts 2025
Uttuut 1:15.000 //
Skala 1:15.000
A4

